ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra: Praça Quilombo - revitalização do entorno da antiga estação

Bancos
SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 08/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CANTEIRO DE OBRAS					R$ 43.079,34	7,34 %
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	176,00	R$ 100,62	R$ 124,80	R$ 21.964,80	3,74 %
1.2	28.20.070	CPOS/CDHU	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME	cj	2,00	R$ 835,08	R$ 1.035,75	R$ 2.071,50	0,35 %
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,00	R$ 508,76	R$ 631,02	R$ 7.572,24	1,29 %
1.4	02.02.140	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	6,00	R$ 1.541,40	R$ 1.911,80	R$ 11.470,80	1,95 %
2			DEMOLIÇÕES					R$ 75.017,59	12,77 %
2.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	70,00	R$ 4,26	R$ 5,28	R$ 369,60	0,06 %
2.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,98	R$ 392,42	R$ 486,72	R$ 963,71	0,16 %
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,73	R$ 83,84	R$ 103,99	R$ 1.427,78	0,24 %
2.4	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,40	R$ 157,63	R$ 195,51	R$ 860,24	0,15 %
2.5	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	104,07	R$ 295,06	R$ 365,96	R$ 38.085,46	6,49 %
2.6	03.07.030	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m²	480,00	R$ 23,11	R$ 28,66	R$ 13.756,80	2,34 %
2.7	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	81,11	R$ 109,96	R$ 136,38	R$ 11.061,78	1,88 %
2.8	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	330,00	R$ 6,86	R$ 8,51	R$ 2.808,30	0,48 %
2.9	05.07.060	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO	m³	33,00	R$ 138,87	R$ 172,24	R$ 5.683,92	0,97 %
3			TERRAPLANAGEM					R$ 10.371,87	1,77 %
3.1	020043	SBC	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	m²	2.066,14	R$ 1,50	R$ 1,86	R$ 3.843,02	0,65 %

ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra: Praça Quilombo - revitalização do entorno da antiga estação

Bancos
SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 08/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	73,62	R$ 16,10	R$ 19,97	R$ 1.470,19	0,25 %
3.3	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2.066,14	R$ 0,66	R$ 0,82	R$ 1.694,23	0,29 %
3.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	73,62	R$ 7,82	R$ 9,70	R$ 714,11	0,12 %
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xKm	736,2	R$ 2,90	R$ 3,60	R$ 2.650,32	0,45 %
4			PASSEIOS					R$ 244.060,69	41,56 %
4.1			**PISO INTERTRAVADO**					**R$ 241.092,17**	**41,06 %**
4.1.1	02.10.060	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	m²	1.164,42	R$ 1,87	R$ 2,32	R$ 2.701,45	0,46 %
4.1.2	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	14,00	R$ 183,06	R$ 227,05	R$ 3.178,70	0,54 %
4.1.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	297,6	R$ 46,98	R$ 58,27	R$ 17.341,15	2,95 %
4.1.4	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	174,66	R$ 228,37	R$ 283,25	R$ 49.472,45	8,42 %
4.1.5	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1.164,42	R$ 116,60	R$ 144,62	R$ 168.398,42	28,68 %
4.2			**RAMPAS DE ACESSIBILIDADE**					**R$ 2.968,52**	**0,51 %**
4.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	2,75	R$ 173,69	R$ 215,43	R$ 592,43	0,10 %
4.2.2	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	2,01	R$ 228,37	R$ 283,25	R$ 569,33	0,10 %
4.2.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	13,37	R$ 3,21	R$ 3,98	R$ 53,21	0,01 %
4.2.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	19,79	R$ 14,79	R$ 18,34	R$ 362,95	0,06 %
4.2.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,34	R$ 836,70	R$ 1.037,76	R$ 1.390,60	0,24 %

ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra: Praça Quilombo - revitalização do entorno da antiga estação

Bancos
SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 08/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5			ELÉTRICA E TELEFONIA					R$ 42.789,63	7,29 %
5.1			**LIGAÇÃO EM REDE**					**R$ 4.357,27**	0,74 %
5.1.1	41195	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	R$ 560,37	R$ 695,03	R$ 695,03	0,12 %
5.1.2	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R$ 2.895,85	R$ 3.591,72	R$ 3.591,72	0,61 %
5.1.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	un	1,00	R$ 56,86	R$ 70,52	R$ 70,52	0,01 %
5.2			**INFRAESTRUTURA GERAL**					**R$ 10.893,00**	1,85 %
5.2.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	330,00	R$ 9,16	R$ 11,36	R$ 3.748,80	0,64 %
5.2.2	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	15,00	R$ 22,14	R$ 27,46	R$ 411,90	0,07 %
5.2.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	125,00	R$ 10,36	R$ 12,85	R$ 1.606,25	0,27 %
5.2.4	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 248,85	R$ 308,65	R$ 1.234,60	0,21 %
5.2.5	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	un	3,00	R$ 694,94	R$ 861,93	R$ 2.585,79	0,44 %
5.2.6	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	3,00	R$ 350,90	R$ 435,22	R$ 1.305,66	0,22 %
5.3			**ILUMINAÇÃO**					**R$ 26.822,18**	4,57 %
5.3.1	41.10.430	CPOS/CDHU	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	7,00	R$ 1.743,96	R$ 2.163,03	R$ 15.141,21	2,58 %
5.3.2	41.11.450	CPOS/CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	un	7,00	R$ 113,06	R$ 140,23	R$ 981,61	0,17 %
5.3.3	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	14,00	R$ 153,20	R$ 190,01	R$ 2.660,14	0,45 %

ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra: Praça Quilombo - revitalização do entorno da antiga estação

Bancos
SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 08/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.4	41.11.721	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W	un	14,00	R$ 462,98	R$ 574,23	R$ 8.039,22	1,37 %
5.4			**ATERRAMENTO**					**R$ 717,18**	0,12 %
5.4.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	3,00	R$ 63,32	R$ 78,54	R$ 235,62	0,04 %
5.4.2	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	0,03	R$ 145,95	R$ 181,02	R$ 5,43	0,00 %
5.4.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	3,00	R$ 90,51	R$ 112,26	R$ 336,78	0,06 %
5.4.4	39.04.040	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM²	m	3,00	R$ 15,72	R$ 19,50	R$ 58,50	0,01 %
5.4.5	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'	un	3,00	R$ 21,73	R$ 26,95	R$ 80,85	0,01 %
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R$ 44.216,37	7,53 %
6.1			**ÁGUA FRIA**					**R$ 7.595,56**	1,29 %
6.1.1	45.01.040	CPOS/CDHU	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1´	un	1,00	R$ 1.640,83	R$ 2.035,12	R$ 2.035,12	0,35 %
6.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	30,00	R$ 46,02	R$ 57,08	R$ 1.712,40	0,29 %
6.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	84,00	R$ 34,20	R$ 42,42	R$ 3.563,28	0,61 %
6.1.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	R$ 57,40	R$ 71,19	R$ 284,76	0,05 %
6.2			**ÁGUAS PLUVIAIS**					**R$ 36.620,81**	6,24 %
6.2.1	97951	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	un	7,00	3.328,29	R$ 4.128,08	R$ 28.896,56	4,92 %
6.2.2	97947	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un	3,00	2.075,91	R$ 2.574,75	R$ 7.724,25	1,32 %
7			PAISAGISMO					R$ 101.994,35	17,37 %
7.1	34.01.010	CPOS/CDHU	Terra vegetal orgânica comum	m³	135,26	R$ 248,72	R$ 308,49	R$ 41.726,36	7,11 %
7.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	901,72	R$ 7,54	R$ 9,35	R$ 8.431,08	1,44 %
7.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	901,72	R$ 18,91	R$ 23,45	R$ 21.145,33	3,60 %

ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra: Praça Quilombo - revitalização do entorno da antiga estação

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - São Paulo SBC - 08/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo	24,03%	Não desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.4	16.03.494	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	UN	3,00	R$ 339,33	R$ 420,87	R$ 1.262,61	0,22 %
7.5	16.03.222	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M	UN	3,00	R$ 293,50	R$ 364,03	R$ 1.092,09	0,19 %
7.6	16.03.111	FDE	FORRAÇÃO OFIOPOGO	m²	51,31	R$ 159,94	R$ 198,37	R$ 10.136,71	1,73 %
7.7	16.03.114	FDE	FORRAÇÃO TRAPOERABA	m²	51,31	R$ 285,99	R$ 354,71	R$ 18.200,17	3,10 %
8			EQUIPAMENTO URBANO					R$ 25.708,01	4,38 %
8.1			**MOBILIÁRIO**					**R$ 11.577,64**	1,97 %
8.1.1	35.04.140	CPOS/CDHU	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM	un	12,00	R$ 670,21	R$ 831,26	R$ 9.975,12	1,70 %
8.1.2	35.20.050	CPOS/CDHU	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	un	1,00	R$ 1.292,04	R$ 1.602,52	R$ 1.602,52	0,27 %
8.2			**BRINQUEDOS**					**R$ 14.130,37**	2,41 %
8.2.1	35.05.210	CPOS/CDHU	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA	cj	1,00	R$ 3.394,87	R$ 4.210,66	R$ 4.210,66	0,72 %
8.2.2	35.05.220	CPOS/CDHU	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA	cj	1,00	R$ 2.088,83	R$ 2.590,78	R$ 2.590,78	0,44 %
8.2.3	35.05.200	CPOS/CDHU	CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA	cj	1,00	R$ 5.909,00	R$ 7.328,93	R$ 7.328,93	1,25 %

Total sem BDI	**R$**	**543.068,44**
Total do BDI	**R$**	**44.169,41**
Total Geral	**R$**	**587.237,85**

Itupeva, 28 de agosto de 2026.

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180
Projeto - RRT Nº16581577

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana