

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU						Encargos Sociais		
		Obra:	EXECUÇÃO DE RETIRADA DE COBERTURA E CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA						Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
		Endereço:	Rua Luiz Soares Moura, 49 - Jardim da Saúde. Jarinu/SP – CEP 13240-176							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							Valor Final do Orçamento	615.597,87		
Tabelas de Referências: SINAPI/SP (05/2026) - CDHU Versão 202 (05/2026) -							BDI	25,00 %		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total c/BDI	Peso (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						22.972,81	22.972,81	5,05 %	
1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6,00	924,89	1.156,11	6.936,66	1,52 %	
1.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	526,50	6,09	7,61	4.006,66	0,88 %	
1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	526,50	10,83	13,53	7.123,54	1,57 %	
1.4	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	35,00	112,14	140,17	4.905,95	1,08 %	
2	NOVA COBERTURA							536.225,06	94,95 %	
2.1	ESTACAS (8x6MxDIAMETRO 25CM)							24.090,41		
2.1.1	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	6,00	66,90	83,63	501,75	3,9%	
2.1.2	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³		20,81	26,01	0,00		
2.1.3	12.05.010	CPOS/CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	3.129,83	3.912,29	3.912,29	0,64%	
2.1.4	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	84,00	61,58	76,98	6.465,90	1,05%	
2.1.5	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	4,55	579,77	724,71	3.297,44	0,54%	
2.1.6	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	376,24	10,07	12,59	4.735,92	0,77%	
2.1.7	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	6,48	225,98	282,48	1.830,44	0,30%	
2.1.8	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,55	188,08	235,10	1.069,71	0,17%	
2.1.9	03.01.200	CPOS/CDHU	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	3,48	523,44	654,30	2.276,96	0,37%	
2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO (12x0,75mx0,75mx0,55m) E BALDRAMES							43.774,47		
2.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	13,39	198,69	248,36	3.325,54	1,26 %	
2.2.2	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	13,20	174,86	218,57	2.885,12	2,45 %	
2.2.3	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	780,45	9,03	11,28	8.803,48	2,88 %	
2.2.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	12,61	636,55	795,68	10.033,52	4,02 %	
2.2.5	101451	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	6.225,94	7.782,42	7.782,42	1,71 %	
2.2.6	101379	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	5.737,10	7.171,37	7.171,37	1,58 %	
2.2.7	40918	SINAPI	ELETRICISTA (MENSALISTA)	MES	0,50	6.036,83	7.546,04	3.773,02	0,61 %	
2.3	ESTRUTURA METALICA - TELHADO							468.360,18		
2.3.1	E.04.000.03	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	535,27	31,13	38,91	20.827,36	3,72 %	
2.3.2		SICRO3	Aço em perfis ASTM A36	kg	2.997,76	11,85	14,81	44.396,83	3,25 %	
2.3.3	15.03.030	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4.566,97	29,93	37,41	170.861,77	38,17 %	
2.3.4	29.03.040	CPOS/CDHU	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm)	M	390,00	31,31	39,13	15.260,70	3,35 %	
2.3.5	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	526,50	193,57	241,96	127.391,94	28,00 %	
2.3.6	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	652,50	52,39	65,49	42.730,59	6,94 %	
2.3.7	16.12.200	CPOS/CDHU	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	m	28,00	85,78	107,23	3.002,30	0,49 %	
2.3.8	46.03.060	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	56,00	170,47	213,09	11.932,90	1,94 %	
2.3.9	16.33.052	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	56,00	160,22	200,28	11.215,40	1,82 %	
2.3.10	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	m²	190,00	87,33	109,16	20.740,40	4,56 %	
3	SPDA - TELHADO							56.400,00		
3.1	16.33.052	CPOS/CDHU	Sistema de proteção de descargas atmosféricas	UND	1,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	9,16 %	
Total Geral							615.597,87			

Jarinu, 10 de agosto de 2026

Responsável Técnico
Andre Matheus de Almeida Freitas
CREA 5071196490