



COMPOSIÇÕES

Fonte: SIURB_01/2024 | SINAPI_02/2024

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	001	AS BUILT FORMATO A0	M2		3.035,84
SINAPI-I	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM	H	16,0000	121,69
SINAPI-I	2358	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	54,44
		DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)			
composição	002	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	M2		8,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0047	28,17
		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,			
		TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,			
		AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA			
		ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE			
SINAPI	83362	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185	CHP	0,0047	277,75
SIURB	36111	CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	KG	1,2000	6,04
		EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 1C			
composição	003	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	M		6,15
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS	H	0,0600	32,90
SIURB	1179	COMPLEMENTARES	H	0,0117	57,56
		CALCULISTA DE TOPOGRAFIA (SGSP)			
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS	H	0,0300	70,47
		COMPLEMENTARES			
SINAPI	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO,	H	0,0300	2,32
		PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,			
SIURB	94298	INCLUINDO TRIPE	H	0,0150	88,82
		VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO			
composição	004	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2		30,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160	28,17
SIURB	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE	H	0,0238	207,47
		C/CABINE.			
SIURB	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	CHP	0,0190	297,36
SIURB	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	0,0238	344,71
		ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO			
SINAPI	7049	VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO	CHP	0,0142	230,18
		OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,			
		IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE			
		TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			
SIURB	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	0,0380	218,77
composição	005	BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3		123,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1524	28,17
SIURB	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS	M3	1,2000	68,41
		GLANULOMETRIAS)			
SIURB	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE	M3	0,0364	207,47
		C/CABINE.			
SIURB	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	0,0520	344,71
		ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO			
SINAPI	7049	VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO	CHP	0,0520	230,18
		OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,			
		IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE			
		TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			



COMPOSIÇÕES					
Fonte: SIURB_01/2024 SINAPI_02/2024					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	006	Mureta de alvenaria de bloco de concreto (427,62m)	M		246,95
SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	855,2400	40,72
SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	470,3800	125,60
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	8,2600	1.011,59
SINAPI	89997	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021	KG	377,4800	8,85

Várzea Paulista, 15 de maio de 2024.

Responsável Técnico: Cássio Delort de Almeida Leite
CREA 0601864627