



Local: Rua Ilha Bela, Vila Real

COMPOSIÇÕES					
Fonte: SIURB_07/2024 SINAPI_12/2024					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	001	AS BUILT FORMATO A0	M2		3.143,24
SINAPI-I	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	121,69
SINAPI-I	2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	20,0000	59,81
composição	002	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	M2		6,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0047	29,32
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0047	272,48
SIURB	36111	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 1C	KG	1,2000	4,01
composição	003	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	M		6,84
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	35,93
SIURB	1179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	0,0117	79,82
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	77,20
SINAPI	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,0300	2,34
SIURB	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	0,0150	90,55
composição	004	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2		30,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160	29,32
SIURB	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	0,0238	206,91
SIURB	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	CHP	0,0190	303,72
SIURB	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	0,0238	333,11
SINAPI	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0142	231,93
SIURB	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	0,0380	220,04
composição	005	BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3		130,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1524	29,32
SIURB	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	1,2000	74,41
SIURB	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	M3	0,0364	206,91
SIURB	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	0,0520	333,11
SINAPI	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0520	231,93

Assunto/Título: Contratação de empresa especializada para Obra de Drenagem Pavimentação asfáltica e Serviços Complementares



Governo de
VÁRZEA PAULISTA
SUA PREFEITURA JUNTO DE VOCÊ

UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS

Local: Rua Ilha Bela, Vila Real

COMPOSIÇÕES					
Fonte: SIURB_07/2024 SINAPI_12/2024					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	006	Mureta de alvenaria de bloco de concreto (427,62m)	M		305,35
SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	855,2400	69,22
SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	470,3800	126,55
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	8,2600	1.032,53
SINAPI	89997	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021	KG	377,4800	8,79

Várzea Paulista, 19 de fevereiro de 2025.

Responsável Técnico: Cássio Delort de Almeida Leite
CREA 0601864627