



Assunto/título: **Construção da "Praça Pública Angelo Sutti Neto"**

Rua Domingos Stella, s/nº, esq. com Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares - Bela Cintra

Latitude: 23°12'38.0"S

Longitude: 46°49'37.5"W

FONTE

DATA BASE

SINAPI

07/2026

CDHU 203

08/2026

SIURB

07/2026_publicação 16/09/2026

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	R\$ 508,95	R\$ 622,09	R\$ 2.799,41
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNxMES	5,00	R\$ 1.259,83	R\$ 1.539,89	R\$ 7.699,45
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNxMES	5,00	R\$ 1.010,89	R\$ 1.235,61	R\$ 6.178,05
TOTAL 1.0								R\$ 16.676,91
2.0			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO GERAL					
2.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	32,48	R\$ 59,75	R\$ 73,03	R\$ 2.372,01
2.2	CDHU	06.14.020	Carga manual de solo	M3	32,48	R\$ 14,34	R\$ 17,53	R\$ 569,37
2.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	32,48	R\$ 21,14	R\$ 25,84	R\$ 839,28
2.4	CDHU	34.13.021	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	1,00	R\$ 812,61	R\$ 993,25	R\$ 993,25
2.5	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	1,00	R\$ 305,75	R\$ 373,72	R\$ 373,72
2.6	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 45,18	R\$ 55,22	R\$ 883,52
2.7	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	16,00	R\$ 25,07	R\$ 30,64	R\$ 490,24
2.8	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Remoção de Equipamentos Antigos)	H	40,00	R\$ 37,26	R\$ 45,54	R\$ 1.821,60
2.9	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Remoção de Equipamentos Antigos)	H	40,00	R\$ 34,73	R\$ 42,45	R\$ 1.698,00
2.10	SIURB-I	11-004-000	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE (TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS)	H	8,00	R\$ 252,19	R\$ 308,25	R\$ 2.466,00
TOTAL 2.0								R\$ 12.506,99
3.0			PLAYGROUND					
3.1			PISO DO PLAYGROUND					
3.1.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,30	R\$ 224,12	R\$ 273,94	R\$ 2.273,70
3.1.2	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	7,20	R\$ 115,03	R\$ 140,60	R\$ 1.012,32
3.1.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,60	R\$ 546,68	R\$ 668,21	R\$ 11.092,29
3.1.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	16,60	R\$ 100,78	R\$ 123,18	R\$ 2.044,79
3.1.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	166,00	R\$ 17,25	R\$ 21,08	R\$ 3.499,28
3.1.6	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (piso interno e passeio público)	KG	365,20	R\$ 12,37	R\$ 15,12	R\$ 5.521,82
3.1.7	CDHU	33.10.070	Borracha clorada em massa, inclusive preparo	M2	166,00	R\$ 45,02	R\$ 55,03	R\$ 9.134,98
SUBTOTAL 3.1								R\$ 34.579,18
3.2			EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUND (EQUIPAMENTOS PÚBLICOS)					
3.2.1	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	9,00	R\$ 319,73	R\$ 390,81	R\$ 3.517,29
3.2.2	SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 36,62	R\$ 44,76	R\$ 1.432,32
3.2.3	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 34,27	R\$ 41,89	R\$ 1.340,48
3.2.4	SINAPI-I	2788	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	13,00	R\$ 249,39	R\$ 304,83	R\$ 3.962,79
3.2.5	CDHU	35.05.200	Centro de atividades em madeira rústica	UN	3,00	R\$ 6.229,50	R\$ 7.614,32	R\$ 22.842,96
3.2.6	CDHU	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	UN	3,00	R\$ 2.348,35	R\$ 2.870,39	R\$ 8.611,17
3.2.7	CDHU	35.05.210	Balanco duplo em madeira rústica	UN	3,00	R\$ 3.816,99	R\$ 4.665,51	R\$ 13.996,53
3.2.8	SIURB-E	18-014-024	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	3,00	R\$ 3.193,50	R\$ 3.903,42	R\$ 11.710,26
SUBTOTAL 3.2								R\$ 67.413,80
3.3			BANCO DE CONCRETO E GRAMADO					
3.3.1	CDHU	15.05.540	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	1,41	R\$ 3.319,90	R\$ 4.057,91	R\$ 5.721,65
3.3.2	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	5,49	R\$ 38,57	R\$ 47,14	R\$ 258,80
3.3.3	CDHU	35.04.130	Banco de madeira sobre alvenaria	M2	2,60	R\$ 231,65	R\$ 283,15	R\$ 736,19
3.3.4	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas	M2	139,00	R\$ 19,44	R\$ 23,76	R\$ 3.302,64
SUBTOTAL 3.3								R\$ 10.019,28
TOTAL 3.0								R\$ 112.012,26
4.0			DRENAGEM					
4.1	SIURB-I	06-023-002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	1,00	R\$ 1.202,10	R\$ 1.469,33	R\$ 1.469,33
4.2	SIURB-I	06-023-005	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	2,00	R\$ 341,03	R\$ 416,84	R\$ 833,68
4.3	SIURB-I	06-023-004	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPEU PARA BOCA DE LOBO	UN	2,00	R\$ 105,45	R\$ 128,89	R\$ 257,78
TOTAL 4.0								R\$ 2.560,79
5.0			SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO					
5.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	6,30	R\$ 71,70	R\$ 87,64	R\$ 552,13
5.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,90	R\$ 224,12	R\$ 273,94	R\$ 246,55
5.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,60	R\$ 546,68	R\$ 668,21	R\$ 2.405,56
5.4	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	R\$ 9,95	R\$ 12,16	R\$ 729,60
5.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,80	R\$ 22,29	R\$ 27,25	R\$ 49,05
5.6	CDHU	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado emisturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lá de vidro	M3	4,50	R\$ 139,93	R\$ 171,04	R\$ 769,68
5.7	CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	UN	1,00	R\$ 1.847,71	R\$ 2.258,46	R\$ 2.258,46
5.8	SIURB-E	09-080-004	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	1,00	R\$ 1.762,13	R\$ 2.153,85	R\$ 2.153,85
5.9	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 133,99	R\$ 163,78	R\$ 163,78
5.10	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 2.312,42	R\$ 2.826,47	R\$ 2.826,47
5.11	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	R\$ 28,53	R\$ 34,87	R\$ 278,96
5.12	CDHU	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	4,00	R\$ 2.104,14	R\$ 2.571,89	R\$ 10.287,56
5.13	CDHU	41.11.704	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W	UN	8,00	R\$ 704,22	R\$ 860,77	R\$ 6.886,16
5.14	CDHU	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	4,00	R\$ 395,12	R\$ 482,96	R\$ 1.931,84
5.15	CDHU	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	8,00	R\$ 127,33	R\$ 155,64	R\$ 1.245,12
5.16	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	R\$ 13,18	R\$ 16,11	R\$ 2.899,80
5.17	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	186,30	R\$ 6,43	R\$ 7,86	R\$ 1.464,32
5.18	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 45,18	R\$ 55,22	R\$ 883,52
5.19	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	16,00	R\$ 25,07	R\$ 30,64	R\$ 490,24

 Prefeitura de VÁRZEA PAULISTA			UNIDADE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
Assunto/título: Construção da “Praça Pública Angelo Sutti Neto” Rua Domingos Stella, s/nº, esq. com Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares - Bela Cintra Latitude: 23°12'38.0"S Longitude: 46°49'37.5"W						FONTE		DATA BASE	
						SINAPI		07/2026	
						CDHU 203		08/2026	
						SIURB		07/2026 publicação 16/09/2026	
						SEM DESONERAÇÃO		BDI ADOTADO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
5.20	SIURB-E	09-005-055	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	0,50	R\$ 102,81	R\$ 125,66	R\$	62,83
5.21	SIURB-E	09-005-056	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	0,05	R\$ 252,52	R\$ 308,66	R\$	15,43
5.22	SIURB-E	09-005-057	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,05	R\$ 626,51	R\$ 765,78	R\$	38,29
5.23	SIURB-E	09-005-059	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	4,00	R\$ 517,60	R\$ 632,66	R\$	2.530,64
5.24	SIURB-E	09-005-060	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,00	R\$ 286,15	R\$ 349,76	R\$	349,76
5.25	SIURB-E	09-011-014	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	4,00	R\$ 186,79	R\$ 228,31	R\$	913,24
5.26	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	4,00	R\$ 89,44	R\$ 109,32	R\$	437,28
								TOTAL 5.0	R\$ 42.870,12
6.0			PASSEIO PÚBLICO E FECHAMENTO						
6.1			REVITALIZAR PASSEIO/CALÇADA						
6.1.1	CDHU	34.13.021	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	1,00	R\$ 812,61	R\$ 993,25	R\$	993,25
6.1.2	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	56,00	R\$ 29,27	R\$ 35,78	R\$	2.003,68
6.1.3	CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	4,00	R\$ 9,56	R\$ 11,69	R\$	46,76
6.1.4	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	0,32	R\$ 292,74	R\$ 357,82	R\$	114,50
6.1.5	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal.	M3	6,40	R\$ 137,90	R\$ 168,56	R\$	1.078,78
6.1.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,80	R\$ 224,12	R\$ 273,94	R\$	767,03
6.1.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	4,00	R\$ 832,72	R\$ 1.017,83	R\$	4.071,32
6.1.8	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. (piso interno e passeio público)	KG	110,00	R\$ 12,37	R\$ 15,12	R\$	1.663,20
6.1.9	SIURB-I	05-014-001	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	4,00	R\$ 54,11	R\$ 66,14	R\$	264,56
6.1.10	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada (para sarjeta)	M3	0,08	R\$ 224,12	R\$ 273,94	R\$	21,92
6.1.11	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	4,00	R\$ 65,34	R\$ 79,87	R\$	319,48
6.1.12	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	M3	0,32	R\$ 950,31	R\$ 1.161,56	R\$	371,70
6.1.13	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (Rampa pcd)	KG	13,20	R\$ 10,00	R\$ 12,22	R\$	161,30
6.1.14	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa (Rampa pcd)	M3	0,48	R\$ 546,68	R\$ 668,21	R\$	320,74
6.1.15	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (Rampa pcd)	M3	0,48	R\$ 100,78	R\$ 123,18	R\$	59,13
6.1.16	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície (Rampa pcd)	M2	6,00	R\$ 17,25	R\$ 21,08	R\$	126,48
6.1.17	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista (Rampa pcd)	M2	1,51	R\$ 148,70	R\$ 181,76	R\$	274,46
6.1.18	CDHU	33.10.070	Borracha clorada em massa, inclusive preparo (Rampa pcd)	M2	6,00	R\$ 45,02	R\$ 55,03	R\$	330,18
6.1.19	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	88,00	R\$ 38,57	R\$ 47,14	R\$	4.148,32
6.1.20	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 38,83	R\$ 47,46	R\$	1.518,72
6.1.21	SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 36,48	R\$ 44,59	R\$	1.426,88
								SUBTOTAL 6.1	R\$ 20.082,39
6.2			REVITALIZAR GRADIL E DEMOLIR TRECHO DA MURETA						
6.2.1	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 37,73	R\$ 46,12	R\$	7.379,20
6.2.2	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ 33,57	R\$ 41,03	R\$	6.564,80
6.2.3	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	168,00	R\$ 10,97	R\$ 13,41	R\$	2.252,88
6.2.4	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	168,00	R\$ 55,30	R\$ 67,59	R\$	11.355,12
6.2.5	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 37,26	R\$ 45,54	R\$	728,64
6.2.6	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 34,73	R\$ 42,45	R\$	679,20
								SUBTOTAL 6.2	R\$ 28.959,84
6.3			REGULARIZAÇÃO DOS MUROS DE DIVISA						
6.3.1	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	55,20	R\$ 7,17	R\$ 8,76	R\$	483,55
6.3.2	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	55,20	R\$ 60,77	R\$ 74,28	R\$	4.100,26
6.3.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	55,20	R\$ 8,27	R\$ 10,11	R\$	558,07
6.3.4	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	55,20	R\$ 26,10	R\$ 31,90	R\$	1.760,88
6.3.5	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 38,83	R\$ 47,46	R\$	1.518,72
6.3.6	SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 36,48	R\$ 44,59	R\$	1.426,88
6.3.7	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	223,20	R\$ 38,57	R\$ 47,14	R\$	10.521,65
6.3.8	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	32,00	R\$ 13,57	R\$ 16,59	R\$	530,88
								SUBTOTAL 6.3	R\$ 20.900,89
								TOTAL 6.0	R\$ 69.943,12
7.0			LIMPEZA DE OBRA						
7.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	303,50	R\$ 16,73	R\$ 20,45	R\$	6.206,58
								TOTAL 7.0	R\$ 6.206,58
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 (cinco) meses						TOTAL GERAL com/ BDI=22,23%		R\$	262.776,77

Várzea Paulista, 18 de setembro de 2026.

PATRICIA
BERNARDINA DA
SILVA:28974877805
Assinado de forma digital por
PATRICIA BERNARDINA DA
SILVA:28974877805
Data: 2026.09.18 14:01:59 -03'00'

PATRICIA BERNARDINA DA SILVA
Gestora Executiva de Obras Públicas
Engenheira Civil - CREA 5062686562

RENATO
GERMANO:2
5678696890
Assinado de forma
digital por RENATO
GERMANO:2567869
6890
Data: 2026.09.18
14:02:08 -03'00'

RENATO GERMANO
Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas