PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Av. Adherbal da Costa Moreira, 255 – Jardim América
Campo Limpo Paulista-SP – CEP 13231-901
Tel.: (11) 4039-8300

Município: CAMPO LIMPO PAULISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22,47%	TPU - DER	OBRA:	**Execução de muro de contenção em gabião no trecho lideiro ao Rio Jundiaí**
1,2247	CDHU	Local:	**Av. João Amato, à 50 metros da Estação Elevatória da SABESP**

Nº	Item	Referência	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço com BDI	Total
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA**					
1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	6,00		R$ -	R$ -
1.2	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	1,52		R$ -	R$ -
1.3	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00		R$ -	R$ -
1.4	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	4,00		R$ -	R$ -
1.5	01.20.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00		R$ -	R$ -
1.6	35.03.51	DER	TOPOGRAFO	hora	40,00		R$ -	R$ -
1.7	35.03.12	DER	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	hora	40,00		R$ -	R$ -
1.8	02.09.040	CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e	M2	384,00		R$ -	R$ -
1.9	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	384,00		R$ -	R$ -
1.10	72.31.06.99.03	DER	GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C	hora	480,00		R$ -	R$ -
1.11	72.05.01.99.01	DER	BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A		480,00		R$ -	R$ -
1.12	24.03.04.99	DER	ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO	m3	126,00		R$ -	R$ -
1.13	21.05.07	DER	DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT	m3	8,00		R$ -	R$ -
1.14	22.02.09.99	DER	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	8,00		R$ -	R$ -
1.15	22.02.05.99	DER	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA	m3	192,00		R$ -	R$ -
1.16	22.03.09.99	DER	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM	m3*km	499,20		R$ -	R$ -
1.17	22.02.01.99	DER	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	804,80		R$ -	R$ -
1.18	22.03.02.99	DER	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM	m3*km	2.092,48		R$ -	R$ -
1.19	37.04.09.99	DER	COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL	m3	804,80		R$ -	R$ -
							Subtotal	**R$ -**
2.			**GABIÃO TIPO CAIXA**					
2.1	37.04.72.99	DER	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO	m3	268,80		R$ -	R$ -
2.2	24.09.04.05.99	DER	GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%	m3	94,50		R$ -	R$ -
2.3	24.09.04.07.99	DER	GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%	m3	508,00		R$ -	R$ -
2.4	37.04.60.99	DER	GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964	m3	151,20		R$ -	R$ -
2.5	24.14.01.04.99	DER	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M	m2	690,00		R$ -	R$ -
							Subtotal	**R$ -**
3.			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	23.04.03.01.99	DER	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m3	24,00		R$ -	R$ -
3.2	23.05.01.99	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	160,00		R$ -	R$ -
3.3	37.03.12.99	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	160,00		R$ -	R$ -
3.4	23.52.02.03.99	DER	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 19	m3	8,00		R$ -	R$ -
3.5	23.52.02.05.99	DER	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5	m3	8,00		R$ -	R$ -
							Subtotal	**R$ -**

4.	**ELEMENTO DE SEGURANÇA E PASSEIO**							
4.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	96,00		R$ -	R$ -
4.2	22.02.01.99	DER	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	6,72		R$ -	R$ -
4.3	22.03.02.99	DER	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM	m3*km	17,47		R$ -	R$ -
4.4	22.02.09.99	DER	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	8,00		R$ -	R$ -
4.5	34.02.020	CDHU	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	96,00		R$ -	R$ -
							Subtotal	**R$ -**
5.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**							
5.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	9,60		R$ -	R$ -
							Subtotal	**R$ -**
6.	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**							
6.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	384,00		R$ -	R$ -
							Subtotal	**R$ -**
							TOTAL	**R$ -**
							ESTADO	**R$ 809.273,83**
							MUNICÍPIO	**-R$ 809.273,83**

Referência CDHU 202 - Maio/2026 (COM DESONERAÇÃO)

Referência DER - 30/04/2026 (DESONERADA)

ENG CIVIL

nº do CREA