



ALENG ENGENHARIA
PROJETOS E DESIGN

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALENG ENGENHARIA LTDA - 38.073.020/0001-65

Endereço: Rua Guararapes, 136, Vila Cláudia - Limeira/SP - Telefone: (19) 98233-8948

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS - 49.607.336/0001-06

Obra: Creche Municipal - Rua Alfredo Stein, S/N - Residencial Campo Verde - Iracemápolis/SP

SINAPI (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | SBC (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | CDHU (NOVEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
A	SINAPI/DEC. 18167/2013	COMP. 001	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS EM BOTAFORA	M3			31,58
S	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,40	1,00000	9,40
S		DECRETO MUNICIPAL 18167/2013	SERVIÇO PÚBLICO DE DESCARTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (UNIDADE: R\$/M3)	R\$XM3	19,61	1,00000	19,61
S	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,57	1,00000	2,57
A	SINAPI	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS			
S	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	173,00	24,00000	
S	SINAPI		ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3.887,97	1,00000	
A	SINAPI	COMP. 02	CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO 25 MPA)	M³			
S	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,08	400,01166	
S	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	258,64	0,65452	
S	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	107,50	0,79736	
S	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,28	5,00000	



ALENG ENGENHARIA
PROJETOS E DESIGN

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALENG ENGENHARIA LTDA - 38.073.020/0001-65

Endereço: Rua Guararapes, 136, Vila Cláudia - Limeira/SP - Telefone: (19) 98233-8948

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS - 49.607.336/0001-06

Obra: Creche Municipal - Rua Alfredo Stein, S/N - Residencial Campo Verde - Iracemópolis/SP

SINAPI (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | SBC (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | CDHU (NOVEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
S	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,46	1,61446	
S	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,44	2,45900	
A	SINAPI	COMP. 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M - COM 1 SANITÁRIO E COM MOBILIZAÇÃO	MÊS			928,40
S	SINAPI	01.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	890,00	1,00000	890,00
S	SINAPI	01.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3,20	12,00000	38,40
A	CDHU/SINAPI	COMMP. 04	ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, SOB MEDIDA	M2			2.046,38
S	CDHU	25.01.0450	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	M2	1.225,24	1,00000	1.225,24
S	CDHU	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	813,87	1,00000	813,87
S	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	22,72	0,32000	7,27
A	PRÓPRIA/CDHU	COMP. 05	ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO PLUMBÍFERO, SOB MEDIDA				13.434,74
S	COMPOSIÇÃO	01	Vidro plumbífero 8mm	M2	12.500,00	1,00000	12.500,00
S	CDHU	25.01.1960	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2	934,74	1,00000	934,74
A	SINAPI/SBC	COMP. 06	FORRO DE GESSO ACARTONADO RU	M2			39,59
S	SINAPI	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	26,22	1,00000	26,22



ALENG ENGENHARIA
PROJETOS E DESIGN

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALENG ENGENHARIA LTDA - 38.073.020/0001-65

Endereço: Rua Guararapes, 136, Vila Cláudia - Limeira/SP - Telefone: (19) 98233-8948

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS - 49.607.336/0001-06

Obra: Creche Municipal - Rua Alfredo Stein, S/N - Residencial Campo Verde - Iracemópolis/SP

SINAPI (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | SBC (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | CDHU (NOVEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
S	SBC	1733	ARAME GALVANIZADO #10 AWG	KG	21,24	0,20000	4,25
S	SBC	8383	GESSO PARA REVESTIMENTO QUALIGESSO 60 LAFARGE GYPSUM	KG	0,72	0,60000	0,43
S	SBC	99315	GESSEIRO	H	10,93	0,43800	4,79
S	SBC	99978	AJUDANTE ESPECIALIZADO - GESSEIRO	H	8,92	0,43800	3,91
A	SINAPI	COMP. 07	LONA DE COPLAMENTO	M2			2,77
S	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1,62	1,00000	1,62
S	SINAPI	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,15	1,00000	1,15
A	SINAPI	COMP. 08	POSTE PADRÃO PRONTO, CATEGORIA T4, PROTEÇÃO 200A	UN			2.154,18
S	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	708,06	1,00000	708,06
S	SINAPI	5045	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1.446,12	1,00000	1.446,12
A	SINAPI	COMP. 09	POSTE PADRÃO PRONTO, CATEGORIA T3, PROTEÇÃO 150A	UN			1.754,87
S	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	708,06	1,00000	708,06
S	SINAPI	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1.046,81	1,00000	1.046,81
A	PRÓPRIA	COMP. 10	ESQUADRIA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO E VIDRO E= 8MM	UN			3.716,90



ALENG ENGENHARIA
PROJETOS E DESIGN

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALENG ENGENHARIA LTDA - 38.073.020/0001-65

Endereço: Rua Guararapes, 136, Vila Cláudia - Limeira/SP - Telefone: (19) 98233-8948

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS - 49.607.336/0001-06

Obra: Creche Municipal - Rua Alfredo Stein, S/N - Residencial Campo Verde - Iracemópolis/SP

SINAPI (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | SBC (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | CDHU (NOVEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
S	CDHU	25.01.110	Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida	M2	1.152,69	2,57000	2.962,41
S	SINAPI	102158	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA M2 DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	395,02	1,91000	754,49
S	SINAPI						
A	SINAPI	COMP. 11	PAISAGISMO COM ARBUSTO BUXINHO	UN			216,24
S	SINAPI	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM	UN	170,34	1,00000	170,34
S	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	45,90	1,00000	45,90
A	SINAPI	COMP. 12	PAISAGISMO COM ÁRVORE ORNAMENTAL	UN			150,75
S	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	150,75	1,00000	150,75
S	SINAPI	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	107,88	1,00000	
A	SINAPI	COMP. 13	PAISAGISMO COM PALMEIRA	UN			445,02
S	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	338,56	1,00000	338,56
S	SINAPI	38641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN	106,46	1,00000	106,46
A	SINAPI	COMP. 14	GRAMA EM PLACAS	M2			38,70
S	SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	16,90	1,00000	16,90
S	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	21,80	1,00000	21,80



ALENG ENGENHARIA
PROJETOS E DESIGN

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALENG ENGENHARIA LTDA - 38.073.020/0001-65

Endereço: Rua Guararapes, 136, Vila Cláudia - Limeira/SP - Telefone: (19) 98233-8948

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS - 49.607.336/0001-06

Obra: Creche Municipal - Rua Alfredo Stein, S/N - Residencial Campo Verde - Iracemópolis/SP

SINAPI (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | SBC (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | CDHU (NOVEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
A	SINAPI	COMP. 15	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL 35MM² - ISOLAÇÃO 750V	M			46,62
S	SINAPI	39233	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	32,25	1,00000	32,25
S	CDHU	B.01.000.010115	Eletricista	H	13,01	0,35	4,55
S	CDHU	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	8,92	1,10	9,81
A	SINAPI	COMP. 16	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL 50MM² - ISOLAÇÃO 750V	M			59,26
S	SINAPI	39234	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	44,89	1,00000	44,89
S	CDHU	B.01.000.010115	Eletricista	H	13,01	0,35	4,55
	CDHU	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	8,92	1,10	9,81
A	PRÓPRIA	COMP. 17	Caixa de medição PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MODELO T3, TRIFÁSICO,150A, 127/220 VAC - CABOS DE 70 MM² - NEOENERGIA	UN			277,22
S	Diversos		Caixa de medição PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MODELO T3, TRIFÁSICO,150A, 127/220 VAC - CABOS DE 70 MM ² - NEOENERGIA	UN	147,47	1,00000	147,47
S	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,25	3,00000	129,75
A	PRÓPRIA	COMP. 18	Caixa de medição PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MODELO T4, TRIFÁSICO,200A, 127/220 VAC - CABOS DE 95 MM² - NEOENERGIA	UN			495,09
S	Diversos		Caixa de medição PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MODELO T4, TRIFÁSICO,200A, 127/220 VAC - CABOS DE 95 MM ² - NEOENERGIA	UN	147,47	1,00000	365,34
S	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,25	3,00000	129,75



ALENG ENGENHARIA
PROJETOS E DESIGN

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALENG ENGENHARIA LTDA - 38.073.020/0001-65

Endereço: Rua Guararapes, 136, Vila Cláudia - Limeira/SP - Telefone: (19) 98233-8948

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS - 49.607.336/0001-06

Obra: Creche Municipal - Rua Alfredo Stein, S/N - Residencial Campo Verde - Iracemópolis/SP

SINAPI (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | SBC (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | CDHU (NOVEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
A	SINAPI	COMP. 19	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2			31,58
S	SINAPI	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	25,97	1,00000	25,97
S	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,68	0,16666	5,61
A	SINAPI	COMP. 20	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 200 X *300* MM	UN			102,95
S	SINAPI	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	81,02	1,00000	81,02
S	CDHU	B.01.000.010118	Encanador	H	13,01	1,00000	13,01
S	CDHU	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	H	8,92	1,00000	8,92
A	PRÓPRIA	COMP. 21	KIT PORTA DE CORRER EMBUTIDA NA PAREDE, EM MDF, NA COR BRANCA, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR	UN			1.904,67
S	Diversos		KIT PORTA DE CORRER EMBUTIDA NA PAREDE, EM MDF, NA COR BRANCA, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR	UN	1.878,96	1,00000	1.878,96
S	CDHU	B.01.000.010139	Pedreiro	H	10,86	1,30	14,12
S	CDHU	B.01.000.010146	Servente	H	8,92	1,30	11,60
A	PRÓPRIA	COMP. 22	bisnaga de poliuretano para vedação				11,02
S	CDHU	B.01.000.010139	Pedreiro	H	10,8600	0,0150	0,16
S	CDHU	F.08.000.028065	Mastique elástico poliuretano para juntas; referência comercial Vedaflex da Otto Baumgart, Sikaflex 1A da Sika ou equivalente	UN	27,17	1,0000	10,86



ALENG ENGENHARIA
PROJETOS E DESIGN

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALENG ENGENHARIA LTDA - 38.073.020/0001-65

Endereço: Rua Guararapes, 136, Vila Cláudia - Limeira/SP - Telefone: (19) 98233-8948

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS - 49.607.336/0001-06

Obra: Creche Municipal - Rua Alfredo Stein, S/N - Residencial Campo Verde - Iracemápolis/SP

SINAPI (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | SBC (DEZEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA) | CDHU (NOVEMBRO/2024 - SP - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
A	PRÓPRIA	COMP. 23	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, INCLUSO FORNECIMENTO.	M2			160,81
S	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	107,81	1,00000	107,81
S	SINAPI	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	4,24	12,50000	53,00
A	PRÓPRIA	COMP. 24	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO, COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	CJ			21.566,53
S	CDHU	48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	CJ	13.897,76	1,00000	13.897,76
S	CDHU	48.03.130	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros	CJ	7.668,77	1,00000	7.668,77



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - INTERNET

Caixa de medição PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MODELO T3, TRIFÁSICO, 150A, 127/220 VAC - CABOS DE 70 MM² - NEOENERGIA [COMP. 17]
- Mercado livre: R\$ 187,15

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3733470967-caixa-luz-padro-trifasico-ou-bifasico-padro-coelba-ba-JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

- Bahia Tech: R\$ 115,32

<https://www.bahiatechbrasil.com.br/caixa-padro-medidor-energia-cmd3-trifasico-preta-11606>

- JCL casa & construção: R\$ 139,90

<https://www.jclcasaconstrucao.com.br/ciss/caixa-medidor-trifasica-padro-celpe-taf>

MÉDIA SIMPLES: R\$147,47

Caixa de medição PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MODELO T4, TRIFÁSICO, 200A, 127/220VAC - CABOS DE 95 MM² - NEOENERGIA [COMP. 18]
- Atacado do lojista: R\$ 352,34

<https://www.atacadodolojista.com.br/caixa-de-luz-trifasica-3-4-63a-kit-24-pecas-inplast-16712-619205186466>

- Shopee: R\$ 244,69

https://shopee.com.br/product/308046776/22493287626?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTlxTFVSVVRrdENkVHQ3ZkZSUTMrR3pBWmZZNzdrcnRBMmlteWdtV3dpN3dTZ0hMbGk5ZnhNNGpZUKVmdzIQNEhLUVA0V0ZBY2xZR3VFckZkdmJEMUFpbIZhL0RUeGNyTlVd2cvcElzY1ZxMzFQbm4wV2ljbG93dTlhWY2xmSEtZakVEZlBrWGR4VGx3PT0



- Ferreira costa: R\$ 499,00

https://www.ferreiracosta.com/produto/473197/kit-padrao-de-entrada-trifasica-neoenergia?srsltid=AfmBOopG9qBOq91pt5OQ42IA5pn8N1EG17seAvjN13fxlo7g2HV7AN8RZgE®ion_id=222222

MÉDIA SIMPLES: R\$365,34

KIT PORTA EMBUTIDA NA ALVENARIA EM MDF, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR [COMP. 21]

- Magazine Luiza: R\$ 2.238,88

https://www.magazineluiza.com.br/porta-de-correr-embutida-na-parede-modelo-essencial-72-otimizi/p/jce245aajj/mo/przm/?&seller_id=otimizisolucoesemambientesltda&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=76941&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_mo_sor_3p_mo1-mo2-b&utm_content=&partner_id=76941&gclid=CjwKCAjwp8--BhBREiwAj7og12KblqmNOyo1064MHyAJHlBmR3Us6da7764qoY-WdK-BMldsqTyHbxoCn_4QAvD_BwE

- Mercado Livre: R\$ 2.199,00

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4097149386-porta-de-correr-embutida-modelo-essencial-JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

- MadeiraMadeira: R\$ 1.1999,00

<https://www.madeiramadeira.com.br/porta-de-correr-embutida-na-parede-modelo-essencial-72-695564781.html>

MÉDIA SIMPLES: R\$ 1.878,96

ALENG
ENGENHARIA
LTDA:380730200001
65

Assinado de forma digital
por ALENG ENGENHARIA
LTDA:38073020000165
Dados: 2025.03.27
08:15:31 -03'00'

Sabrina Nascimento
CREA-SP 506.986.312-5