



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA	Apelido do Empreendimento CRECHE MUNICIPAL			
Localidade SINAPI	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL	Município / UF ÁGUA LIMPA - GO	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL									176.759,44	
1.			MANUTENÇÃO CRECHE					-	176.759,44	
1.1.			REMOÇÃO					-	1.714,41	
1.1.1.	Composição	01	RETIRADA DE RESERVATÓRIO	UN	1,00	1.382,59	BDI 1	1.714,41	1.714,41	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.331,93	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,50	465,80	BDI 1	577,59	4.331,93	RA
1.3.			FUNDAÇÃO					-	2.391,43	
1.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,90	153,66	BDI 1	190,54	171,49	RA
1.3.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,90	526,73	BDI 1	653,15	587,84	RA
1.3.3.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	7,20	182,81	BDI 1	226,68	1.632,10	RA
1.4.			PILAR					-	41.427,53	
1.4.1.	SINAPI-I	10957	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	KG	262,25	8,79	BDI 1	10,90	2.858,53	RA
1.4.2.	SINAPI	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	M	60,00	206,81	BDI 1	256,44	15.386,40	RA
1.4.3.	SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	48,00	9,62	BDI 1	11,93	572,64	RA
1.4.4.	SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	2.105,21	8,66	BDI 1	10,74	22.609,96	RA
1.5.			TELHADO					-	17.428,14	
1.5.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	53,74	46,59	BDI 1	57,77	3.104,56	RA
1.5.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	53,74	196,37	BDI 1	243,50	13.085,69	RA
1.5.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,47	74,11	BDI 1	91,90	1.237,89	RA
1.6.			PINTURA					-	1.878,75	
1.6.1.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	53,74	28,19	BDI 1	34,96	1.878,75	RA
1.7.			CAIXA D'ÁGUA					-	29.562,02	
1.7.1.	GOINFRA	081881	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	23.840,34	BDI 1	29.562,02	29.562,02	RA
1.8.			TRANSPORTE					-	10.216,80	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE MUNICIPAL				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ÁGUA LIMPA - GO	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL									176.759,44	
1.8.1.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.838,00	2,90	BDI 1	3,60	10.216,80	RA
1.9.			BRINQUEDOTECA					-	59.507,60	
1.9.1.	Cotação	01	PARQUE INFANTIL Nº 04 COM CERTIFICADO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE (INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUND), COMPROVANDO A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CONFORME OBJETO LICITADO NORMAS ABNT16071/2021	UN	1,00	47.990,00	BDI 1	59.507,60	59.507,60	RA
1.10.			LIMPEZA DE OBRA					-	328,35	
1.10.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	53,74	4,93	BDI 1	6,11	328,35	RA
1.11.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.972,48	
1.11.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	126,53	BDI 1	156,90	5.020,80	RA
1.11.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	37,19	BDI 1	46,12	2.951,68	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
GOINFRA 06/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUA LIMPA - GO
Local

segunda-feira, 28 de abril de 2025
Data

AECIO JOAO MARCOS REIS
SILVA:03719360121

Assinado de forma digital por AECIO JOAO MARCOS REIS
SILVA:03719360121
Dados: 2026.02.25 18:48:35 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: AECIO JOÃO MARCOS REIS SILVA
CREA/CAU: 1016899009D/GO
ART/RRRT: 0