



PREFEITURA DE MONTE MOR

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

TABELA BDI = 24,50%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra para a reforma da piscina municipal localizada no Parque Aquático João Alvez, Monte Mor/SP.

LOCAL: Parque Aquático João Alvez, Rua Antônio Eunis Martins, Jardim Paulista, Monte Mor/SP.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1	DEMOLIÇÃO								
1.1.1	11.50.05 (E)	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	SIURB	M2	517,18	R\$32,33	R\$40,25	R\$16.720,43	R\$20.816,50
1.1.2	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lâ de vidro.	SP Obras	M3	62,45	R\$115,88	R\$144,26	R\$7.236,50	R\$9.009,25
1.2	REGULARIZAÇÃO DO PISO								
1.2.1	05.03.40 (E)	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	SIURB	M2	400,32	R\$40,80	R\$50,79	R\$16.331,72	R\$20.333,59
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO								
1.3.1	16.48.013	Aplicação pintura imperm primer duas de mãos verniz acrílico base água - BDI = 19,50	SP Educação	M2	517,18	R\$26,86	R\$32,10	R\$13.893,18	R\$16.603,20
1.3.2	05.02.02 (E)	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	SIURB	M2	517,18	R\$114,22	R\$142,20	R\$59.072,30	R\$73.544,72
1.3.3	11.02.067	Argamassa para proteção mecânica sobre superfície impermeabilizada traço 1:4 espessura 3cm - BDI = 19,50	SP Educação	M2	517,18	R\$27,55	R\$32,92	R\$14.246,59	R\$17.023,84
2	PISCINA 2								
2.1	DEMOLIÇÃO								
2.1.1	11.50.05 (E)	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	SIURB	M2	514,06	R\$32,33	R\$40,25	R\$16.619,56	R\$20.690,92
2.1.2	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba	SP	M3	66,83	R\$115,88	R\$144,26	R\$7.744,04	R\$9.641,12



PREFEITURA DE MONTE MOR

		metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro.	Obras						
2.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO								
2.2.1	05.03.40 (E)	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	SIURB	M2	401,80	R\$40,80	R\$50,79	R\$16.392,10	R\$20.408,76
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO								
2.3.1	16.48.013	Aplicação pintura imperm primer duas de mãos verniz acrílico base água - BDI = 19,50	SP Educação	M2	514,04	R\$26,86	R\$32,10	R\$13.808,83	R\$16.502,40
2.3.2	05.02.02 (E)	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	SIURB	M2	514,04	R\$114,22	R\$142,20	R\$58.713,65	R\$73.098,20
2.3.3	11.02.067	Argamassa para proteção mecânica sobre superfície impermeabilizada traço 1:4 espessura 3cm - BDI = 19,50	SP Educação	M2	1,00	R\$277,55	R\$32,92	R\$27,55	R\$32,92
2.4	REVESTIMENTO							R\$00,00	R\$00,00
								VALOR BDI TOTAL	R\$56.898,99
								VALOR ORÇAMENTO	R\$240.806,43
								VALOR TOTAL	R\$297.705,42