



- MEMORIAL DESCRITIVO -

OBJETO: "INFRAESTRUTURA URBANA"

MUNICÍPIO: MONTE MOR/SP

BAIRRO: CHÁCARAS PLANALTO E JARDIM PAULISTA

LOCAL: AV. SINTER E RUA GERALDO SOUZA SILVA

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA NAS OBRAS:

A contratada deverá prover toda a sinalização provisória para desvio de tráfego com cavaletes, cones, etc., garantindo a segurança dos motoristas usuários, pedestres e funcionários nos locais de execução dos serviços.

SERVIÇOS PRELIMINARES - (CDHU 0208050)

Placa de identificação de obra em lona com impressão digital e requadro em metalon, a ser instalada em local apropriado e com o logotipo padrão do Governo Federal.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição - CDHU 03.07.080

Deverá ser providenciada a fresagem do pavimento por meio mecânico para posterior execução dos serviços de recapeamento das vias a serem contempladas.

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - CDHU 5403230:

A imprimação betuminosa ligante consistirá na aplicação do material betuminoso sobre a superfície para assegurar sua perfeita ligação com o pavimento existente e o recapeamento asfáltico.

O material deverá ser aplicado por um distribuidor de pressão, nos limites de 0,80 a 1,20 l/m². Deverá ser feita a aplicação do material betuminoso (RR 1C) com distribuidor manual nos lugares onde, a juízo da fiscalização houver deficiência do material. Depois de aplicada a imprimação, deverá permanecer em repouso no período necessário para receber o revestimento. A superfície deverá ser conservada em perfeitas condições até que seja colocado o revestimento.

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CBUQ:

CDHU 5403210

Deverá ser efetuada a aplicação da camada de concreto betuminoso devidamente dosado e usinado a quente, (concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ), composto de agregado mineral graduado e material betuminoso, distribuída e conformada a quente sobre o pavimento existente. O equipamento de espalhamento e acabamento compreenderá uma vibro acabadora de asfalto e o de compressão constituído por rolo de pneus de pressão variável e rolo metálico liso tipo "Tandem". A espessura média da camada de rolamento nos locais onde forem



executados os serviços deverá ser de **3,0 cm**.

Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre – CDHU 01.20.280

O serviço de levantamento planialtimétrica deverá ser realizado pela empresa ganhadora da licitação, e os devidos apontados serem enviados para a prefeitura municipal de Monte Mor/SP.

3 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL:

3.1 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PINTURA DE SOLO: CDHU 7002010:

Deverá ser executada sinalização viária horizontal das faixas de pedestres, do “PARE”, Marcador nas esquinas na cor branca e pintura em cor amarela das faixas de delimitação, com tinta Vinílico ou acrílica no pavimento de acordo com o desenho e normas do departamento de trânsito municipal e CONTRAN.

3.2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: CDHU 7003001:

SINALIZAÇÃO VERTICAL: Placa “PARE” tipo R1 L=0,25m, em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA;

3.3 - COLUNA P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: CDHU 7004001:

Confecção de coluna simples (PP) diâmetro de 21/2”, e comprimento de 3,60m; Fixação com porcas e arruelas de pressão. Executados de acordo com o projeto e manual CONTRAN.

Monte Mor, 04 de Dezembro de 2025

Resp. Técnico: Engº. Gabriel Ribeiro Nascimento
CREA nº 5069319670

Eng. Alexandre Romão
Secr. Mun. de Planejamento e Obras