

Obra: INSTALAÇÃO DE QUADRA SOCIETY
Local: Rua Alice Pereira da Cruz - Jardim Paulista
Dimensão: L= 21 m x C=32 m Total= 672 m²

BASE DE DADOS		
FDE	jan/25	DESONERADA
SINAPI	ago/25	DESONERADA
CDHU	198	DESONERADA
SIURB	jan/26	DESONERADA

BDI: 28,06%

VALOR TOTAL
R\$ 411.101,37

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 15.376,32
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	209,61	268,43	1.610,56
1.2	SIURBEDIF	17-60-95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	106,00	55,44	71,00	7.525,63
1.3	FDE	16.80.097	ÇAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	4,00	910,88	1166,47	4.665,89
1.4	FDE	16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	10,00	122,93	157,42	1.574,24
PREPARAÇÃO DA BASE								R\$ 54.566,20
2.1	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,67	648,81	830,87	2.218,41
2.2	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	89,00	57,36	73,46	6.537,51
2.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	68,00	143,71	184,04	12.514,38
2.4	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	68,00	6,89	8,82	599,99
2.5	SIURBEDIF	17-02-31	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	672,00	32,06	41,06	27.589,66
2.6	SIURBINFRA	05-47-00	BASE DE BICA CORRIDA	M3	16,50	241,66	309,47	5.106,25
GRAMA SINTÉTICA								R\$ 140.608,50
3.1	SIURBEDIF	38549	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE POLIETILENO, ESPESSURA DOS FIOS 50 MICRAS, 3400 DETEX, COR VERDE	M2	672,00	142,09	181,96	122.277,43
3.2	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	16,50	265,96	340,59	5.619,71
3.3	SIURBEDIF	17-03-70	GRANULADO PARA PISO ESPORTIVO	M2	307,50	32,28	41,34	12.711,36
PINTURA DE DEMARCAÇÃO								R\$ 4.333,44
4.1	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	249,00	13,59	17,40	4.333,44
ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO								R\$ 173.000,10
5.1	SIURBEDIF	17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	106,00	799,75	1024,16	108.560,94
5.2	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	8,50	1030,40	1319,53	11.216,01
5.3	FDE	09.11.009	IL-109 LUMINÁRIA LED <=200 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=11,00 M QUADRA ESPORTE DESCOBERTA	UN	6,00	6926,85	8870,52	53.223,14
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 23.216,82
6.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	15,00	127,48	163,25	2.448,76
6.2	SIURBEDIF	17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3300,56	4226,70	8.453,39
6.3	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	672,00	14,31	18,33	12.314,66