



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS


ADM 2025/2028

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FAVA						BDI = 23,37%	
LOCAL	RUA 10 DE JUNHO, QUADRA 38, LOTES 06,07,08,09,10,11,12,13,14, e 15, BAIRRO SANTA CATARINA, CAMPO ALEGRE DE GOIÁS-GO							
TABELA	GOINFRA CIVIL SEM DESONERAÇÃO 06-2025			SINAPI SEM DESON. 09-2025				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL C/ BDI	
<b>1 PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 1.454,42</b>	
1.1	GOINFRA O.C.	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	3,00	R\$ 392,97	R\$ 1.454,42	
<b>2 ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>R\$ 9.833,08</b>	
2.1	GOINFRA O.C.	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mês	0,33	R\$ 24.152,73	R\$ 9.833,08	
<b>3 PREPARO DO PISO</b>							<b>R\$ 11.579,31</b>	
3.1	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	287,20	R\$ 2,85	R\$ 1.009,81	
3.2	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	481,55	R\$ 4,07	R\$ 2.417,94	
3.3	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	559,95	R\$ 11,80	R\$ 8.151,56	
<b>4 REVESTIMENTO DE PISOS</b>							<b>R\$ 80.375,26</b>	
4.1	SINAPI	87263	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	481,55	R\$ 113,22	R\$ 67.262,67	
4.2	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	287,20	R\$ 11,85	R\$ 4.198,68	
4.3	GOINFRA O.C.	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	78,40	R\$ 92,16	R\$ 8.913,91	
<b>5 ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>							<b>R\$ 8.839,81</b>	
5.1	GOINFRA O.C.	170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	M2	16,00	R\$ 238,51	R\$ 4.708,00	
5.2	GOINFRA O.C.	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	M2	48,00	R\$ 16,65	R\$ 985,97	
5.3	GOINFRA O.C.	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	M2	16,00	R\$ 159,37	R\$ 3.145,84	
<b>6 PINTURA</b>							<b>R\$ 36.817,37</b>	
6.1	GOINFRA O.C.	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DE MAOS	M2	1.436,55	R\$ 15,05	R\$ 26.672,69	
6.2	GOINFRA O.C.	261548	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	M2	329,48	R\$ 10,77	R\$ 4.377,78	

6.3	GOINFRA O.C.	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	146,00	R\$ 21,60	R\$ 3.890,60
6.4	GOINFRA O.C.	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	M2	53,76	R\$ 28,29	R\$ 1.876,30
<b>TOTAL C/ BDI</b>							<b>R\$ 148.899,25</b>

**ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA: PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO 481,55 m².**  
A OPÇÃO DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO OS ENCARGOS ONERADOS É A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Campo Alegre de Goiás, 20 de Outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO  
 Data: 03/11/2025 08:18:0300  
 Verifique em <https://validar.fe.gov.br>

Cleyton Machado do Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 8117/D-GO