



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FAVA

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Antes do início dos serviços deverá ser instalada a placa da obra em local visível a mesma deverá ter as dimensões 2,0m x 1,50m.

ADMINISTRAÇÃO:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

A obra deverá ser administrada por profissional devidamente registrado no CREA/CAU, o mesmo deverá visitar a obra periodicamente, e sempre que convocado pela fiscalização comparecer a obra para dirimir quaisquer dúvidas ou ocorrências.

PREPARO DO PISO:

Primeiramente umedeça o piso com uma solução de ácido muriático ou com removedor de ceras, distribuindo de forma uniforme para remover camadas de acabamento antigas antes, utilizar uma politriz com peso de 100 kg e disco composto por fibras sintéticas de alta resistência com minerais abrasivos. Elimine resíduos com mop úmido ou aspirador de líquidos e aguarde o piso secar e o limpe.

REVESTIMENTO DE PISOS:

Será assentado porcelanato acentinado ou polido retificado e cerâmica antiderrapante em alguns locais, o assentamento será com argamassa industrializada do tipo AC III, e deverá ser rejuntada com rejunte industrializado. Todos os materiais deverão ser aprovados previamente pela fiscalização.

ESQUADRIAS DE MADEIRA:

As folhas de portas, serão de compensado semi oco com marco de madeira, sendo de pinho ou similar de 1ª qualidade. As fechaduras serão do tipo alavanca podendo ser Lafont modelo 6236 E/8766-E17 Imab ou equivalente, as dobradiças deverão ser de 3"x3 1/2 em ferro polido.

PINTURA:

Todas as paredes internas e externas receberão tinta látex acrílica, em duas



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024

demãos. Serão repintados os barrados aplicando uma demão de esmalte sintético. As esquadrias de ferro serão previamente lixadas e receberão uma demão de esmalte sintético. Todas as portas deverão serem previamente preparadas e deverão receber duas demãos de verniz.

Campo Alegre, 20 de outubro de 2025.

Cleyton Machado do Nascimento
CREA 8117/D-GO