



Obra
COBERTURA PÁTIO CRECHE PALMELO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 02/2026 -
Goiás

B.D.I.
21,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			COBERTURA PÁTIO		1		108.139,50	108.139,50	100,00 %
1.1			FUNDAÇÃO		1		26.042,20	26.042,20	24,08 %
1.1.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	63	19,91	24,16	1.522,08	1,41 %
1.1.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	109	17,33	21,02	2.291,18	2,12 %
1.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	464	13,08	15,87	7.363,68	6,81 %
1.1.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	13,86	883,84	1.072,53	14.865,26	13,75 %
1.2			ESTRUTURA METÁLICA		1		45.850,77	45.850,77	42,40 %
1.2.1	150205	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1708,3	22,12	26,84	45.850,77	42,40 %
1.3			COBERTURA		1		31.085,33	31.085,33	28,75 %
1.3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	126,24	202,92	246,24	31.085,33	28,75 %
1.4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		5.161,20	5.161,20	4,77 %
1.4.1	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,48	7.065,22	8.573,64	4.115,34	3,81 %
1.4.2	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,033	26.116,82	31.692,76	1.045,86	0,97 %

Total sem BDI

89.119,80

Total do BDI

19.019,70

Total Geral

108.139,50

Eng Civil Lorena Fátima Silva
CREA: 25.178/D-GO