

ORÇAMENTO DETALHADO									
PROP: FME JUSSARA GO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARA -GO					Área: 122,00M2				
OBRA: CONSTRUÇÃO COZINHA E ANEXOS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAURA MAIRA DA SILVA					Prazo: 4 MESES				
END.: AV 07 DE SETEMBRO, QD 17, LT 01/105TOR NOVA JUSSARA					Data do orçamento: 10/01/2026				
TABELA DE PREÇOS: TABELA 321 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - AGETOP OUT/2025 - DESONERADA, FNDE/ANEIRO 2026 E SINAPI 01/2026 DESONERADO									
Item	Agetop	Serviço	Und	Total	Custo Unitário			Valor Total	
					Mat.	M. O.	Total		
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	20212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM/ REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	M2	12,00	235,37	83,29	318,66	3.823,92	
1.2	20400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	UN	1,00	1.456,26	2.466,84	3.923,10	3.923,10	
1.3	20501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	UN	1,00	4.377,15	909,58	5.286,73	5.286,73	
1.4	20702	LOCACAO DA OBRA DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE,INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SSARAFO 10CM) E PIQUÊTE COM TESTEMUNHA	M2	122,00	4,03	2,03	6,06	739,32	
1.5	21301	PLACA DE OBRA	M2	3,00	396,30	4,12	400,42	1.201,26	
1.6	20702	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	122,00		7,46		900,12	
1.7	21401	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSP E CARGA	M2	12,00		19,53		234,36	
					TOTAL DO ITEM 1.0			15.508,81	
	2	SERVIÇO EM TERRA							
2.1	41146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	M2	61,00	-	15,55	15,55	948,55	
2.2	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM (DT=5KM)	M3.KM	305,00	-	2,64	2,64	805,20	
2.3	41007	APILOAMENTO	M2	122,00	-	7,52	7,52	917,44	
2.4	41003	ATERRO INTERMO SEM APILOAMENTO COM TR EM CARRINHO MAO	m³	48,80	-	37,62	37,62	1.835,86	
					TOTAL DO ITEM 2.0			4.507,05	
	3	FUNDAÇÕES							
3.1	050201	EMBRASAMENTO COM TIPOLO COMUM	M3	6,34	452,18	367,83	820,01	5.198,86	
3.2	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	5,76	-	61,11	61,11	351,99	
3.3	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M2	5,76	-	7,52	7,52	43,32	
3.4	40103	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M (baldrame da edificacao,)	M3	6,34	-	61,11	61,11	387,44	
3.5	50301	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM S/FERRO	M	32,00	12,32	15,94	28,26	904,32	
3.6	51009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	19,82	20,06	61,35	89,41	1.772,11	
3.7	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK 20MPA	M3	8,74	469,31	110,85	580,16	5.070,60	
3.8	52004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	175,82	7,69	3,78	11,47	2.016,66	
3.9	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	197,44	7,68	3,78	11,46	2.262,66	
3.10	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	113,04	9,18	3,30	12,48	1.410,74	
3.11	51055	LANÇAMENTO APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO O.C	M3	8,74	-	64,29	64,29	561,89	
					TOTAL DO ITEM			14.781,73	
	4	ESTRUTURA							
4.1	60203	FORMA CH COMPENSADA 12MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES	M2	61,82	49,70	56,19	105,89	6.546,12	
4.2	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	125,26	7,69	3,78	11,47	1.436,73	
4.3	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	172,76	7,68	3,78	11,46	1.979,83	
4.4	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	100,52	9,18	3,30	12,48	1.254,49	
4.5	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25MPA	M3	3,73	447,23	110,85	558,08	2.081,64	
4.6	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO (OBRAS CIVIS)	M3	3,73	-	64,29	64,29	239,80	

RICARDO
 SALDANHA
 RODRIGUES:78
 854490172

Assinado de forma digital
 por RICARDO SALDANHA
 RODRIGUES:78854490172
 Dados: 2026.03.24 07:58:53
 +03'00'

ORÇAMENTO DETALHADO

PROJ: FME JUSSARA GO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARA - GO
OBJA: CONSTRUÇÃO COZINHA E ANEXOS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAUARA MAIRA DA SILVA
END: AV 07 DE SETEMBRO, QD 17, LT 01/JURETOR NOVA JUSSARA

Área: 122,00M2

Prazo: 4 MESES

Data do orçamento: 10/01/2026

TABELA DE PREÇOS - TABELA 321 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - AGESTOP OUT/2025 - DESOMBRADA - FINE JANEIRO 2026 E SINAPI OUT/2026 DESOMBRADO

Item	Agestop	Serviço	Und	Total	Custo Unitário		Valor Total
					Mat.	Mt. C. Total	
6.16	80564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO)EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	UN	8,00	25,94	17,22	345,28
6.17	80680	VALVULA P/PIPA TIPO AMERICANA DIAM. 3.1/2" (METAL)	UN	4,00	43,84	10,52	54,36
6.19	80733	PORTA TICALHA EM INOX (ARGOLA)	UN	4,00	56,03	16,73	75,76
6.19	80741	SABONETEIRA EM INOX	UN	2,00	32,80	11,95	44,75
6.20	80820	SIFAO P/ANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN	2,00	14,89	17,22	32,11
6.21	80830	VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" - S/LAURAO	UN	1,00	25,49	7,17	32,66
6.22	80520	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITARIO(PAR)	UN	2,00	15,48	9,56	25,04
6.23	81066	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. 25X3/4"	UN	2,00	1,09	4,30	5,39
6.24	81069	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG. 50X11/2"	UN	2,00	5,27	6,69	11,96
6.25	81302	JOELHO SOLDÁVEL 45º X 25MM	UN	10,00	1,63	8,61	10,24
6.26	81305	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm	UN	10,00	8,68	13,39	22,07
6.27	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	UN	8,00	7,21	5,44	12,65
6.28	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM)	UN	9,00	4,96	13,39	18,35
6.29	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	UN	10,00	6,85	8,61	9,46
6.30	81102	LUVA SOLDÁVEL DIAMETRO DE 25MM	UN	3,00	6,96	4,30	5,26
6.31	81105	LUVA SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM	UN	2,00	5,89	6,69	12,58
6.32	80929	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	UN	1,00	216,73	45,45	262,18
6.33	80910	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPIA DIAMETRO 1.1/2"	UN	2,00	27,37	35,02	326,39
6.34	80906	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPIA DIAMETRO 3/4"	UN	2,00	101,63	29,18	132,81
6.35	81402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	UN	2,00	1,40	9,08	10,48
6.36	81465	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 mm	UN	2,00	12,31	14,35	26,66
6.37	81424	TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 25 mm	UN	5,00	6,66	14,35	74,01
6.38	81023	TUJO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	60,00	4,12	5,74	9,86
6.39	81005	TUJO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 50 mm	M	24,00	11,60	9,47	23,07
6.40	81889	TORNEIRA BOCA DIAMETRO 1" (25MM)	UND	2,00	148,17	16,26	164,43
6.41	81892	TORNEIRA BOCA DIAMETRO 2" (50MM)	UND	3,00	264,59	25,83	290,42
6.42	81752	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM. 150MM	UN	2,00	45,36	3,82	49,18
6.43	81663	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UN	2,00	31,93	10,52	42,45
6.44	81950	CAIXA DE GORDURA SOL. CONCRETO PADRAO AGESTOP IMPERMEABILIZADA	UN	1,00	218,41	224,36	442,77
6.45	82302	TUJO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	M	6,00	5,00	14,35	23,35
6.46	82301	TUJO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM	M	8,00	6,54	11,08	18,02
6.47	82304	TUJO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	M	36,00	15,19	24,87	40,06
6.48	81921	JOELHO 45 GRAUS BRANCO SOLDÁVEL 40 mm	UN	6,00	2,14	13,39	15,53
6.49	81322	JOELHO 4.5 GRAUS BRANCO SOLDÁVEL 50 mm	UN	4,00	2,92	13,39	16,31
6.50	81324	JOELHO 4.5 GRAUS BRANCO SOLDÁVEL 100 mm	UN	4,00	7,57	21,52	29,09
6.51	81336	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	UN	2,00	3,00	13,39	16,39
6.52	81335	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	UN	7,00	2,06	13,39	15,45
6.53	81338	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN	6,00	7,34	21,52	28,86
6.54	81370	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	UN	1,00	7,65	13,86	21,51
6.55	81373	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM	UN	1,00	13,62	22,00	35,62
6.56	81375	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 MM	UN	2,00	23,35	22,00	45,35

RICARDO
SALDANHA
RODRIGUES:7
8854490172

Assinado de forma
digital por RICARDO
SALDANHA
RODRIGUES:7885449017
Dados: 2026.03.24
07:59:14 - 03:00

ORÇAMENTO DETALHADO

PRCP FME JUSSARA GO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARA - GO
ORÇ. CONSTRUÇÃO COZINHA E ANEXOS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAUARA MAIRA DA SILVA
EX.D. AN.07 DE SETEMBRO, DO 17.11.01/JESTOR NOVA JUSSARA

Área: 122,00M2
Preço: 4 MESES

Data do orçamento: 10/01/2026

TABELA DE PREÇOS - TABELA 021 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - AGTOP OUT/2025 - DESONERADA, FNDE JANEIRO 2026 E SINAPI 01/2026 DESONERADO

Item	Agtop	Serviço	Und	Total	Custo Unitário		Valor Total
					Mat.	M. O. Total	
6.57	82230	TÊ SANTÁRIO DIAMETRO 50MMX50MM	UN	2,00	4,80	13,86	37,32
6.58	81840	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM FERRO FUNDO T33 TRAFEGO LEVE	UND	2,00	226,18	30,98	518,32
6.59	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO LASTRO DE CONCRETO ZOMPA, COM AÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, F=SCM	M3	0,22	435,40	548,44	216,00
6.60	81832	CAIXA DE INSPEÇÃO ALVENARIA DE 1/2 COM REVESTIMENTO INTERIO, EM BORDO PÁSSUA 14 COM AÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	4,32	111,76	163,98	1.199,84
6.61	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO ALVENARIA DE 1/2 COM REVESTIMENTO INTERIO, EM BORDO PÁSSUA 14 COM AÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M3	2,59	63,74	63,74	165,09
6.62	81868	FOSSE SÉPTICA 400L COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UND	1,00	2.225,23	2.417,76	4.642,99
6.63	81874	SUMIDOURO COM DIAMETRO 1,40M E PROFUNDIDADE DE 4,50M	UND	1,00	862,13	2.091,70	3.553,83
6.64	82234	TÊ SANTÁRIO DIAMETRO 10MMX75MM	UND	2,00	11,40	22,00	66,80
6.65	82304	LUA SIMPLES DIAMETRO 100MM	UND	2,00	3,89	4,97	8,36
6.66	82303	TUPO SOLDAVEI PARA ESGOTO 75MM	M	2,00	14,59	22,96	37,55
6.67	82203	LUA SIMPLES DIAMETRO 75MM	UND	2,00	3,88	3,89	7,77
6.68	81923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75MM	UN	2,00	6,35	17,22	47,14
						TOTAL DO ITEM	25.066,76
7.1	7	ALVENARIA					
	100160	ALVENARIA TUBULO FURADO 1/2 VEZ 14 X 28X OS (ARG. 1 CALH-4ABMIL + 100 KG DE C/M3)	M2	277,93	26,54	35,85	17.340,05
						TOTAL DO ITEM	R\$ 17.340,05
8.1	8	IMPERMEABILIZAÇÃO					
	120902	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E 2,0 CM	M2	47,57	13,70	27,54	1.961,79
						TOTAL DO ITEM	3.961,79
9.1	9	ESTRUTURA METÁLICA					
	150103	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC 300 COM FUNDO A TITCORROSIVO	KG	1.220,00	9,75	9,75	11.895,00
						TOTAL DO ITEM	R\$ 11.895,00
10.1	10	COBERTURAS					
	160971	COBERT C/TELHA TERMOCUSTICA TRIPEZOIDAL ACUSTICA PIER 80MM EM AÇO GALVALUME 0,43MM	M2	122,00	176,87	2,87	21.928,28
10.2	160901	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	22,00	35,17	10,00	993,74
10.3	160902	RIUO DE CHAPA GALVANIZADA	M	79,58	20,79	22,73	3.463,32
						TOTAL DO ITEM	R\$ 26.385,34
11.00		ESQUADRIAS METÁLICAS (obr conforme tabela agtop os vidros não estão inclusos na esquadria)					
11.1	180111	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO CORREI / VIDRO 1 FOLHAS C/ FERRAGENS (M.O FAB INC.MAT.)	M2	4,00	606,36	57,02	2.649,52
11.2	180115	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO MAXIMO AR COM FERRAGENS (M.O FAB INC.MAT.)	M2	5,43	836,59	57,02	4.853,30
11.3	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT 4 COM FERRAGENS	M2	13,86	435,52	56,07	6.785,72
						TOTAL DO ITEM	14.287,54
12.1	15	VIDROS					
	190202	VIDRO TEMPERADO 10 MM - FUMÊ COLOCADO	M2	9,43	463,42	463,42	4.370,05
						TOTAL DO ITEM	4.370,05
13.00		Revestimentos de Paredes Internas					
13.1	200101	CHAPISCO COMUM	M2	340,31	2,32	4,43	2.297,09
13.2	200201	EMBOCO (1:1:4 AR.M)	M2	340,31	9,18	17,86	9.201,98
13.3	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	340,31	46,05	33,31	27.007,00
		Revestimentos de Paredes Externas					
13.4	200101	CHAPISCO COMUM	M2	215,55	2,32	4,43	1.454,96

Assinado de
forma digital por
RICARDO
SALDANHA
RODRIGUES
4490172
72
788544901
2025.01.13 13:24
075921-03100

ORÇAMENTO DETALHADO

PROP FME JUSSARA GO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARA -GO
 OBRA: CONSTRUÇÃO COZINHA E ANEXOS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAURA MAIRA DA SILVA
 END: AV 07 DE SETEMBRO, QD 17, LT 01/SETOR NOVA JUSSARA

Área: 122,00M2
 Prazo: 4 MESES

Data do orçamento: 10/01/2026

TABELA DE PREÇOS: TABELA 321 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - AGT07P OUT/2025 - DESONERADA, FNDE JANEIRO 2026 E SINAPI 01/2026 DESONERADO

Item	Agtop	Serviço	Und	Total	Custo Unitário			Valor Total
					Mat.	M. O.	Total	
13.5	200499	REBACO (1CALH-4ARM(C+10RRC(M3)	M2	215,55	8,83	24,59	33,42	7.203,68
							TOTAL GERAL DO ITEM	47.354,71
14.0		Revestimento de FORRO		122,00				
14.1	210501	FORRO DE GESSO COMUM	M2	122,00	19,04	22,76	41,80	5.099,60
14.2	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO	M	78,94	20,15		20,16	1.591,43
							TOTAL DO ITEM	6.691,03
15		REVESTIMENTO DE PISO		122,00				
15.1	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	122,00	19,79	13,51	33,30	4.052,60
15.1	220309	CERAMICA ANTIDERRAPANTE - PTE MAIOR OU IGUAL A 4, COM CONTRAPISO (TCL: 3ARM)	M2	122,00	49,19	36,39	85,58	10.440,76
15.2	220310	RODAPÊ DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	77,00	2,46	8,48	10,94	842,38
15.3	220102	PISO EM CONCRETO DE SEMIPEDIDO e=5 CM 1:2,5:3,5	M2	22,00	22,54	17,09	39,63	871,86
							TOTAL DO ITEM	16.317,60
16		FECHADURA		7,00				
16.1	230101	FECH-(ALAV.)LAFONTE 02X6 E/8766- E17 INAR OU EQUIV.	UN	7,00	129,90	26,69	156,59	1.096,13
16.2	230201	DOBADIÇA 3" X 3 1/2" FERRO POLIDO	UN	7,00	3,94	11,79	15,72	110,04
17		ADMINISTRAÇÃO		1,00				
17.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MES	1,00		22.197,40	22.197,40	22.197,40
17.2	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MES	1,00		11.803,83	11.803,83	11.803,83
							TOTAL DO ITEM	R\$ 34.001,23
18		PINTURAS						
		Pintura Interna de Tetos						
18.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS	M2	122,00	3,12	12,11	15,23	1.856,06
18.2	261303	PINTURA PVA LATEX 2 DEMÃOS SEM SELADOR	M2	122,00	6,83	9,69	16,52	2.015,44
		Pinturas Externas						
18.3	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR AC/PLUCCO	M2	215,55	7,37	8,84	16,21	3.494,07
18.4	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS	M2	13,86	6,82	18,47	25,29	350,52
							TOTAL GERAL DO ITEM	7.718,09
19		DIVERSOS						
19.1	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UND	2,00	370,00	144,99	464,99	929,98
19.2	FNDE 619	DUTO DE ALCANTARALA PARA EXAUSTOR	M	2,00	80,00	25,91	105,91	211,82
19.3	FNDE 45	COF. EN. AÇO INOX. 10XCM15CM COM VENTILADOR DE TELHADO	UND	1,00	8.150,00	768,42	8.918,42	8.918,42
19.4	FNDE 619	GRELHA DE RETORNO EXAUSTO TAMANHO 0,07 A 0,13M2	M2	1,00	1.480,00	566,22	2.046,22	2.046,22
19.5	SINAPI97327	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 7 ANTI-CHAMA O,67 LO RV, PARA	M	3,00	19,70	7,59	27,29	81,87
19.6	SINAPI97328	FORO DE 10 CM DIAMETRO, 10 CM DE PROFUNDIDADE, 10 CM DE LARGURA	M	3,00	36,80	8,00	44,80	134,40
19.6	SINAPI103290	BAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO FORNCE/METNO E	M	3,00	67,30	7,81	75,11	225,33
19.7	FNDE 45	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" COM REGULAMENTO INSTALADO EM FORRO PARA RAVAL	M	1,00	8.150,00	768,42	8.918,42	8.918,42
19.8	271608	DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO INCLUSO FRADOR AF 11/2021	M2	5,54	517,64	65,14	582,78	3.228,60
19.9	276501	COF. EN. AÇO INOX. 10XCM15CM COM VENTILADOR DE TELHADO	m²	122,00	1,85	2,87	4,67	569,74
							TOTAL DO ITEM	25.354,80

Assinado de forma digital por RICARDO SALDANHA RODRIGUES:7885449 0172
 Data: 2026.03.24 07:59:30 -03'00'

RICARDO SALDANHA RODRIGUES:78854490172
 8854490172

ORÇAMENTO DETALHADO									
PROP: FME JUSSARA GO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARA -GO					Área: 122,00M2				
OBRA: CONSTRUÇÃO COZINHA E ANEXOS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAURA MAIRA DA SILVA					Prazo: 4 MESES				
END.: AV 07 DE SETEMBRO, QD 17, LT 01/10SETOR NOVA JUSSARA					Data do orçamento: 10/01/2026				
TABELA DE PREÇOS: TABELA 321 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - AGETOP OUT/2025 - DESONERADA, FNDE JANEIRO 2026 E SINAPI 01/2026 DESONERADO									
Item	Agetop	Serviço	Und	Total	Custo Unitário			Valor Total	
					Mat.	M. O.	Total		
					TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 252.268,84	
					BDI : 23,44%			59.131,82	
					TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			R\$ 311.400,66	

RICARDO SALDANHA RODRIGUES, ENG CIVIL CREA 10.281/0-GO

RICARDO
SALDANHA
RODRIGUES:7
8854490172

Assinado de forma
digital por RICARDO
SALDANHA
RODRIGUES:7885449017
2
Dados: 2026.03.24
07:59:39 -03'00'