



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO NAPOLEÃO DE SOUSA
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA PADRE LEANDRO CALIMAN, QD. 15A, LT. 72, SETOR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/07/2025
TABELA GOINFRA/GO DESONERADA: FEV/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M2)
ESCOLA		2,00	2,50
TOTAL			2,50

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONFORME PROJETO)

DISCRIMINAÇÃO

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO

PINTURA

3.1	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2
DISCRIMINAÇÃO		PERIMETRO (M)	ÁREA (M2)
BLOCO ADMINISTRATIVO - EXTERNO		54,71	218,84
MURETA - EXTERNO		17,91	11,64
TOTAL			230,48

3.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2
DISCRIMINAÇÃO		PERIMETRO (M)	ÁREA (M2)
SECRETARIA		18,60	31,62
SALA DOS PROFESSORES		18,60	31,62
DESPENSA		14,92	25,36
SALA DE COORDENAÇÃO		24,00	40,80
DEPÓSITO		15,20	25,84
ALMOXARIFADO		11,30	19,21
CIRCULAÇÃO		34,72	59,02
TOTAL			233,47

3.3	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
RECUPERAÇÃO DE PAREDES			82,40
TOTAL			82.40

3.4	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	M2
DISCRIMINAÇÃO		PERIMETRO (M)	ÁREA (M2)
SECRETARIA		18,60	24,18
SALA DOS PROFESSORES		18,60	24,18
DESPENSA		14,92	19,40
SALA DE COORDENAÇÃO		24,00	31,20
DEPÓSITO		15,20	19,76
ALMOXARIFADO		11,30	14,69
CIRCULAÇÃO		34,72	45,14
TOTAL			178,55

3.5	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO COM FUNDO ANTICORROSIVO				M2
DISCRIMINAÇÃO		LARGURA (M)	ALTURA (M)	QUANTIDADE (UN)	LADOS (UN)	ÁREA (M2)
SECRETARIA		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
WC FEMININO		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
WC MASCULINO		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
WC FEMININO		0,60	1,80	3,00	2,00	10,80
WC MASCULINO		0,60	1,80	3,00	2,00	10,80
SALA DOS PROFESSORES		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
DESPENSA		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
COZINHA		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
SALA DE COORDENAÇÃO		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
DEPÓSITO		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
ALMOXARIFADO		0,80	2,10	1,00	2,00	4,20
TOTAL					59,40	

DIVERSOS

4.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO ADMINISTRATIVO			251,52
TOTAL			251,52

4.2	H672	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA - AÇO PATINÁVEL	UN
DISCRIMINAÇÃO			QUANTIDADE (UN)
ESCOLA			1,00
TOTAL			1.00



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO NAPOLEÃO DE SOUSA
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA PADRE LEANDRO CALIMAN, QD. 15A, LT. 72, SETOR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/07/2025
TABELA GOINFRA/GO DESONERADA: FEV/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3	270807	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	UN
DISCRIMINAÇÃO			QUANTIDADE (UN)
BLOCO ADMINISTRATIVO			1,00

TOTAL 1,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H
DISCRIMINAÇÃO			QUANTIDADE (H)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			8,00

TOTAL 8,00

5.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H
DISCRIMINAÇÃO			QUANTIDADE (H)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			60,00

TOTAL 60,00