



Obra
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Bancos
Data base única: 01/2026

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais: 129,34%

Planilha Orçamentária REFORMA DE TELHADO PRÉDIOS 2 E 3

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									25.707,98	5,33 %
1.1	00000002	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24.	MÊS	3	3.037,73	341,72	3.367,95	3.709,67	1.025,16	10.103,85	11.129,01	2,31 %
1.2	012075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	4.081,61	1.308,47	3.675,99	4.984,46	1.308,47	3.675,99	4.984,46	1,03 %
1.3	AD SCO 20.20.0050		Instalacao e ligacao provisórias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1	2.370,01	706,79	2.187,46	2.894,25	706,79	2.187,46	2.894,25	0,60 %
1.4	02.08.020	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6	914,44	114,65	1.002,06	1.116,71	687,90	6.012,36	6.700,26	1,39 %
2			INÍCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA									15.947,70	3,31 %
2.1	02.03.060	CPOS/CDHU	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON	m²	510	25,61	24,62	6,65	31,27	12.556,20	3.391,50	15.947,70	3,31 %
3			RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO									14.105,55	2,93 %
3.1	04.03.040	CPOS/CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m²	1414,8	8,17	9,97	0,00	9,97	14.105,56	0,00	14.105,55	2,93 %
4			4 - TELHAMENTO									343.329,51	71,23 %
4.1	16.13.070	CPOS/CDHU	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	m²	1414,8	198,72	24,08	218,59	242,67	34.068,38	309.261,13	343.329,51	71,23 %
5			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES									22.435,52	4,65 %
5.1	16.33.082	CPOS/CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M	m	144	99,62	67,48	54,17	121,65	9.717,12	7.800,48	17.517,60	3,63 %
5.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	40	82,97	8,30	93,02	101,32	332,00	3.720,80	4.052,80	0,84 %
5.3	054248	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	8	88,56	36,14	72,00	108,14	289,12	576,00	865,12	0,18 %
6			TRATAMENTO E REPARO EM ESTRUTURA METALICA									40.824,00	8,47 %
6.1	ED-14800	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m²	1080	30,96	17,70	20,10	37,80	19.110,92	21.713,08	40.824,00	8,47 %
7			TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA									6.212,97	1,29 %
7.1	05.07.100	CPOS/CDHU	TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D	T	18,48	275,31	1,24	334,96	336,20	22,92	6.190,05	6.212,97	1,29 %

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33

8			LIMPEZA E ARREIMATE									13.440,60	2,79 %
8.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	1414,8	7,78	4,52	4,98	9,50	6.388,53	7.052,07	13.440,60	2,79 %
Tribunal de Contas da União	Acórdão 2.622/2012	6,23%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TX								24.591,35	6,23 %

Totais -> 100.319,07 381.684,76 482.003,83

Total sem BDI 394.724,73
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 24.591,35
Total do BDI 87.313,11
Total Geral 506.629,19

DORA SILVIA SERPA