



Obra
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Bancos
Data base única: 01/2026

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais: 129,34%

Planilha Orçamentária REFORMA DE TELHADO PRÉDIOS 2 E 3

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	00000002	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24.	MÊS	3								
1.2	012075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1								
1.3	AD SCO 20.20.0050		Instalacao e ligacao provisórias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1								
1.4	02.08.020	CPOS/CDH U	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6								
2			INÍCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA										
2.1	02.03.060	CPOS/CDH U	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON	m²	510								
3			RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO										
3.1	04.03.040	CPOS/CDH U	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m²	1414,8								
4			4 - TELHAMENTO										
4.1	16.13.070	CPOS/CDH U	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)	m²	1414,8								
5			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES										
5.1	16.33.082	CPOS/CDH U	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M	m	144								
5.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	40								
5.3	054248	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	8								
6			TRATAMENTO E REPARO EM ESTRUTURA METALICA										
6.1	ED-14800	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m²	1080								
7			TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA										
7.1	05.07.100	CPOS/CDH U	TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D	T	18,48								

8			LIMPEZA E ARREIMATE										
8.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	1414,8								
Tribunal de Contas da União	Acórdão 2.622/2012	6,23%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TX	6,23%								

Totais ->

Total sem BDI	
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL	0,00
Total do BDI	0,00
Total Geral	0,00

DORA SILVIA SERPA