



**Serviço:** Pintura interna e externa de paredes, fachadas, tetos, portas, portões, grades, calha, rufos, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, estruturas metálicas, estruturas de madeira, suportes de ar condicionado, dutos, escadas, escada marinho, bicicletário, corrimão e tubo de queda em edifícios de múltiplos pavimentos.

**Data base:** mar/26

**BDI:** 22,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
LOTE 1 - PINTURA INTERNA											
Item	Código	Base	Serviço	Unid.	Qtd.	Custo Unitário de Mão de Obra (R\$)	Custo Unitário de Material (R\$)	Custo Unitário Total (R\$)	Custo Total de Mão de Obra (R\$)	Custo Total de Material (R\$)	Custo Total (R\$)
1.1	33.01.280	CDHU	Reparo de trincas rasas, até 5 mm de largura, em tetos e paredes de ambientes internos.	m	2.000,00	R\$ 27,92	R\$ 30,55	R\$ 58,47	R\$ 55.840,00	R\$ 61.100,00	R\$ 116.940,00
1.2	97631	SINAPI	Demolição manual de revestimento de argamassa de tetos e paredes.	m²	5.000,00	R\$ 16,18	R\$ -	R\$ 16,18	R\$ 80.900,00	R\$ -	R\$ 80.900,00
1.3	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	5.000,00	R\$ 3,23	R\$ 2,60	R\$ 5,83	R\$ 16.150,00	R\$ 13.000,00	R\$ 29.150,00
1.4	104977	SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, espessura de 17,5 mm, com taliscas.	m²	5.000,00	R\$ 40,64	R\$ 17,41	R\$ 58,05	R\$ 203.200,00	R\$ 87.050,00	R\$ 290.250,00
1.5	104952	SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em parede internas, espessura de 17,5 mm, com taliscas.	m²	5.000,00	R\$ 20,09	R\$ 22,93	R\$ 43,02	R\$ 100.450,00	R\$ 114.650,00	R\$ 215.100,00
1.6	88496	SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual.	m²	25.000,00	R\$ 35,48	R\$ 5,45	R\$ 40,93	R\$ 887.000,00	R\$ 136.250,00	R\$ 1.023.250,00
1.7	88497	SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual.	m²	35.000,00	R\$ 17,25	R\$ 5,45	R\$ 22,70	R\$ 603.750,00	R\$ 190.750,00	R\$ 794.500,00
1.8	-	COMPOSIÇÃO	Pintura manual de teto com tinta látex acrílica premium, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	40.000,00	R\$ 15,28	R\$ 9,84	R\$ 25,12	R\$ 611.200,00	R\$ 393.600,00	R\$ 1.004.800,00
1.9	-	COMPOSIÇÃO	Pintura manual de parede com tinta látex acrílica premium, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	60.000,00	R\$ 10,97	R\$ 9,85	R\$ 20,82	R\$ 658.200,00	R\$ 591.000,00	R\$ 1.249.200,00
1.10	-	COMPOSIÇÃO	Pintura com esmalte sintético premium sobre superfícies metálicas, ATÉ 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	10.000,00	R\$ 87,33	R\$ 19,48	R\$ 106,81	R\$ 873.300,00	R\$ 194.800,00	R\$ 1.068.100,00
1.11	-	COMPOSIÇÃO	Pintura com esmalte sintético premium sobre superfícies metálicas ACIMA de 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	3.000,00	R\$ 105,56	R\$ 19,48	R\$ 125,04	R\$ 316.680,00	R\$ 58.440,00	R\$ 375.120,00

1.12	-	COMPOSIÇÃO	Pintura com verniz alquídico sobre superfície de madeira, ATÉ 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	5.500,00	R\$ 19,68	R\$ 8,16	R\$ 27,84	R\$ 108.240,00	R\$ 44.880,00	R\$ 153.120,00
1.13	-	COMPOSIÇÃO	Pintura com verniz alquídico sobre superfície de madeira, ACIMA de 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	2.000,00	R\$ 23,63	R\$ 8,16	R\$ 31,79	R\$ 47.260,00	R\$ 16.320,00	R\$ 63.580,00
1.14	-	COMPOSIÇÃO	Pintura com esmalte sintético sobre superfície de madeira, ATÉ 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	5.000,00	R\$ 16,26	R\$ 7,63	R\$ 23,89	R\$ 81.300,00	R\$ 38.150,00	R\$ 119.450,00
1.15	-	COMPOSIÇÃO	Pintura com esmalte sintético sobre superfície de madeira, ACIMA 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície.	m²	2.000,00	R\$ 19,52	R\$ 7,63	R\$ 27,15	R\$ 39.040,00	R\$ 15.260,00	R\$ 54.300,00
1.16	95305	SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.	m²	5.000,00	R\$ 7,37	R\$ 8,98	R\$ 16,35	R\$ 36.850,00	R\$ 44.900,00	R\$ 81.750,00
										<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 6.719.510,00</b>

CUSTO TOTAL DE MATERIAL:	R\$	2.000.150,00
CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA:	R\$	4.719.360,00
CUSTO TOTAL:	R\$	6.719.510,00
BDI:	R\$	1.493.747,07
PREÇO TOTAL (CUSTO+BDI):	R\$	8.213.257,07



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[sigad.unicamp.br/verifica](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
49F7E586 46F84525 B1C62950 B84DC6A1

