



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Título: Obras de infraestrutura Urbana - Demanda Estadual nº 084530						Processo:39.397/2025		Orçamento:	fev/25
Local: Diversas ruas no Parque Paulistano						CDHU 199		BDI:	23,00%
Fonte	Código	Item	Discriminação de serviços	Quantidade	Unidade	Preço unitário		Preço total	
						Sem BDI	Com BDI	Sem BDI	Com BDI
		1	SERVIÇOS INICIAIS						
CDHU	02.08.020	1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	6,00	M2	904,29	1.112,28	5.425,74	6.673,68
CDHU	02.01.180	1.2	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB	2,00	UNxMÊS	1.251,80	1.539,71	2.503,60	3.079,42
			TOTAL ITEM 01					7.929,34	9.753,10
		2	PAVIMENTAÇÃO						
CDHU	03.06.050	2.1	DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	521,50	M2	29,58	36,38	15.425,97	18.972,17
CDHU	54.01.400	2.2	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	521,50	M2	26,44	32,52	13.788,46	16.959,18
CDHU	54.01.210	2.3	BASE DE BRITA GRADUADA	88,66	M3	282,19	347,09	25.018,97	30.773,00
CDHU	54.03.240	2.4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	521,50	M2	13,29	16,35	6.930,74	8.526,53
CDHU	54.03.230	2.5	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	521,50	M2	6,65	8,18	3.467,98	4.265,87
CDHU	54.03.210	2.6	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM	15,64	M3	1.537,78	1.891,47	24.050,88	29.582,59
			TOTAL ITEM 02					88.683,00	109.079,34
		3	RECAPEAMENTO						
CDHU	54.03.230	3.1	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	3.158,20	M2	6,65	8,18	21.002,03	25.834,08
CDHU	54.03.210	3.2	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM	94,75	M3	1.537,78	1.891,47	145.704,66	179.216,78
			TOTAL ITEM 03					166.706,69	205.050,86
		4	ADEQUAÇÃO ALTURA DOS POÇOS DE VISITA E SARJETÕES						
CDHU	03.01.260	4.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	70,55	M	334,40	411,31	23.591,92	29.017,92
COMPOSIÇÃO	COMP04	4.2	ASSENTAMENTO DE SARJETÕES E RECONSTITUIÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA	70,55	M	832,69	1.024,21	58.746,28	72.258,02
CDHU	49.12.120	4.3	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	0,75	M	771,55	949,01	578,66	711,76
			TOTAL ITEM 03					82.916,86	101.987,70

PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI	R\$ 346.235,89
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI	R\$ 425.871,00

Bauru, 28 de Novembro de 2025

Prazo da Obra: 2 meses

Fonte:

(1) Tabela CDHU 199 - data base Agosto/2025

Responsável pelo orçamento
Arq. Fernanda Quintino Fabri
CAU A108892-0 - RRT nº 15292744
Secretaria Municipal de Infraestrutura