

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP04	ASSENTAMENTO DE SARJETÕES E RECONSTITUIÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA	M		757,10	832,69
SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O	M3	0,09	2.004,44	2.037,83
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,25	112,81	121,99
SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA	M3	0,15	287,67	301,26
COMPOSIÇÃO	COMP08	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE PÓ DE	M3	0,05	274,81	290,97
COMPOSIÇÃO	COMP06	CANALETA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK = 30 MPA E AÇO CA-60 DE 5,0 MM	M3	0,13	3.057,36	3.231,03
COMPOSIÇÃO	COMP07	ASSENTAMENTO DE CANALETA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	M	1	42,61	45,93
COMPOSIÇÃO	COMP05	CONCRETAGEM DE VALAS, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	0,04	739,86	770,83
CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2	0,00	13,29
CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2	0,00	6,65
SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM	M3	0,62	9,54	9,73
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE	M3XKM	6,24	2,57	2,62

Composição	COMP05	CONCRETAGEM DE VALAS, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3		739,86	770,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,906	32,76	35,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,296	28,52	30,84
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHP	0,423	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHI	1,225	0,56	0,56
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	1,15	420,76	429,00

Composição	COMP06	CANALETA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK = 30 MPA E AÇO CA-60 DE 5,0 MM (SARJETÃO) DIMENSÕES: 72X30X18 CM	M3		3.057,36	3.231,03
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA	M2	1,3112	42,63	42,63
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM	L	0,0567	6,68	6,68
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,477	2,85	2,85
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2619	12,67	12,67
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7356	30,47	33,05
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,678	32,39	35,19
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,8884	32,76	35,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,8884	28,52	30,84
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHP	4,7533	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHI	13,0715	0,56	0,56
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA	CHP	0,313	36,89	40,18
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA	CHI	0,4226	35,65	38,94
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	67,726	12,60	13,07
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	1,2	455,88	463,86

Composição	COMP07	ASSENTAMENTO DE CANALETA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	M		42,61	45,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6174	32,76	35,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6174	28,52	30,84
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	M3	0,0074	644,45	664,33

Composição	COMP08	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE PÓ DE PEDRA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3		274,81	290,97
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1	73,47	73,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4938	32,76	35,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7407	28,52	30,84
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,	CHP	0,0718	44,09	47,38
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,	CHI	0,0666	36,71	40,00

Data: 28/11/2025

Responsável Técnico: Arq. Fernanda Quintino Fabri
CREA/CAU: A108892-0