



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP										
1.			REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP					-	290.906,49	
1.1.			CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS					-	190.512,54	
1.1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.285,60	
1.1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	470,33	BDI 1	588,67	3.532,02	RA
1.1.1.0.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,50	52,18	BDI 1	65,31	424,52	RA
1.1.1.0.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,64	14,77	BDI 1	18,49	30,32	RA
1.1.1.0.4.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	8,14	127,48	BDI 1	159,55	1.298,74	RA
1.1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	8.485,90	
1.1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	33,21	112,42	BDI 1	140,70	4.672,65	RA
1.1.2.0.2.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	120,52	25,28	BDI 1	31,64	3.813,25	RA
1.1.3.			FUNDAÇÕES					-	33.738,91	
1.1.3.1.			FUNDAÇÕES PROFUNDAS					-	14.063,51	
1.1.3.1.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	27,05	90,82	BDI 1	113,67	3.074,77	RA
1.1.3.1.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,00	90,96	BDI 1	113,85	7.855,65	RA
1.1.3.1.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	170,29	9,81	BDI 1	12,28	2.091,16	RA
1.1.3.1.4.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	51,00	16,32	BDI 1	20,43	1.041,93	RA
1.1.3.2.			BLOCOS DE COROAMENTO					-	6.585,15	
1.1.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,24	120,48	BDI 1	150,79	488,56	RA
1.1.3.2.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,37	87,24	BDI 1	109,19	2.442,58	RA
1.1.3.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,70	13,85	BDI 1	17,33	254,75	RA
1.1.3.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,70	16,11	BDI 1	20,16	215,71	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.3.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,80	21,20	BDI 1	26,53	657,94	RA
1.1.3.2.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,51	432,21	BDI 1	540,95	1.357,78	RA
1.1.3.2.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,51	371,74	BDI 1	465,27	1.167,83	RA
1.1.3.3.			VIGAS DE FUNDAÇÃO					-	13.090,25	
1.1.3.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	49,23	74,88	BDI 1	93,72	4.613,84	RA
1.1.3.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,60	14,06	BDI 1	17,60	1.242,56	RA
1.1.3.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	226,20	10,21	BDI 1	12,78	2.890,84	RA
1.1.3.3.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,58	969,26	BDI 1	1.213,13	4.343,01	RA
1.1.4.			ESTRUTURA					-	25.253,74	
1.1.4.1.			PILARES					-	13.920,19	
1.1.4.1.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,98	66,14	BDI 1	82,78	4.965,14	RA
1.1.4.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,40	14,06	BDI 1	17,60	2.031,04	RA
1.1.4.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	313,00	10,21	BDI 1	12,78	4.000,14	RA
1.1.4.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,62	645,33	BDI 1	807,70	2.923,87	RA
1.1.4.2.			VIGAS					-	4.896,33	
1.1.4.2.1.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,44	98,79	BDI 1	123,65	1.785,51	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.4.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	14,06	BDI 1	17,60	417,12	RA
1.1.4.2.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,40	12,75	BDI 1	15,96	6,38	RA
1.1.4.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,90	10,21	BDI 1	12,78	739,96	RA
1.1.4.2.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,80	8,47	BDI 1	10,60	443,08	RA
1.1.4.2.6.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,24	969,26	BDI 1	1.213,13	1.504,28	RA
1.1.4.3.			LAJES					-	6.437,22	
1.1.4.3.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	29,64	173,52	BDI 1	217,18	6.437,22	RA
1.1.5.			COBERTURA					-	7.482,06	
1.1.5.0.1.	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	33,15	30,16	BDI 1	37,75	1.251,41	RA
1.1.5.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	33,15	72,32	BDI 1	90,52	3.000,74	RA
1.1.5.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	43,25	59,67	BDI 1	74,68	3.229,91	RA
1.1.6.			PAREDES E PAINÉIS					-	16.160,68	
1.1.6.0.1.	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	46,74	124,44	BDI 1	155,75	7.279,76	RA
1.1.6.0.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	77,42	82,11	BDI 1	102,77	7.956,45	RA
1.1.6.0.3.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	8,20	58,53	BDI 1	73,26	600,73	RA
1.1.6.0.4.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,60	46,19	BDI 1	57,81	323,74	RA
1.1.7.			IMPERMEABILIZAÇÕES					-	4.949,73	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.7.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	73,58	53,75	BDI 1	67,27	4.949,73	RA
1.1.8.			REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					-	23.427,93	
1.1.8.1.			INTERNO					-	8.318,92	
1.1.8.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	73,90	9,03	BDI 1	11,30	835,07	RA
1.1.8.1.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	73,90	23,23	BDI 1	29,07	2.148,27	RA
1.1.8.1.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	73,90	57,69	BDI 1	72,20	5.335,58	RA
1.1.8.2.			EXTERNO					-	13.550,24	
1.1.8.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	157,25	9,03	BDI 1	11,30	1.776,93	RA
1.1.8.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	157,25	59,82	BDI 1	74,87	11.773,31	RA
1.1.8.3.			TETO					-	1.558,77	
1.1.8.3.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	29,64	6,95	BDI 1	8,70	257,87	RA
1.1.8.3.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	29,64	35,07	BDI 1	43,89	1.300,90	RA
1.1.9.			PAVIMENTAÇÃO					-	4.682,87	
1.1.9.0.1.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	43,56	46,67	BDI 1	58,41	2.544,34	RA
1.1.9.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	29,64	57,65	BDI 1	72,15	2.138,53	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.10.			ESQUADRIAS					-	12.037,87	
1.1.10.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,08	693,75	BDI 1	868,30	8.752,46	RA
1.1.10.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,40	660,55	BDI 1	826,74	1.984,18	RA
1.1.10.0.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	129,28	BDI 1	161,81	291,26	RA
1.1.10.0.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,80	168,11	BDI 1	210,41	1.009,97	RA
1.1.11.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	13.397,83	
1.1.11.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	6.045,37	
1.1.11.1.1.	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	623,02	BDI 1	779,77	779,77	RA
1.1.11.1.2.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	639,73	BDI 1	800,69	800,69	RA
1.1.11.1.3.	SINAPI	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.290,50	BDI 1	2.866,79	2.866,79	RA
1.1.11.1.4.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	184,00	BDI 1	230,29	230,29	RA
1.1.11.1.5.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	18,84	BDI 1	23,58	141,48	RA
1.1.11.1.6.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	18,00	16,14	BDI 1	20,20	363,60	RA
1.1.11.1.7.	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} . de surto 12 até 15 kA	UN	4,00	74,47	BDI 1	93,21	372,84	RA
1.1.11.1.8.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	88,17	BDI 1	110,35	441,40	RA
1.1.11.1.9.	CDHU	39.04.040	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 10 mm²	M	3,00	12,92	BDI 1	16,17	48,51	RA
1.1.11.2.			QUADRO DE DISTRITUIÇÃO					-	1.614,78	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.11.2.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	487,50	BDI 1	610,16	610,16	RA
1.1.11.2.2.	CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	366,17	BDI 1	458,30	458,30	RA
1.1.11.2.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	55,31	BDI 1	69,23	276,92	RA
1.1.11.2.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,94	BDI 1	14,94	59,76	RA
1.1.11.2.5.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	167,50	BDI 1	209,64	209,64	RA
1.1.11.3.			ELETRODUTOS					-	795,45	
1.1.11.3.1.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21,46	18,84	BDI 1	23,58	506,03	RA
1.1.11.3.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,15	11,85	BDI 1	14,83	91,20	RA
1.1.11.3.3.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,24	11,12	BDI 1	13,92	198,22	RA
1.1.11.4.			CAIXAS					-	283,22	
1.1.11.4.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,16	BDI 1	17,72	17,72	RA
1.1.11.4.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	23,23	BDI 1	29,07	58,14	RA
1.1.11.4.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	20,71	BDI 1	25,92	207,36	RA
1.1.11.5.			CABOS E FIOS CONDUTORES					-	1.550,00	
1.1.11.5.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	4,95	BDI 1	6,20	1.550,00	RA
1.1.11.6.			TOMADAS E INTERRUPTORES					-	144,69	
1.1.11.6.1.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	41,14	BDI 1	51,49	51,49	RA
1.1.11.6.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	37,23	BDI 1	46,60	93,20	RA
1.1.11.7.			ILUMINAÇÃO					-	2.964,32	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP										
1.1.11.7.1.	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	8,00	296,05	BDI 1	370,54	2.964,32	RA
1.1.12.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					-	27.856,87	
1.1.12.1.			REDE DE ÁGUA FRIA: ENTRADA E ALIMENTAÇÃO					-	1.442,07	
1.1.12.1.1.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	243,45	BDI 1	304,70	304,70	RA
1.1.12.1.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,55	15,04	BDI 1	18,82	988,99	RA
1.1.12.1.3.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,63	BDI 1	18,31	54,93	RA
1.1.12.1.4.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	10,67	BDI 1	13,35	93,45	RA
1.1.12.2.			REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES					-	1.998,64	
1.1.12.2.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,38	15,04	BDI 1	18,82	82,43	RA
1.1.12.2.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,21	22,30	BDI 1	27,91	312,87	RA
1.1.12.2.3.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,92	34,52	BDI 1	43,21	817,53	RA
1.1.12.2.4.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	18,55	BDI 1	23,22	69,66	RA
1.1.12.2.5.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,48	BDI 1	18,12	108,72	RA
1.1.12.2.6.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	22,73	BDI 1	28,45	170,70	RA
1.1.12.2.7.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,47	BDI 1	14,36	14,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.12.2.8.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	33,85	BDI 1	42,37	254,22	RA
1.1.12.2.9.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,15	BDI 1	31,48	125,92	RA
1.1.12.2.10.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,66	BDI 1	10,84	21,68	RA
1.1.12.2.11.	SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,42	BDI 1	20,55	20,55	RA
1.1.12.3.			REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS					-	1.090,19	
1.1.12.3.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	871,04	BDI 1	1.090,19	1.090,19	RA
1.1.12.4.			REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES					-	2.773,21	
1.1.12.4.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,00	26,69	BDI 1	33,41	267,28	RA
1.1.12.4.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,75	33,18	BDI 1	41,53	529,51	RA
1.1.12.4.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,90	46,22	BDI 1	57,85	804,12	RA
1.1.12.4.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	12,15	BDI 1	15,21	212,94	RA
1.1.12.4.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,65	BDI 1	20,84	41,68	RA
1.1.12.4.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	12,40	BDI 1	15,52	46,56	RA
1.1.12.4.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,43	BDI 1	21,82	21,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.12.4.8.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	30,74	BDI 1	38,47	76,94	RA
1.1.12.4.9.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	46,19	BDI 1	57,81	231,24	RA
1.1.12.4.10.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	29,15	BDI 1	36,48	145,92	RA
1.1.12.4.11.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	55,08	BDI 1	68,94	275,76	RA
1.1.12.4.12.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,01	BDI 1	15,03	90,18	RA
1.1.12.4.13.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	11,69	BDI 1	14,63	29,26	RA
1.1.12.5.			REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS					-	918,36	
1.1.12.5.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	583,25	BDI 1	730,00	730,00	RA
1.1.12.5.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	75,25	BDI 1	94,18	188,36	RA
1.1.12.6.			METAIS					-	4.884,62	
1.1.12.6.1.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	95,41	BDI 1	119,42	238,84	RA
1.1.12.6.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	138,55	BDI 1	173,41	346,82	RA
1.1.12.6.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	437,86	BDI 1	548,03	3.288,18	RA
1.1.12.6.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	120,55	BDI 1	150,88	905,28	RA
1.1.12.6.5.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	84,29	BDI 1	105,50	105,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.12.7.			LOUÇAS					-	6.384,02	
1.1.12.7.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	315,17	BDI 1	394,47	1.577,88	RA
1.1.12.7.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	791,26	BDI 1	990,34	1.980,68	RA
1.1.12.7.3.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	376,25	BDI 1	470,91	2.825,46	RA
1.1.12.8.			ACESSÓRIOS					-	3.369,04	
1.1.12.8.1.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	45,76	BDI 1	57,27	229,08	RA
1.1.12.8.2.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	67,25	BDI 1	84,17	505,02	RA
1.1.12.8.3.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	15,08	BDI 1	18,87	113,22	RA
1.1.12.8.4.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	14,63	BDI 1	18,31	109,86	RA
1.1.12.8.5.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	325,17	BDI 1	406,98	1.627,92	RA
1.1.12.8.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	60,28	BDI 1	75,45	452,70	RA
1.1.12.8.7.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	60,28	BDI 1	75,45	150,90	RA
1.1.12.8.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	72,04	BDI 1	90,17	180,34	RA
1.1.12.9.			DIVISÓRIAS					-	4.996,72	
1.1.12.9.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	10,87	367,27	BDI 1	459,68	4.996,72	RA
1.1.13.			PINTURA					-	7.752,55	
1.1.13.1.			PAREDES					-	6.044,69	
1.1.13.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	157,25	4,92	BDI 1	6,16	968,66	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.1.13.1.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	157,25	13,72	BDI 1	17,17	2.699,98	RA
1.1.13.1.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	157,25	12,07	BDI 1	15,11	2.376,05	RA
1.1.13.2.			TETO					-	1.707,86	
1.1.13.2.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	29,64	6,06	BDI 1	7,58	224,67	RA
1.1.13.2.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	29,64	25,10	BDI 1	31,42	931,29	RA
1.1.13.2.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	29,64	14,88	BDI 1	18,62	551,90	RA
1.2.			REFORMA DAS ARQUIBANCADAS					-	100.393,95	
1.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.079,86	
1.2.1.0.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	17,18	52,18	BDI 1	65,31	1.122,03	RA
1.2.1.0.2.	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	5,46	31,72	BDI 1	39,70	216,76	RA
1.2.1.0.3.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	17,18	127,48	BDI 1	159,55	2.741,07	RA
1.2.2.			COBERTURA					-	24.533,20	
1.2.2.0.1.	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	471,88	2,37	BDI 1	2,97	1.401,48	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.107,33	BDI 1	2.637,53	5.275,06	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	86,00	11,27	BDI 1	14,11	1.213,46	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	34,04	72,32	BDI 1	90,52	3.081,30	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	286,02	32,81	BDI 1	41,06	11.743,98	RA
1.2.2.0.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,18	59,67	BDI 1	74,68	1.058,96	RA
1.2.2.0.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,80	88,46	BDI 1	110,72	531,46	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49	
1.2.2.0.8.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	5,00	36,35	BDI 1	45,50	227,50	RA
1.2.3.			ILUMINAÇÃO					-	16.344,86	
1.2.3.1.			ELETRODUTOS					-	2.817,29	
1.2.3.1.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	68,25	23,47	BDI 1	29,38	2.005,19	RA
1.2.3.1.2.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	34,44	18,84	BDI 1	23,58	812,10	RA
1.2.3.2.			CAIXAS E CONDULETES					-	1.667,97	
1.2.3.2.1.	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	10,00	24,54	BDI 1	30,71	307,10	RA
1.2.3.2.2.	SINAPI	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	14,00	32,52	BDI 1	40,70	569,80	RA
1.2.3.2.3.	CDHU	40.02.610	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	UN	7,00	90,29	BDI 1	113,01	791,07	RA
1.2.3.3.			CABOS E FIOS CONDUTORES					-	6.266,00	
1.2.3.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	100,00	4,95	BDI 1	6,20	620,00	RA
1.2.3.3.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	600,00	7,52	BDI 1	9,41	5.646,00	RA
1.2.3.4.			LUMINÁRIAS					-	5.593,60	
1.2.3.4.1.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025_PS	UN	17,00	186,62	BDI 1	233,57	3.970,69	RA
1.2.3.4.2.	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	6,00	102,05	BDI 1	127,73	766,38	RA
1.2.3.4.3.	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	3,00	228,12	BDI 1	285,51	856,53	RA
1.2.4.			MURO DE FECHAMENTO					-	36.678,91	
1.2.4.1.			FUNDAÇÕES					-	13.237,74	
1.2.4.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	39,00	63,54	BDI 1	79,53	3.101,67	RA
1.2.4.1.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_ 09/2021_PS	KG	96,25	9,81	BDI 1	12,28	1.181,95	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP										
1.2.4.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,28	112,42	BDI 1	140,70	320,80	RA
1.2.4.1.4.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,23	292,14	BDI 1	365,64	84,10	RA
1.2.4.1.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,80	74,88	BDI 1	93,72	2.136,82	RA
1.2.4.1.6.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,04	13,98	BDI 1	17,50	1.050,70	RA
1.2.4.1.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,28	432,21	BDI 1	540,95	1.233,37	RA
1.2.4.1.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,28	371,74	BDI 1	465,27	1.060,82	RA
1.2.4.1.9.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	45,60	53,75	BDI 1	67,27	3.067,51	RA
1.2.4.2.			ALVENARIA ESTRUTURAL					-	23.441,17	
1.2.4.2.1.	SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	61,70	147,73	BDI 1	184,90	11.408,33	RA
1.2.4.2.2.	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	92,55	10,26	BDI 1	12,84	1.188,34	RA
1.2.4.2.3.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,85	1.035,43	BDI 1	1.295,94	1.101,55	RA
1.2.4.2.4.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	104,00	68,92	BDI 1	86,26	8.971,04	RA
1.2.4.2.5.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,22	11,60	BDI 1	14,52	206,47	RA
1.2.4.2.6.	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	38,00	11,89	BDI 1	14,88	565,44	RA
1.2.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	18.757,12	
1.2.5.0.1.	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	10,50	1.019,67	BDI 1	1.276,22	13.400,31	RA
1.2.5.0.2.	CDHU	28.20.850	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	CJ	2,00	1.522,79	BDI 1	1.905,92	3.811,84	RA
1.2.5.0.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	21,00	58,78	BDI 1	73,57	1.544,97	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083982-72	Nº TransfereGOV 931905/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Apelido do Empreendimento REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 06-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE	Município / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 25,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRATININGA/SP									290.906,49
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRATININGA/SP
Local
quarta-feira, 30 de julho de 2025
Data

OTAVIO CABRAL DA
SILVA:40894599828

Assinado de forma digital por OTAVIO
CABRAL DA SILVA:40894599828
Dados: 2025.08.07 12:12:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: OTAVIO CABRAL DA SILVA
CREA/CAU: 5069966987
ART/RRT: 28027230230162856