



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA

Estado de São Paulo

Site: [www.iacanga.sp.gov.br](http://www.iacanga.sp.gov.br)

E-mail: [pmiacanga@iacanga.sp.gov.br](mailto:pmiacanga@iacanga.sp.gov.br)

Avenida das Acácias, 149 – Jardim das Flores – Fone (14) 3294-9400

CEP 17180418 – IACANGA – SP

CNPJ:46.137.477/0001-14

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

REFERÊNCIA: Boletim CDHU 201

VERSÃO: Com desoneração

DATA: MARÇO/2026

BDI:20%

LOCAL: JD VITORIA II - IACANGA/SP

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL (R\$)
						S/BDI	C/BDI	
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	201,78	242,14	1.452,84
Total Item 1.0								<b>1.452,84</b>
<b>2.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					
<b>2.1</b>			<b>PREPARO DA BASE</b>					
2.1.1	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	3.040,77	1,78	2,14	6.507,25
2.1.2	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.040,77	29,46	35,35	107.491,22
2.1.3	CDHU	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	608,15	15,57	18,68	11.360,24
2.1.4	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	608,15	14,37	17,24	10.484,51
2.1.5	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	608,15	12,52	15,02	9.134,41
Sub-Total								<b>144.977,63</b>
<b>2.2</b>			<b>EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO</b>					
2.2.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.040,77	12,99	15,59	47.405,60
2.2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.040,77	6,54	7,85	23.870,04
2.2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	91,22	1.538,06	1.845,67	168.367,74
Sub-Total								<b>239.643,39</b>
Total Item 2.0								<b>384.621,02</b>
<b>3.0</b>			<b>GUIAS E SARJETAS</b>					
3.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	46,03	424,88	509,86	23.468,86
3.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	46,03	622,17	746,60	34.366,00
3.3	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	1,09	897,98	1.077,58	1.174,56
Total Item 3.0								<b>59.009,42</b>
<b>4.0</b>			<b>DRENAGEM</b>					
<b>4.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
4.1.1	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	62,48	1,48	1,78	111,21
Sub-Total								<b>111,21</b>
<b>4.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
4.2.1	CDHU	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	239,33	13,01	15,61	3.735,94
4.2.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	74,98	3,63	4,36	326,91
4.2.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	215,40	7,49	8,99	1.936,45
Sub-Total								<b>5.999,30</b>
<b>4.3</b>			<b>TUBULAÇÕES</b>					
4.3.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	12,50	219,27	263,12	3.289,00
4.3.2	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	26,51	134,75	161,70	4.286,67
4.3.3	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	62,48	315,91	379,09	23.685,54
Sub-Total								<b>31.261,21</b>
<b>4.4</b>			<b>POÇOS DE VISITA</b>					
4.4.1	CDHU	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	UN	2,00	5.077,67	6.093,20	12.186,40
4.4.2	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescocoço	M	1,40	750,78	900,94	1.261,32
4.4.3	CDHU	49.06.400	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	2,00	471,95	566,34	1.132,68
Sub-Total								<b>14.580,40</b>
<b>4.5</b>			<b>BOCAS DE LEÃO</b>					
4.5.1	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	6,00	2.719,18	3.263,02	19.578,12
Sub-Total								<b>19.578,12</b>
Total Item 4.0								<b>71.530,24</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>516.613,51</b>

Prefeitura do Município de Iacanga/SP, aos 05 de maio de 2.026

Responsável Técnico  
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva  
Crea/SP 506.996.698-7