



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

## ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

### 1.0 OBJETO:

Reforma da fachada do prédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil "BLL" e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

### 2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS/PREÇO ESTIMADO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 4.871,65
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	2,50	R\$ 643,45
1.2	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	108,00	R\$ 3.381,48
1.3	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	M2	54,00	R\$ 846,72
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			R\$ 17.100,39
2.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	703,77	R\$ 10.873,25
2.2	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	1,94	R\$ 77,58
2.3	Retirada de condensadora de ar-condicionado até 30.000 BTU/h	UN	5,00	R\$ 771,00
2.4	Retirada de condensadora de ar-condicionado de 60.000 BTU/h	UN	8,00	R\$ 2.822,96
2.5	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	18,30	R\$ 2.555,60
3	PINTURA			R\$ 55.222,64
3.1	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	60,00	R\$ 1.094,40
3.2	Reboco	M2	703,77	R\$ 11.837,41
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	703,77	R\$ 4.651,92
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	703,77	R\$ 21.542,40
3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	236,67	R\$ 4.451,76
3.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	188,64	R\$ 11.644,75
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 36.729,32
4.1	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	44,62	R\$ 494,84
4.2	Limpeza complementar e especial de vidros	M2	143,14	R\$ 2.765,46
4.3	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	5,00	R\$ 1.548,85
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	14,04	R\$ 610,32
4.5	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	164,53	R\$ 3.461,71



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

4.6	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	164,53	R\$	932,89
4.7	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	M2	11,68	R\$	1.160,29
4.8	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M	12,81	R\$	13.666,35
4.9	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	1,94	R\$	979,60
4.10	Instalação de condensadora de ar-condicionado até 30.000 BTU/h, distância entre condensadora e evaporadora de até 5m	UN	3,00	R\$	2.550,66
4.11	Recolocação de condensadora de ar-condicionado até 60.000 BTU/h, distância entre condensadora e evaporadora de até 3m	UN	8,00	R\$	4.947,20
4.12	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	M	65,20	R\$	2.563,01
4.13	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	6,00	R\$	714,00
4.14	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	6,00	R\$	334,14
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>113.924,00</b>

Birigui, 28 de janeiro de 2026.

DANIEL NOZOMU HAZASKI  
Engenheiro Civil

ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES  
Secretário de Obras

PAULO REBECCHI  
Secretário de Planejamento e Finanças