



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

1. OBJETO:

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE MUNICIPAL JOSÉ PAULA DE CASTILHO, SITUADO NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA FERNANDO CASTILHO, S/Nº, BAIRRO JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE, NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP.

1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil "BLI" e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ TOTAL COM BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	3,00	R\$761,03
1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1.465,43	R\$3.279,37
1.3	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	1.465,43	R\$9.874,93
TOTAL ITEM 01:				R\$13.915,33

2. PASSEIO DE CONCRETO - CALÇAMENTO				
2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	132,20	R\$2.660,89
2.2	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	36,16	R\$931,94
2.3	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.465,43	R\$6.687,69



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

2.4	Lastro de pedra britada	M3	43,96	R\$12.118,29
2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado	M3	77,23	R\$69.658,80
2.6	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	M2	47,40	R\$5.226,16
2.7	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	5,60	R\$433,76
2.8	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	9,06	R\$1.591,79
2.9	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	9,06	R\$195,91
2.10	Corrimão duplo fixado no piso em aço galvanizado de 1.1/2", montantes tubulares 1.1/2" espaçados de 1,00m, fixado com chumbador mecânico	M	46,20	R\$18.602,45
TOTAL ITEM 02:				R\$118.107,68

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$132.023,01
-----------------------------	----------------------

Birigui, 22 de Junho de 2026.

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ

Chefe de Divisão de Execução de Obras

GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO

Diretora de Obras

ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

HILÁRIO ZERLOTI

Secretária de Serviços Públicos