



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

DEMANDA: 62134

END.: RUA MARANHÃO E TRAVESSA ALAGOAS - VILA SAMARITÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Com Desoneração

NÃO

BDI =

0,2423

CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

CDHU 191

AGOSTO / 2023

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	12,00	R\$ 890,90	R\$ 1.106,77	R\$ 13.281,24
							SUBTOTAL 1.0	R\$ 13.281,24
2.0 RUA MARANHÃO - VILA SAMARITÁ								
DEMOLIÇÕES								
2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples - Calçadas	M3	35,37	R\$ 223,96	R\$ 278,23	R\$ 9.840,71
2.2	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples - P.E.	M3	14,01	R\$ 223,96	R\$ 278,23	R\$ 3.898,48
2.3	CDHU	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	2.246,82	R\$ 2,92	R\$ 3,63	R\$ 8.155,96
GUIAS E SARJETAS								
2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,90	R\$ 187,88	R\$ 233,40	R\$ 1.377,04
2.5	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	14,01	R\$ 402,72	R\$ 500,30	R\$ 7.010,07
2.6	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	14,01	R\$ 557,94	R\$ 693,13	R\$ 9.711,95
2.7	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,74	R\$ 821,94	R\$ 1.021,10	R\$ 753,57
PAVIMENTAÇÃO								
2.8	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	738,13	R\$ 29,06	R\$ 36,10	R\$ 26.646,49
2.9	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminho para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	10.075,47	R\$ 1,82	R\$ 2,26	R\$ 22.770,57
2.10	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	184,53	R\$ 215,33	R\$ 267,50	R\$ 49.362,44
2.11	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	738,13	R\$ 7,11	R\$ 8,83	R\$ 6.517,68
2.12	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	36,91	R\$ 1.504,05	R\$ 1.868,48	R\$ 68.959,05
ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO								
2.13	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	454,20	R\$ 3,80	R\$ 4,72	R\$ 2.143,82
2.14	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	22,71	R\$ 187,88	R\$ 233,40	R\$ 5.300,51
2.15	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	22,71	R\$ 875,78	R\$ 1.087,98	R\$ 24.708,02
2.16	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	0,63	R\$ 135,61	R\$ 168,47	R\$ 105,29
2.17	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	9,60	R\$ 37,38	R\$ 46,44	R\$ 445,82
							SUBTOTAL 2.0	R\$ 247.707,47
3.0 TRAVESSA ALAGOAS - VILA SAMARITÁ								
DEMOLIÇÕES								
3.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples - Calçadas	M3	8,80	R\$ 223,96	R\$ 278,23	R\$ 2.448,42
3.3	CDHU	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	400,40	R\$ 2,92	R\$ 3,63	R\$ 1.453,45
GUIAS E SARJETAS								
3.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	4,38	R\$ 187,88	R\$ 233,40	R\$ 1.022,99
3.5	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	10,10	R\$ 402,72	R\$ 500,30	R\$ 5.053,23
3.6	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	10,10	R\$ 557,94	R\$ 693,13	R\$ 7.000,89
3.7	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,79	R\$ 821,94	R\$ 1.021,10	R\$ 808,71
PAVIMENTAÇÃO								
3.8	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	374,21	R\$ 29,06	R\$ 36,10	R\$ 13.508,98
3.9	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminho para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	5.107,97	R\$ 1,82	R\$ 2,26	R\$ 11.544,00
3.10	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	93,55	R\$ 215,33	R\$ 267,50	R\$ 25.025,29
3.11	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	374,21	R\$ 7,11	R\$ 8,83	R\$ 3.304,27
3.12	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	18,71	R\$ 1.504,05	R\$ 1.868,48	R\$ 34.960,19
ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO								
3.13	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	478,26	R\$ 3,80	R\$ 4,72	R\$ 2.257,38
3.14	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	23,91	R\$ 187,88	R\$ 233,40	R\$ 5.581,29
3.15	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	23,91	R\$ 875,78	R\$ 1.087,98	R\$ 26.016,86
3.16	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	0,63	R\$ 135,61	R\$ 168,47	R\$ 105,29
3.17	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	8,00	R\$ 37,38	R\$ 46,44	R\$ 371,52
							SUBTOTAL 3.0	R\$ 140.462,76
							TOTAL GERAL	R\$ 401.451,47

TÉCNICO RESPONSÁVEL:
N.º CREA

Eng. Gustavo Sellera Godoy
5060991925