



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA



SC 02840/2025 (PC)

Solicitado em:	17/11/2025	Solicitante:	Debora Regina Melo de Castro - DEBORACASTRO
Aprovado em:	17/11/2025	Aprovador:	Alexandre Morais Rodrigues - ALEXANDREMORAIS
Unidade solicitante:	SECRETARIA DE CULTURA - (4)		
Centro de Consumo:	DIECULT - DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - (5)		
Unidade de Compra:	GERAL PMSV - (GERAL)		
Tipo de Entrega:	Única	Prazo de Entrega:	60 Dias
Fornecedor:			

Justificativa

Troca das portas das oficinas culturais Oswaldo Nevola Filho.

Serviço completo de remoção das portas e batentes existentes, preparação dos vãos; e instalação de novas portas, incluindo todos os acabamentos e ajustes necessários para o perfeito funcionamento.

DOTAÇÃO SUGERIDA:

FONTE: 01 - TRANSFÊNCIA E CONVÊNIO

APLICAÇÃO: 100.2024

FICHA: 1627 | FUNÇÃO PROGRAMÁTICA 13.392.0023.1016 - CONVÊNIOS| 3.3.90.39.00 - MATERIAL PERMANENTE

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL
0001	<p>004.020 COMPLEMENTAR A CONSTRUCAO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E AFINS <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Serviço completo de remoção das portas e batentes existentes, preparação dos vãos; e instalação de novas portas, incluindo todos os acabamentos e ajustes necessários para o perfeito funcionamento.</p> <p>1- Troca de 06 portas de 0,90x2,10 com batente de 0,07cm. 2- Troca de 01 porta de 0,90x2,10 com batente de 0,07cm com bandeira e suporte na parte inferior. 3- Troce de 02 portas de 0,80x2,10 com batente de 0,07cm. 4- Troca de 02 portas de 0,80x2,10 com batente de 15cm. 5- Troca de 01 porta de 0,80x2,10 com batente de 0,07cm com bandeira e suporte na parte inferior. 6- Troca de 01 porta de 0,70x2,10 com batente de 14cm. 7- Troca de 01 porta de 0,60x2,10 com batente de 14cm. 8- Troca de 01 porta de correr de 1.44x2,13.</p> <p>Total de 15 portas a serem substituídas.</p> <p>A prestação dos serviços inclui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Retirada cuidadosa das portas antigas e destinação adequada dos resíduos,- Regularização de vãos, nivelamento e fixação estrutural dos novos batentes,- Instalação de novas portas (abrir ou de correr) conforme medidas fornecidas,- Acabamento final com guarnições e ajustes de ferragens,- Pintura de todas as portas e batentes com tinta esmalte a base de água- Limpeza da área ao término do serviço. <p>Materiais inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Portas em madeira semioca,- Batentes de MDF revestido e guarnições de acabamento,- Dobradiças de aço zincado,- Fechaduras padrão interno e externo,- Trilhos e roldanas metálicas para porta de correr,- Parafusos, buchas e selantes,- Materiais auxiliares de fixação e vedação. <p><i>UNIDADE DE MEDIDA:</i> 1</p> <p><i>LOCAL DE ENTREGA:</i> Rua Tenente Durval do Amaral, 72 - Catiapoã</p>	15,0000	2.267,0000	34.005,00
TOTAL:				34.005,00

SOLICITANTE
Debora Regina Melo de Castro

APROVADOR
Alexandre Morais Rodrigues