



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto:

Reforma e Construção na Praça dos Ambientalistas do Município de São Vicente/SP

BOLETIM REFERENCIAL DE PREÇO

Data elaboração

CDHU Versão 201 – SERVIÇOS – SEM DESONERAÇÃO – FEV/2026

16/04/26

SINAPI – Serviços – Sem Desoneração – MAR/2026

BDI 1

BDI 2

SICRO – Serviços – Sem Desoneração – JAN/2026

24,23%

12,00%

Elaboração:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		BDI 1 ou 2	PREÇO TOTAL c/ BDI
						sem BDI	com BDI		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 506,16	R\$ 628,80	1	R\$ 3.772,80
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	R\$ 999,52	R\$ 1.241,70	1	R\$ 14.900,40
1.3			Administração Local	VB	1,00	R\$ 41.604,00	R\$ 51.684,65	1	R\$ 51.684,65
								SUBTOTAL 1.0	R\$ 70.357,85
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	336,96	R\$ 23,72	R\$ 29,47	1	R\$ 9.930,21
2.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	140,88	R\$ 136,15	R\$ 169,14	1	R\$ 23.828,44
2.3	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	1.136,13	R\$ 0,84	R\$ 1,04	1	R\$ 1.181,58
2.4	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	467,58	R\$ 17,92	R\$ 22,26	1	R\$ 10.408,33
2.5	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	467,58	R\$ 17,92	R\$ 22,26	1	R\$ 10.408,33
2.6	SICRO	1600438	Demolição manual de concreto armado	M3	9,35	R\$ 834,33	R\$ 1.036,49	1	R\$ 9.691,18
2.7	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.456,97	R\$ 2,57	R\$ 3,19	1	R\$ 4.647,73
								SUBTOTAL 2.0	R\$ 70.095,80
3.0 GUIAS E SARJETAS									
3.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,54	R\$ 201,73	R\$ 250,61	1	R\$ 2.892,04
3.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	122,31	R\$ 2,57	R\$ 3,19	1	R\$ 390,17
3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	512,85	R\$ 46,76	R\$ 58,09	1	R\$ 29.791,46
3.4	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	512,85	R\$ 34,71	R\$ 43,12	1	R\$ 22.114,09
								SUBTOTAL 3.0	R\$ 55.187,76

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		BDI 1 ou 2	PREÇO TOTAL c/ BDI
						sem BDI	com BDI		
4.0 CALÇADAS E CANTEIROS									
4.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	73,83	R\$ 201,73	R\$ 250,61	1	R\$ 18.502,54
4.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	782,63	R\$ 2,57	R\$ 3,19	1	R\$ 2.496,59
4.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.476,66	R\$ 93,98	R\$ 116,75	1	R\$ 172.400,06
4.4	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	922,00	R\$ 11,91	R\$ 14,80	1	R\$ 13.645,60
4.5	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	674,40	R\$ 2,27	R\$ 2,82	1	R\$ 1.901,81
4.6	SINAPI	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	33,72	R\$ 214,28	R\$ 266,20	1	R\$ 8.976,26
4.7	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	674,40	R\$ 18,05	R\$ 22,42	1	R\$ 15.120,05
								SUBTOTAL 4.0	R\$ 233.042,91
5.0 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE									
5.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,61	R\$ 201,73	R\$ 250,61	1	R\$ 152,87
5.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6,49	R\$ 2,57	R\$ 3,19	1	R\$ 20,70
5.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	12,24	R\$ 93,98	R\$ 116,75	1	R\$ 1.429,02
5.4	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,20	R\$ 199,12	R\$ 247,37	1	R\$ 296,84
								SUBTOTAL 5.0	R\$ 1.899,43
6.0 PISOS									
6.1		COTAÇÃO	PISO I – AZUL CLARO	M2	103,00	R\$ 661,67	R\$ 741,07	2	R\$ 76.330,21
6.2		COTAÇÃO	PISO I – ROXO	M2	18,00	R\$ 661,67	R\$ 741,07	2	R\$ 13.339,26
6.3		COTAÇÃO	PISO I – VERDE	M2	72,00	R\$ 661,67	R\$ 741,07	2	R\$ 53.357,04
6.4		COTAÇÃO	PISO I – LARANJA	M2	67,00	R\$ 661,67	R\$ 741,07	2	R\$ 49.651,69
								SUBTOTAL 6.0	R\$ 192.678,20
7.0 PLAYGROUND									
7.1		COTAÇÃO	CORDAS.METAL.PROJETOS.220 A	UN	1,00	R\$ 76.511,67	R\$ 85.693,07	2	R\$ 85.693,07
7.2		COTAÇÃO	GANGORRA.METAL.D010	UN	2,00	R\$ 19.297,17	R\$ 21.612,83	2	R\$ 43.225,66
7.3		COTAÇÃO	ESCALADA.METAL.280G	UN	1,00	R\$ 23.610,83	R\$ 26.444,13	2	R\$ 26.444,13
7.4		COTAÇÃO	TRAMPOLIM 1M	UN	2,00	R\$ 33.705,00	R\$ 37.749,60	2	R\$ 75.499,20
7.5		COTAÇÃO	MOLA.METAL.D640	UN	1,00	R\$ 11.091,00	R\$ 12.421,92	2	R\$ 12.421,92
7.6		COTAÇÃO	EQUILÍBRIO.METAL.D504	UN	1,00	R\$ 22.661,67	R\$ 25.381,07	2	R\$ 25.381,07
7.7		COTAÇÃO	GIRA GIRA INCLUSIVO 4004	UN	1,00	R\$ 32.906,67	R\$ 36.855,47	2	R\$ 36.855,47
7.8		COTAÇÃO	BALANÇO CESTO INCLUSIVO	UN	1,00	R\$ 23.216,67	R\$ 26.002,67	2	R\$ 26.002,67
7.9		COTAÇÃO	BALANÇO RETO 2025	UN	1,00	R\$ 18.912,00	R\$ 21.181,44	2	R\$ 21.181,44
7.10		COTAÇÃO	MULTIUSO GIGA HX-190626-H4	UN	1,00	R\$ 69.230,67	R\$ 77.538,35	2	R\$ 77.538,35
7.11		COTAÇÃO	ORGANICO TUCANO 3090	UN	1,00	R\$ 55.168,33	R\$ 61.788,53	2	R\$ 61.788,53
								SUBTOTAL 7.0	R\$ 492.031,51
<p>Na coluna "Preço Unitário com BDI" = Arred(preço unitário total x BDI;2) -> usar arredondamento com 2 casas.</p> <p>Na coluna "Preço Total com BDI" = Arred(quantidade x preço unitário com BDI;2) -> usar arredondamento com 2 casas.</p>						TOTAL GERAL		R\$ 1.115.293,46	