



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS NA ORLA TURÍSTICA DO ITARARÉ

Definição do Projeto

Projeto definido executar fechamento em estrutura metálica – alambrado de área localizada na Orla Turística do Itararé.

Serviços Preliminares

A contratada deverá instalar 1 placa de obra com as informações do objeto em questão.

A placa será de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização municipal. O local para posicionamento da placa também será definido pela fiscalização.

Ficará a cargo da contratada a manutenção da mesma durante o período de execução e prestação de contas com o encerramento do contrato.

Alambrado

A contratada deverá executar brocas em concreto, com diâmetro de 25cm e profundidade estimada de 1,50m para a sustentação da estrutura metálica - alambrados.

A quantidade de brocas será conforme a quantidade de montantes necessários para a execução do fechamento em alambrado – estimada em 144 unidades, sendo 45 para cada lado do campo de futebol incluindo a área anexa e 18 para cada “fundo”, sendo 2 para o campo de futebol e 1 para a área anexa ao campo.

A contratada deverá executar fechamento do campo de futebol e área anexa em alambrado, de modo que seja nos dois fundos da quadra e nas duas laterais e na área



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

anexa, 3 lados – pois um dos lados será um dos fundos do campo de futebol, conforme indicação em projeto.

Os montantes (verticais) deverão estar a uma distância de no máximo 3,10m, tendo travessas (horizontais) para reforço da estrutura e amarração da tela, conforme detalhe em projeto.

Todos os montantes e travessas deverão ser em tubos de aço carbono SAE1008/1010 e galvanizados com diâmetro externo de 2” e espessura de 2,25mm.

Todos os montantes deverão ser chumbados nas brocas de concreto. Nos encontros laterais do fechamento, deverá ser instalado contraventamentos, conforme indica detalhe em projeto. Os contraventamentos deverão ser do mesmo material e acabamento dos montantes e das travessas.

A tela do alambrado deverá ser em FIO BWG Nº 10 (3,4mm), malha Q de 2 (50x50mm) e revestida em PVC. A tela deverá ser amarrada / fixada na estrutura do alambrado por meio de cabos tensores e arames de amarração. A cor da tela – Revestimento em PVC, será da cor verde escuro.

Em todos os pontos de solda, deverá ser executada tratamento anticorrosivo. Em todos montantes e travessas deverá ser executada pintura em esmalte sintético em duas demãos, na cor verde escuro, no mesmo tom da tela.

Equipamentos

A contratada deverá fornecer dois conjuntos de traves, completa com rede para futebol com todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços.

As dimensões das traves serão indicadas pela fiscalização.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

Equipamentos

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Ficará condicionado a fiscalização competente a aprovação final dos serviços executados após análise criteriosa de qualidade da execução, conformidade com o projeto e o presente memorial. Em caso de não conformidade e/ou qualidade, a fiscalização deverá solicitar que a contratada refaça os serviços em desacordo.

Segurança

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos.

Complementares

A Contratada deverá, a cada medição de serviços, entregar relatório fotográfico, ilustrando os serviços executados no período.

Não serão aceitas medições sem o devido documento, devidamente assinado pelo responsável técnico da contratada.