P1=P4

BALDRAME - L1
ESC 1:20



5 N1 ø5.0 C=74

B1=B4
1xC50

PLANTA
ESC 1:25



5 N2 ø5.0 c/13 C=308

CORTE
ESC 1:25



2 N3 ø5.0 C=326

P16

BALDRAME - L1
ESC 1:20



5 N1 ø5.0 C=74
5 N4 ø5.0 C=22

P18

BALDRAME - L1
ESC 1:20



5 N1 ø5.0 C=74

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	80.4	54.5
	12.5	7.7	8.1
CA60	5.0	364.9	61.9

PESO TOTAL (kg)	
CA50	62.7
CA60	61.9

Volume de concreto (C-25) = 3.79 m³
Área de forma = 30.84 m²

P5

BALDRAME - L1
ESC 1:20



5 N5 ø5.0 C=78

B5=B16=B18
1xC40

PLANTA
ESC 1:25



3x5 N6 ø5.0 c/10 C=268

CORTE
ESC 1:25



3x2 N7 ø5.0 C=278

P12

BALDRAME - L1
ESC 1:20



3 N1 ø5.0 C=74

P13

BALDRAME - L1
ESC 1:20



3 N1 ø5.0 C=74
3 N4 ø5.0 C=22

P14

BALDRAME - L1
ESC 1:20



3 N1 ø5.0 C=74
3 N4 ø5.0 C=22

P10=P15

BALDRAME - L1
ESC 1:20



2x3 N5 ø5.0 C=78

P2=P3=P6=P7=P8=P9=P11=P17=P19

BALDRAME - L1
ESC 1:20



9x3 N1 ø5.0 C=74

B2=B3=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14 =B15=B17=B19
1xC20

PLANTA
ESC 1:25



14x6 N8 ø5.0 c/5 C=188

CORTE
ESC 1:25



14x2 N9 ø5.0 C=192

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria de Educação - SEDUC

PROJETO DE ESTRUTURAS

OBRA:
AMPLIAÇÃO DA CRECHE EDUARDO FURKINI

FOLHA
01/01

ASSUNTO:
FUNDAÇÃO BLOCO SOBRE ESTACAS
DETALHAMENTO BLOCOS

LOCAL
RUA DOUTOR ARCHIMEDES BAVA - PARQUE DAS BANDEIRAS

841x594

RESP. TÉCNICO
Eng. Civil CRISTIANO COSTA DE SOUZA
CREA/SP: 5071134167

DATA
MARÇO/2026

Nº PROJETO

DESENHO PADRÃO FNDE

ESCALA
INDICADA