



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes: [Desonerada]
FINALIDADE: SAUDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 -São Paulo
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo

Valor Final do Orçamento 337.315,27

BDI 25,50 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			AMPLIAÇÃO - ANEXO FRENTE		1,00		337.315,27	337.315,27	100,00 %
1.1			Serviços Preliminares		1,00		25.985,98	25.985,98	7,70 %
1.1.1	02.08.040	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	4,50	440,97	553,41	2.490,34	0,74 %
1.1.2	02.02.150	CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	5,00	993,31	1.246,60	6.233,00	1,85 %
1.1.3	02.03.120	CPOS/CDHU	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	32,00	105,00	131,77	4.216,64	1,25 %
1.1.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	51,98	65,23	13.046,00	3,87 %
1.2			Demolições e Retiradas		1,00		3.986,66	3.986,66	1,18 %
1.2.1	04.09.140	CPOS/CDHU	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	7,00	27,54	34,56	241,92	0,07 %
1.2.2	104802	SINAPI	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	31,20	12,41	15,57	485,78	0,14 %
1.2.3	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	2,44	233,09	292,52	713,74	0,21 %
1.2.4	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	4,00	24,81	31,13	124,52	0,04 %
1.2.5	03.02.040	CPOS/CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	1,00	84,76	106,37	106,37	0,03 %
1.2.6	05.07.050	CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	4,00	135,31	169,81	679,24	0,20 %
1.2.7	02.10.020	CPOS/CDHU	Locação de obra de edificação	m²	74,97	17,38	21,81	1.635,09	0,48 %
1.3			Infraestrutura		1,00		29.579,80	29.579,80	8,77 %
1.3.1	12.05.010	CPOS/CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	2.765,37	3.470,53	3.470,53	1,03 %
1.3.2	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	102,00	59,42	74,57	7.606,14	2,25 %
1.3.3	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,00	63,57	79,78	558,46	0,17 %
1.3.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	20,00	9,71	12,18	243,60	0,07 %
1.3.5	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	0,75	219,25	275,15	206,36	0,06 %
1.3.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	30,00	76,73	96,29	2.888,70	0,86 %
1.3.7	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	264,00	9,93	12,46	3.289,44	0,98 %
1.3.8	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	66,00	10,58	13,27	875,82	0,26 %
1.3.9	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	3,00	516,95	648,77	1.946,31	0,58 %



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes: [Desonerada]
FINALIDADE: SAÚDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 - São Paulo
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo

							Valor Final do Orçamento	337.315,27	
							BDI	25,50 %	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.3.10	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,00	178,72	224,29	672,87	0,20 %
1.3.11	14.01.020	CPOS/CDHU	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	4,00	1.077,94	1.352,81	5.411,24	1,60 %
1.3.12	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	30,00	14,82	18,59	557,70	0,17 %
1.3.13	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	4,00	19,76	24,79	99,16	0,03 %
1.3.14	06.12.020	CPOS/CDHU	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	21,35	65,45	82,13	1.753,47	0,52 %
1.4			Estrutura		1,00		39.892,46	39.892,46	11,83 %
1.4.1			Pilares		1,00		8.517,05	8.517,05	2,52 %
1.4.1.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,52	118,06	148,16	3.929,20	1,16 %
1.4.1.2	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	196,04	9,93	12,46	2.442,65	0,72 %
1.4.1.3	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	49,01	10,58	13,27	650,36	0,19 %
1.4.1.4	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	1,86	516,95	648,77	1.206,71	0,36 %
1.4.1.5	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,86	123,44	154,91	288,13	0,09 %
1.4.2			Vigas		1,00		11.721,09	11.721,09	3,47 %
1.4.2.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,00	191,93	240,87	7.226,10	2,14 %
1.4.2.2	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	192,19	9,93	12,46	2.394,68	0,71 %
1.4.2.3	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	48,05	10,58	13,27	637,62	0,19 %
1.4.2.4	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	1,82	516,95	648,77	1.180,76	0,35 %
1.4.2.5	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,82	123,44	154,91	281,93	0,08 %
1.4.3			Laje		1,00		19.654,32	19.654,32	5,83 %
1.4.3.1	13.01.130	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	71,15	151,90	190,63	13.563,32	4,02 %
1.4.3.2	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	243,40	10,58	13,27	3.229,91	0,96 %
1.4.3.3	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	3,56	516,95	648,77	2.309,62	0,68 %
1.4.3.4	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	3,56	123,44	154,91	551,47	0,16 %
1.5			Fechamentos e vedações		1,00		32.343,10	32.343,10	9,59 %
1.5.1	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	m²	113,10	83,64	104,96	11.870,97	3,52 %
1.5.2	14.04.200	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	m²	90,40	74,09	92,98	8.405,39	2,49 %
1.5.3	14.20.010	CPOS/CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,90	1.838,54	2.307,36	2.076,62	0,62 %
1.5.4	14.04.200	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm - Platibanda	m²	58,50	74,09	92,98	5.439,33	1,61 %



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes: [Desonerada]
FINALIDADE: SAÚDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 - São Paulo
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo

Valor Final do Orçamento **337.315,27**
BDI **25,50 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.5	14.20.010	CPOS/CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - Platibanda	m³	1,40	1.838,54	2.307,36	3.230,30	0,96 %
1.5.6	32.08.050	CPOS/CDHU	Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12	M	15,90	66,18	83,05	1.320,49	0,39 %
1.6			Revestimentos - Paredes e Teto		1,00		23.179,53	23.179,53	6,87 %
1.6.1			Interno		1,00		13.082,87	13.082,87	3,88 %
1.6.1.1	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	197,12	7,40	9,28	1.829,27	0,54 %
1.6.1.2	17.02.140	CPOS/CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	197,12	28,90	36,26	7.147,57	2,12 %
1.6.1.3	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	m²	11,25	120,97	151,81	1.707,86	0,51 %
1.6.1.4	19.01.062	CPOS/CDHU	Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,20	175,05	219,68	263,61	0,08 %
1.6.1.5	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	8,00	212,61	266,82	2.134,56	0,63 %
1.6.2			Externos		1,00		10.096,66	10.096,66	2,99 %
1.6.2.1	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	221,71	7,40	9,28	2.057,46	0,61 %
1.6.2.2	17.02.140	CPOS/CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	221,71	28,90	36,26	8.039,20	2,38 %
1.7			Esquadrias		1,00		44.276,28	44.276,28	13,13 %
1.7.1			Portas		1,00		25.196,20	25.196,20	7,47 %
1.7.1.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	718,66	901,91	901,91	0,27 %
1.7.1.2	25.02.040	CPOS/CDHU	Porta de entrada de correr em alumínio anodizado, sob medida	m²	9,24	1.203,01	1.509,77	13.950,27	4,14 %
1.7.1.3	25.02.221	CPOS/CDHU	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	m²	4,62	866,33	1.087,24	5.023,04	1,49 %
1.7.1.4	25.02.110	CPOS/CDHU	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m²	1,89	1.246,72	1.564,63	2.957,15	0,88 %
1.7.1.5	26.02.020	CPOS/CDHU	Vidro temperado incolor de 6 mm	m²	6,30	248,12	311,39	1.961,75	0,58 %
1.7.1.6	25.02.070	CPOS/CDHU	Portinhola de abrir veneziana em alumínio anodizado - linha comercial	m²	0,49	653,86	820,59	402,08	0,12 %
1.7.2			Janelas		1,00		19.080,08	19.080,08	5,66 %
1.7.2.1	25.01.040	CPOS/CDHU	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	m²	8,40	1.344,51	1.687,36	14.173,82	4,20 %
1.7.2.2	24.01.070	CPOS/CDHU	Caixilho em aço de correr, sob medida	m²	1,20	957,47	1.201,62	1.441,94	0,43 %
1.7.2.3	105813	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,60	957,49	1.201,64	720,98	0,21 %
1.7.2.4	26.02.020	CPOS/CDHU	Vidro temperado incolor de 6 mm	m²	8,81	248,12	311,39	2.743,34	0,81 %
1.8			Pisos		1,00		20.483,73	20.483,73	6,07 %
1.8.1			Pisos Internos		1,00		17.947,39	17.947,39	5,32 %



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes:	[Desonerada]
FINALIDADE: SAUDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo	
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 -São Paulo	
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo	

							Valor Final do Orçamento	337.315,27		
							BDI	25,50 %		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1.8.1.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	65,84	0,91	1,14	75,05	0,02 %	
1.8.1.2	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	3,29	219,25	275,15	905,24	0,27 %	
1.8.1.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	3,29	678,98	852,11	2.803,44	0,83 %	
1.8.1.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	65,84	120,97	151,81	9.995,17	2,96 %	
1.8.1.5	18.08.180	CPOS/CDHU	Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	40,16	48,06	60,31	2.422,04	0,72 %	
1.8.1.6	19.01.062	CPOS/CDHU	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	7,95	175,05	219,68	1.746,45	0,52 %	
1.8.2			Pisos Externos		1,00		2.536,34	2.536,34	0,75 %	
1.8.2.1	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1,08	19,76	24,79	26,77	0,01 %	
1.8.2.2	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	1,08	219,25	275,15	297,16	0,09 %	
1.8.2.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,47	678,98	852,11	1.252,60	0,37 %	
1.8.2.4	54.06.040	CPOS/CDHU	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	12,42	61,58	77,28	959,81	0,28 %	
1.8.2.5	30.04.070	CPOS/CDHU	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	0,00	17,18	21,56	0,00	0,00 %	
1.8.2.6	30.04.034	CPOS/CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista	m²	0,00	183,53	230,33	0,00	0,00 %	
1.9			Cobertura		1,00		48.645,68	48.645,68	14,42 %	
1.9.1	15.03.030	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	655,50	29,12	36,54	23.951,97	7,10 %	
1.9.2	16.13.070	CPOS/CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	m²	71,15	144,15	180,90	12.871,03	3,82 %	
1.9.3	16.33.102	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,65 m	M	16,55	150,97	189,46	3.135,56	0,93 %	
1.9.4	16.33.082	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	67,90	101,95	127,94	8.687,12	2,58 %	
1.10			Instalações Hidrossanitárias		1,00		24.068,76	24.068,76	7,14 %	
1.10.1			Rede - Água Fria		1,00		4.152,12	4.152,12	1,23 %	
1.10.1.1	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	8,00	32,28	40,51	324,08	0,10 %	
1.10.1.2	46.01.050	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	3,00	52,29	65,62	196,86	0,06 %	
1.10.1.3	46.01.060	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	M	33,00	82,57	103,62	3.419,46	1,01 %	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes:	[Desonerada]
FINALIDADE: SAÚDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo	
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 - São Paulo	
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo	

							Valor Final do Orçamento	337.315,27		
							BDI	25,50 %		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1.10.1.4	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,84	126,55	126,55	0,04 %	
1.10.1.5	47.02.020	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00	67,87	85,17	85,17	0,03 %	
1.10.2			Rede - Esgoto		1,00		2.448,35	2.448,35	0,73 %	
1.10.2.1	46.02.010	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	2,00	38,38	48,16	96,32	0,03 %	
1.10.2.2	46.02.050	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	2,00	47,45	59,54	119,08	0,04 %	
1.10.2.3	46.02.070	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,65	81,71	102,54	1.297,13	0,38 %	
1.10.2.4	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	624,52	783,77	783,77	0,23 %	
1.10.2.5	49.01.030	CPOS/CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	121,16	152,05	152,05	0,05 %	
1.10.3			Sanitário Acessível		1,00		5.845,70	5.845,70	1,73 %	
1.10.3.1	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,00	859,37	1.078,50	1.078,50	0,32 %	
1.10.3.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	45,81	57,49	57,49	0,02 %	
1.10.3.3	30.01.030	CPOS/CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	3,00	186,78	234,40	703,20	0,21 %	
1.10.3.4	44.01.240	CPOS/CDHU	Lavatório em louça com coluna suspensa	UN	1,00	620,88	779,20	779,20	0,23 %	
1.10.3.5	44.03.300	CPOS/CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	1,00	376,49	472,49	472,49	0,14 %	
1.10.3.6	44.20.110	CPOS/CDHU	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	2,00	13,47	16,90	33,80	0,01 %	
1.10.3.7	44.20.240	CPOS/CDHU	Sifão plástico ou PVC para lavatório	UN	1,00	43,14	54,14	54,14	0,02 %	
1.10.3.8	44.20.650	CPOS/CDHU	Válvula de metal cromado de 1'	UN	1,00	46,70	58,60	58,60	0,02 %	
1.10.3.9	30.01.120	CPOS/CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4' x 400 mm	UN	1,00	170,10	213,47	213,47	0,06 %	
1.10.3.10	30.01.120	CPOS/CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4' x 400 mm Porta	UN	1,00	170,10	213,47	213,47	0,06 %	
1.10.3.11	30.01.061	CPOS/CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	1,00	186,39	233,91	233,91	0,07 %	
1.10.3.12	44.03.920	CPOS/CDHU	Ducha higiênica com registro	UN	1,00	232,08	291,26	291,26	0,09 %	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes: [Desonerada]
FINALIDADE: SAÚDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 - São Paulo
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo

							Valor Final do Orçamento	337.315,27		
							BDI	25,50 %		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1.10.3.13	44.03.180	CPOS/CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	1,00	67,10	84,21	84,21	0,02 %	
1.10.3.14	44.03.130	CPOS/CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	1,00	68,81	86,35	86,35	0,03 %	
1.10.3.15	44.03.050	CPOS/CDHU	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	1,00	76,99	96,62	96,62	0,03 %	
1.10.3.16	44.03.090	CPOS/CDHU	Cabide cromado para banheiro	UN	2,00	32,53	40,82	81,64	0,02 %	
1.10.3.17	26.04.010	CPOS/CDHU	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	0,50	575,59	722,36	361,18	0,11 %	
1.10.3.18	44.04.030	CPOS/CDHU	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	m²	0,10	615,93	772,99	77,29	0,02 %	
1.10.3.19	30.06.061	CPOS/CDHU	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	1,00	692,34	868,88	868,88	0,26 %	
1.10.4			Pluviais e Drenagem		1,00		11.622,59	11.622,59	3,45 %	
1.10.4.1	46.02.060	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	14,80	75,13	94,28	1.395,34	0,41 %	
1.10.4.2	46.02.070	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	20,00	81,71	102,54	2.050,80	0,61 %	
1.10.4.3	106004	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	13,89	183,54	230,34	3.199,42	0,95 %	
1.10.4.4	49.06.020	CPOS/CDHU	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	2,80	1.237,39	1.552,92	4.348,17	1,29 %	
1.10.4.5	46.01.030	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	12,80	39,15	49,13	628,86	0,19 %	
1.11			Instalações Elétricas e Lógica		1,00		13.589,62	13.589,62	4,03 %	
1.11.1			Instalações Elétricas		1,00		13.323,82	13.323,82	3,95 %	
1.11.1.2	38.19.030	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível, diâmetro externo de 25 mm	M	95,00	17,86	22,41	2.128,95	0,63 %	
1.11.1.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")	M	8,66	14,76	18,52	160,38	0,05 %	
1.11.1.4	40.07.010	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	18,00	16,62	20,85	375,30	0,11 %	
1.11.1.5	40.07.040	CPOS/CDHU	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	11,00	21,56	27,05	297,55	0,09 %	
1.11.1.6	40.02.060	CPOS/CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	1,00	45,78	57,45	57,45	0,02 %	
1.11.1.7	37.17.090	CPOS/CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	385,54	483,85	483,85	0,14 %	
1.11.1.8	42.05.200	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	3,00	208,22	261,31	783,93	0,23 %	
1.11.1.9	42.05.160	CPOS/CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	3,00	9,02	11,32	33,96	0,01 %	
1.11.1.10	39.04.050	CPOS/CDHU	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 16 mm²	M	8,00	19,35	24,28	194,24	0,06 %	
1.11.1.11	064058	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO	UN	1,00	959,58	1.204,27	1.204,27	0,36 %	
1.11.1.11	39.02.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	220,00	3,80	4,76	1.047,20	0,31 %	
1.11.1.12	39.02.016	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	263,00	4,70	5,89	1.549,07	0,46 %	
1.11.1.14	39.02.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	92,00	9,96	12,49	1.149,08	0,34 %	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes:	[Desonerada]
FINALIDADE: SAÚDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo	
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 - São Paulo	
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo	

							Valor Final do Orçamento	337.315,27		
							BDI	25,50 %		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1.11.1.15	40.05.020	CPOS/CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	1,00	32,20	40,41	40,41	0,01 %	
1.11.1.16	40.04.480	CPOS/CDHU	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	1,00	42,31	53,09	53,09	0,02 %	
1.11.1.17	40.05.120	CPOS/CDHU	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	2,00	44,17	55,43	110,86	0,03 %	
1.11.1.18	40.05.100	CPOS/CDHU	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	2,00	36,39	45,66	91,32	0,03 %	
1.11.1.19	40.05.160	CPOS/CDHU	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	CJ	3,00	45,51	57,11	171,33	0,05 %	
1.11.1.20	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	20,00	28,42	35,66	713,20	0,21 %	
1.11.1.21	41.14.090	CPOS/CDHU	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	6,00	151,53	190,17	1.141,02	0,34 %	
1.11.1.22	41.02.551	CPOS/CDHU	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	12,00	21,90	27,48	329,76	0,10 %	
1.11.1.23	41.20.080	CPOS/CDHU	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	1,00	11,24	14,10	14,10	0,00 %	
1.11.1.24	41.02.580	CPOS/CDHU	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	1,00	19,16	24,04	24,04	0,01 %	
1.11.1.25	41.31.101	CPOS/CDHU	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	2,00	105,12	131,92	263,84	0,08 %	
1.11.1.26	38.19.220	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	3,50	21,66	27,18	95,13	0,03 %	
1.11.1.27	43.20.130	CPOS/CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	2,00	43,49	54,57	109,14	0,03 %	
1.11.1.28	39.21.231	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	5,00	11,23	14,09	70,45	0,02 %	
1.11.1.29	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	5,00	28,11	35,27	176,35	0,05 %	
1.11.1.30	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	5,00	72,44	90,91	454,55	0,13 %	
1.11.2			Instalações Lógica		1,00		265,80	265,80	0,08 %	
1.11.2.1	38.19.030	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	10,00	17,86	22,41	224,10	0,07 %	
1.11.2.2	40.07.010	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	2,00	16,62	20,85	41,70	0,01 %	
1.12			Pintura		1,00		26.235,31	26.235,31	7,78 %	
1.12.1			Interna		1,00		12.534,85	12.534,85	3,72 %	
1.12.1.1	33.02.060	CPOS/CDHU	Massa corrida a base de PVA	m²	197,12	15,55	19,51	3.845,81	1,14 %	
1.12.1.2	33.10.050	CPOS/CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	197,12	35,13	44,08	8.689,04	2,58 %	
1.12.2			Externa		1,00		13.700,46	13.700,46	4,06 %	
1.12.2.1	180072	SBC	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR	m²	221,71	46,21	57,99	12.856,96	3,81 %	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAÇÃO - UBS VILA RIBEIRO	Tabelas e Fontes:	[Desonerada]
FINALIDADE: SAÚDE	CPOS/CDHU - 03/2026 - São Paulo	
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO – ASSIS/SP	SINAP - 04/2026 - São Paulo	
DATA: 25/05/2026	SBC - 04/2026 - São Paulo	

							Valor Final do Orçamento	337.315,27	
							BDI	25,50 %	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.12.2.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	18,00	25,01	31,38	564,84	0,17 %
1.12.2.3	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	3,69	60,18	75,52	278,66	0,08 %
1.13			Serviços Finais		1,00		5.048,36	5.048,36	1,50 %
1.13.1	55.01.080	CPOS/CDHU	Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários	UN	2,00	16,95	21,27	42,54	0,01 %
1.13.2	55.01.020	CPOS/CDHU	Limpeza final da obra	m²	75,00	14,83	18,61	1.395,75	0,41 %
1.13.3	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	m²	75,00	8,21	10,30	772,50	0,23 %
1.13.4	99813	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	m²	25,50	3,77	4,73	120,61	0,04 %
1.13.5	05.07.050	CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	16,00	135,31	169,81	2.716,96	0,81 %
BDI (%)						25,50			
TOTAL SEM BDI (R\$)									
TOTAL COM BDI (R\$)								337.315,27	

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços