PLANILHA ESTIMATIMA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

APGC - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRAL

LOCAL: RUA ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA Nº 226 - CENTRO - CÂNDIDO MOTA - SP BDI = 22,47% (sem desoneração)

Referência	Cód.	Item	Especificações de Serviços	Quant.	Un.	Preço Unitário (R$) c/ BDI	Preço Total (R$)
		01	**Serviços Preliminares**				
		01.01	Placa de Obra				
CDHU	02.08.020	01.01.01	Placa de identificação para obra - 1,50 m x 2,00 m c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira	6,00	m²	1.089,49	6.536,94
		02	**Demolição**				
		02.01	Demolição de telhado existente em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento Ondulada, incluindo oitões e beirais de laje existentes				
CDHU	04.03.040	02.01.02	Retirada de telhamento perfil e material qualquer (alvenarias e beirais de laje), exceto barro	541,35	m²	11,12	6.019,81
CDHU	04.02.070	02.01.03	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	541,35	m²	27,75	15.022,46
CDHU	05.07.040	02.01.04	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	60,00	m^3	137,97	8.278,20
		03	**Telhado a Executar**				
		03.01	Telhado a executar em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento Ondulada 8 mm				
CDHU	15.01.140	03.01.02	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m	541,35	m²	197,51	106.922,04
CDHU	16.03.020	03.01.03	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	541,35	m²	99,14	53.669,44
CDHU	16.03.310	03.01.04	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	40,22	m	110,70	4.452,35
		03.02	Platibanda				
		03.02.01	Estrutura				
CDHU	09.01.030	03.02.01.01	Forma em madeira comum para estrutura	114,41	m²	311,60	35.650,16
CDHU	11.01.100	03.02.01.02	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	5,07	m²	604,28	3.063,70
CDHU	11.16.060	03.02.01.03	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	5,07	m^3	162,03	821,49
CDHU	10.01.040	03.02.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	247,20	kg	12,43	3.072,70
CDHU	10.01.060	03.02.01.05	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	105,94	kg	13,23	1.401,59
CDHU	14.04.200	03.02.02	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	270,69	m²	93,76	25.379,89
	17.02.020	03.02.02.01	Chapisco	560,97	m²	9,54	5.351,65
CDHU	17.02.140	03.02.02.02	Emboço desempenado com espuma de poliéster	560,97	m²	37,10	20.811,99
CDHU	33.10.030	03.02.03	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	270,69	m²	46,56	12.603,33
		03.02.04	Calhas, Rufos e afins				

Referência	Cód.	Item	Especificações de Serviços	Quant.	Un.	Preço Unitário (R$) c/ BDI	Preço Total (R$)
CDHU	16.33.052	03.02.04.01	Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	83,14	m	197,95	16.457,56
CDHU	16.33.022	03.02.04.02	Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	65,57	m	145,52	9.541,75
CDHU	16.33.022	03.02.04.03	Pingadeira em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	125,00	m	145,52	18.190,00
		03.02.05	Tubo de queda pluvial 75mm				
CDHU	46.03.040	03.02.05.01	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões	87,50	m	117,40	10.272,50
TOTAL GERAL COM BDI							**363.519,55**

Referência Tabela CDHU 201 (sem Desoneração)
BDI: 22,47% (sem desoneração)

Cândido Mota, 02 de Junho de 2026.

ALESSANDRO LUIZ FERREIRA:13085961895

Assinado de forma digital por ALESSANDRO LUIZ FERREIRA:13085961895
Dados: 2026.06.22 09:02:16 -03'00'

Alessandro Luiz Ferreira
Arquiteto e Urbanista CAU A22136-8 - APGC/PMCM