COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL DA OBRA: AVENIDA DA SAUDADE - CÂNDIDO MOTA/SP
DATA: 17/08/2026

1	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS E RIPAS PARA TELHADO, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS**	**m²**		s/deson	TOTAL
sinapi I 40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM	cento	0,007	179,92	1,25944
sinapi I 40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	cento	0,06	26,51	1,5906
sinapi I 43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	kg	4,3329411	8,66	37,52327
sinapi I 40664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	kg	1,7206946	17,77	30,57674
sinapi C 88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3125	34,81	10,87813
sinapi C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1754882	31,15	5,466457
sinapi C 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	chp	0,015	36,12	0,5418
sinapi C 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	chi	0,031	35,23	1,09213
					88,93

2	**TELHA GALVALUME, ACABAMENTO NATURAL, TRAPEZOIDAL, H=40MM, E=0,50MM**	**M2**		s/deson	TOTAL
CDHU B.01.000.010111	Carpinteiro	H	0,40	27,63865	11,05546
CDHU B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	H	0,40	22,70889	9,083554
Cotação	TELHA GALVALUME, ACABAMENTO NATURAL, TRAPEZOIDAL, H=40MM, E=0,50MM	M2	1,15	43	49,45
FDE 26599	PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO	UN	4,00	0,54	2,16
					71,75

3	**ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020**	**unid**		s/deson	TOTAL
cotação	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO	unid	1	137,9	137,9
C 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1536	40,54	6,226944
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0484	31,15	1,50766
					145,63

MARIANA MOREIRA CAMARGO DE ASSIS:36973527841

Assinado de forma digital por MARIANA MOREIRA CAMARGO DE ASSIS:36973527841

MARIANA MOREIRA CAMARGO DE ASSIS
Engª Civil - CREA/SP 5069258072