CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	REFORMA CLUBE RECREATIVO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP	Bariri/SP	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP									**135.703,30**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**4.259,32**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO E LIMPEZA INICIAL DA OBRA**					**-**	**4.259,32**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	506,66	BDI 1	613,82	3.682,92	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	220,00	2,16	BDI 1	2,62	576,40	RA
2.			**SALÃO**					**-**	**35.629,55**	
2.1.			**PISO**					**-**	**16.093,40**	
2.1.1.	Composição	01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM ASSENTADAS COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	M2	155,00	79,47	BDI 1	96,28	14.923,40	RA
2.1.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	75,00	12,88	BDI 1	15,60	1.170,00	RA
2.2.			**PINTURA**					**-**	**15.294,57**	
2.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	206,55	22,48	BDI 1	27,23	5.624,36	RA
2.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	206,55	5,06	BDI 1	6,13	1.266,15	RA
2.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	118,03	14,87	BDI 1	18,02	2.126,90	RA
2.2.4.	Composição	02	PINTURA TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	88,52	30,92	BDI 1	37,46	3.315,96	RA
2.2.5.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	40,00	61,11	BDI 1	74,03	2.961,20	RA
2.3.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**1.015,61**	
2.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	3,90	BDI 1	4,72	188,80	RA
2.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	5,57	BDI 1	6,75	337,50	RA
2.3.3.	CDHU	P.13.000.045575	Conjunto 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa - ref. 054346 da Pial Legrand ou equivalente	CJ	2,00	26,69	BDI 1	32,33	64,66	RA
2.3.4.	CDHU	P.13.000.045574	Conjunto 02 tomadas 2P+T 10A, completa; ref. 054345 da Pial Legrand ou equivalente	CJ	4,00	32,53	BDI 1	39,41	157,64	RA
2.3.5.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	1,00	BDI 1	1,21	4,84	RA

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B02498

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	REFORMA CLUBE RECREATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP	Bariri/SP	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP									**135.703,30**	
2.3.6.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	17,15	BDI 1	20,78	20,78	RA
2.3.7.	CDHU	P.13.000.045514	Interruptor com 1 tecla simples, 2 teclas paralelo e placa; ref. Tramontina, Pial Legrand, Schneider Electric, Soprano ou equivalente	CJ	1,00	19,47	BDI 1	23,59	23,59	RA
2.3.8.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	9,00	5,04	BDI 1	6,11	54,99	RA
2.3.9.	CDHU	P.14.000.046614	Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1400lm	UN	9,00	14,93	BDI 1	18,09	162,81	RA
2.4.			**ESQUADRIAS**					**-**	**3.225,97**	
2.4.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	3,78	704,44	BDI 1	853,43	3.225,97	RA
3.			**BANHEIROS**					**-**	**31.984,40**	
3.1.			**PISO E REVESTIMENTO**					**-**	**7.989,62**	
3.1.1.	Composição	01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM ASSENTADAS COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	M²	17,91	79,47	BDI 1	96,28	1.724,37	RA
3.1.2.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	49,74	103,97	BDI 1	125,96	6.265,25	RA
3.2.			**PINTURA**					**-**	**4.362,84**	
3.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	66,32	22,48	BDI 1	27,23	1.805,89	RA
3.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	66,32	5,06	BDI 1	6,13	406,54	RA
3.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	66,32	14,87	BDI 1	18,02	1.195,09	RA
3.2.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	17,91	2,54	BDI 1	3,08	55,16	RA
3.2.5.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,91	25,11	BDI 1	30,42	544,82	RA
3.2.6.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4,80	61,11	BDI 1	74,03	355,34	RA
3.3.			**ESQUADRIAS**					**-**	**10.658,75**	
3.3.1.	SINAPI	106319	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	2,00	2.195,25	BDI 1	2.659,55	5.319,10	RA

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B02498

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	REFORMA CLUBE RECREATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP	Bariri/SP	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP									**135.703,30**	
3.3.2.	Composição	03	PORTA DE CABINE SANITÁRIO EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E TRINCO	UN	5,00	881,49	BDI 1	1.067,93	5.339,65	RA
3.4.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**545,83**	
3.4.1.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	1,00	BDI 1	1,21	2,42	RA
3.4.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	3,90	BDI 1	4,72	141,60	RA
3.4.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	5,57	BDI 1	6,75	135,00	RA
3.4.4.	CDHU	P.13.000.045575	Conjunto 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa - ref. 054346 da Pial Legrand ou equivalente	CJ	1,00	26,69	BDI 1	32,33	32,33	RA
3.4.5.	CDHU	P.13.000.045512	Interruptor simples com 3 teclas e placa; ref. Tramontina, Pial Legrand, Schneider Electric ou equivalente	CJ	2,00	26,86	BDI 1	32,54	65,08	RA
3.4.6.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	7,00	5,04	BDI 1	6,11	42,77	RA
3.4.7.	CDHU	P.14.000.046614	Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1400lm	UN	7,00	14,93	BDI 1	18,09	126,63	RA
3.5.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					-	**1.204,40**	
3.5.1.	SINAPI	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	497,07	BDI 1	602,20	1.204,40	RA
3.6.			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**					-	**7.222,96**	
3.6.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	18,57	BDI 1	22,50	180,00	RA
3.6.2.	SINAPI-I	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	4,00	238,81	BDI 1	289,32	1.157,28	RA
3.6.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	46,15	BDI 1	55,91	223,64	RA
3.6.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	826,30	BDI 1	1.001,06	2.002,12	RA
3.6.5.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	436,48	BDI 1	528,80	1.057,60	RA
3.6.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	77,46	BDI 1	93,84	187,68	RA

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B02498

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	REFORMA CLUBE RECREATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP	Bariri/SP	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP									**135.703,30**	
3.6.7.	SINAPI	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	89,69	BDI 1	108,66	434,64	RA
3.6.8.	SINAPI	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	89,69	BDI 1	108,66	217,32	RA
3.6.9.	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	363,74	BDI 1	440,67	1.762,68	RA
4.			**COZINHA E DESPENSA**					**-**	**19.898,51**	
4.1.			**FECHAMENTO DE VÃO DE JANELA**					**-**	**466,77**	
4.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,00	34,69	BDI 1	42,03	84,06	RA
4.1.2.	SINAPI	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,00	100,64	BDI 1	121,93	243,86	RA
4.1.3.	SINAPI	87290	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,20	573,06	BDI 1	694,26	138,85	RA
4.2.			**PISO E REVESTIMENTO**					**-**	**6.470,59**	
4.2.1.	Composição	01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM ASSENTADAS COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	M²	27,50	79,47	BDI 1	96,28	2.647,70	RA
4.2.2.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,35	103,97	BDI 1	125,96	3.822,89	RA
4.3.			**PINTURA**					**-**	**5.302,69**	
4.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	53,90	22,48	BDI 1	27,23	1.467,70	RA
4.3.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	27,50	40,69	BDI 1	49,30	1.355,75	RA
4.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	53,90	5,06	BDI 1	6,13	330,41	RA
4.3.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	27,50	6,31	BDI 1	7,64	210,10	RA
4.3.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,90	14,87	BDI 1	18,02	971,28	RA
4.3.6.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,50	17,93	BDI 1	21,72	597,30	RA

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B02498

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	REFORMA CLUBE RECREATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP	Bariri/SP	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP									**135.703,30**	
4.3.7.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	5,00	61,11	BDI 1	74,03	370,15	RA
4.4.			**ESQUADRIAS**					**-**	**5.319,10**	
4.4.1.	SINAPI	106319	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	2,00	2.195,25	BDI 1	2.659,55	5.319,10	RA
4.5.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**602,20**	
4.5.1.	SINAPI	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	497,07	BDI 1	602,20	602,20	RA
4.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**491,19**	
4.6.1.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	1,00	BDI 1	1,21	9,68	RA
4.6.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	3,90	BDI 1	4,72	94,40	RA
4.6.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,57	BDI 1	6,75	202,50	RA
4.6.4.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	5,04	BDI 1	6,11	12,22	RA
4.6.5.	CDHU	P.14.000.046614	Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1400lm	UN	2,00	14,93	BDI 1	18,09	36,18	RA
4.6.6.	CDHU	P.13.000.045575	Conjunto 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa - ref. 054346 da Pial Legrand ou equivalente	CJ	1,00	26,69	BDI 1	32,33	32,33	RA
4.6.7.	CDHU	P.13.000.045501	Interruptor simples com 1 tecla e placa; ref. Tramontina, Pial Legrand, Schneider Electric ou equivalente	CJ	2,00	14,50	BDI 1	17,57	35,14	RA
4.6.8.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	4,00	9,90	BDI 1	11,99	47,96	RA
4.6.9.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	17,15	BDI 1	20,78	20,78	RA
4.7.			**BANCADAS E METAIS**					**-**	**1.245,97**	
4.7.1.	Composição	04	BANCADA DE MARMORE PARA PIA DE COZINHA, 200X60 CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	933,25	BDI 1	1.130,63	1.130,63	RA
4.7.2.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	81,22	BDI 1	98,40	98,40	RA
4.7.3.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	13,98	BDI 1	16,94	16,94	RA

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B02498

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	REFORMA CLUBE RECREATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP	Bariri/SP	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP									**135.703,30**	
5.			**QUADRA POLIESPORTIVA**					**-**	**28.377,45**	
5.1.			**PINTURA**					**-**	**28.377,45**	
5.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	442,80	4,76	BDI 1	5,77	2.554,96	RA
5.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	152,40	22,48	BDI 1	27,23	4.149,85	RA
5.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	152,40	5,06	BDI 1	6,13	934,21	RA
5.1.4.	Composição	02	PINTURA TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	152,40	30,92	BDI 1	37,46	5.708,90	RA
5.1.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	442,80	24,69	BDI 1	29,91	13.244,15	RA
5.1.6.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	112,50	13,10	BDI 1	15,87	1.785,38	RA
6.			**ÁREA EXTERNA SALÃO**					**-**	**15.554,07**	
6.1.			**PINTURA**					**-**	**15.554,07**	
6.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	294,00	22,48	BDI 1	27,23	8.005,62	RA
6.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	294,00	5,06	BDI 1	6,13	1.802,22	RA
6.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	294,00	14,87	BDI 1	18,02	5.297,88	RA
6.1.4.	SINAPI	87290	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,12	573,06	BDI 1	694,26	83,31	RA
6.1.5.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,00	25,11	BDI 1	30,42	365,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B02498

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	REFORMA CLUBE RECREATIVO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP	Bariri/SP	21,15%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP									**135.703,30**

Bariri/SP
Local

sexta-feira, 24 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
CREA/CAU: 5070794225
ART/RRT: 0

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B02498

MUNICÍPIO DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, Nº 126 - CENTRO
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-9200 (14) 3662-9206

CÓDIGO DE ACESSO
A1988DAC7B0249858F7F78CF6D459B3C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: BEATRIZ TONIN RODRIGUES em 28/07/2026 14:51:15
CPF:***.***-.788-01
Certificadora: MUNICÍPIO DE BARIRI - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/A1988DAC7B0249858F7F78CF6D459B3C