

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
TOMADOR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA							
EMPREENHIMENTO		SANEMAMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA AP NO DISTRITO DE CAFEZÓPOLIS, MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ATRAVÉS DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES.							
Nº	Código de Referência (Boletim CDHU 196)	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			449,35	10.201,27	2.550,32	0,00	12.751,59
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	24,00	433,62	8.325,51	2.081,37	0,00	10.406,88
1.2	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00m	m³	149,06	15,73	1.875,76	468,95	0,00	2.344,71
2		INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA			10.946,12	244.434,52	61.109,94	0,00	305.544,46
2.1	Cotação	Fossa Biodigestora 1.300 Litros	un	24,00	2.150,41	41.287,87	10.321,97	0,00	51.609,84
2.2	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	24,00	442,76	8.500,99	2.125,25	0,00	10.626,24
2.3	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum (Leito de Secagem)	m²	100,80	163,04	13.147,54	3.286,89	0,00	16.434,43
2.4	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado (Leito de	m	8,64	1.763,60	12.190,00	3.047,50	0,00	15.237,50
2.5	49.14.061	SM-01 Sumidouro - poço absorvente	m	24,00	2.967,33	56.972,73	14.243,19	0,00	71.215,92
2.6	49.14.071	Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro externo de 2,0 m	un	24,00	1.438,64	27.621,88	6.905,48	0,00	34.527,36
2.7	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento - Apiloado	m³	84,00	112,01	7.527,07	1.881,77	0,00	9.408,84
2.8	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PXB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100 mm, inclusive conexões	m	240,00	102,36	19.653,12	4.913,28	0,00	24.566,40
2.9	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PXB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 50 mm, inclusive conexões	m	240,00	59,45	11.414,40	2.853,60	0,00	14.268,00
2.10	11.18.020	Lastro de areia	m²	115,20	337,09	31.066,21	7.766,56	0,00	38.832,77
2.11	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	38,40	132,34	4.065,48	1.016,38	0,00	5.081,86
2.12	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,20	628,90	603,74	150,94	0,00	754,68
2.13	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,20	112,98	108,46	27,12	0,00	135,58
2.14	49.06.400	Tampão em ferro fundido de Ø600, classe 125 (ruptura > 125 kN)	un	24,00	535,21	10.275,03	2.570,01	0,00	12.845,04
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			33,84	10.396,70	2.597,86	0,00	12.994,56
3.1	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	384,00	33,84	10.396,70	2.597,86	0,00	12.994,56
					TOTAL	265.032,49	66.258,12	0,00	331.290,61
Responsável legal 1:			Responsável legal 2:			Responsável Técnico:			