



# IAZ BARBOSA CONSTRUTORA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

|                                |  |                             |                                                                              |                                                     |                 |                |                            |  |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO<br>1092773-54      |  | Nº SICONV<br>955315/2023    | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Pederneiras                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |                 |                | Grau de Sigilo<br>#PUBLICO |  |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO |  | DATA BASE<br>11-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE | MUNICÍPIO / UF<br>Pederneiras/SP                    | BDI 1<br>20,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00%             |  |

|                                                                        |        |           |                                                            |         |            | Desc.                          |         | 40,131912%                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| Item                                                                   | Fonte  | Código    | Descrição                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) ↓ |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP |        |           |                                                            |         |            | 1.140.799,30                   |         |                                |                     |
| 1.                                                                     |        |           | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                                     |         |            |                                |         |                                | 683.000,00          |
| 1.1.                                                                   |        |           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                      |         |            |                                |         | -                              | 31.291,74           |
| 1.1.1.                                                                 | SINAPI | 99814     | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2      | 17.337,99  | 1,47                           | BDI 1   | 1,76                           | 30.516,97 RA        |
| 1.1.2.                                                                 | CDHU   | 02.08.050 | Placa em Iona com impressão digital e estrutura em madeira | M2      | 6,00       | 107,61                         | BDI 1   | 129,13                         | 774,77 RA           |
| 1.2.                                                                   |        |           | CAPA DE ROLAMENTO E PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES |         |            |                                |         | -                              | 647.482,07          |
|                                                                        | CDHU   | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante                              | M2      | 17.337,99  | 4,26                           | BDI 1   | 5,11                           | 88.561,50 RA        |
| 1.2.2.                                                                 | SINAPI | 95995     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, | M3      | 520,14     | 879,84                         | BDI 1   | 1.055,81                       | 549.167,59 RA       |
| 1.2.3.                                                                 | SINAPI | 95875     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA | M3XKM   | 5.201,40   | 1,56                           | BDI 1   | 1,88                           | 9.752,98 RA         |
| 1.3.                                                                   |        |           | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                                     |         |            |                                |         | -                              | 4.226,19            |
| 1.3.1.                                                                 | SINAPI | 102509    | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA              | M2      | 193,00     | 18,25                          | BDI 1   | 21,90                          | 4.226,19 RA         |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pederneiras/SP  
Local

11 de abril de 2024  
Data

IAZ BARBOSA CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 07.488.114/0001-71

ENGº. RESP.: EDSON CARLOS RIZZO  
CREA-SP.: 5.060.535.486