PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ARENINHAS
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO S. ALCAZAR, Nº O-911, PQ. DA COLINA, PEDERNEIRAS BDI: 21,00%
ANEXO IV **SINAPI REFERENCIA 12/25 e CDHU 200**

item	*Código*	*Serviço*	*Un.*	*Quant.*	*Custo Unitário*	*R$ Total*	*R$ BDI*
		Reforma Terminal Rodoviário				***R$ 91.388,73***	***R$ 98.402,49***
1		***Serviços Preliminares***				***R$ 8.578,38***	***R$ 10.379,84***
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 474,01	R$ 2.844,06	R$ 3.441,31
1.2	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	R$ 662,10	R$ 1.986,30	R$ 2.403,42
1.3	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	R$ 1.249,34	R$ 3.748,02	R$ 4.535,10
2		***Instalação Grama Quadra***				***R$ 62.926,71***	***R$ 63.963,45***
2.1	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	467,20	R$ 9,46	R$ 4.419,71	R$ 5.347,85
2.2	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	109,10	R$ 4,74	R$ 517,13	R$ 625,73
2.3	COTAÇÃO	Instalação de grama sintética 50 mm	UNID	1,00	R$ 57.989,87	R$ 57.989,87	R$ 57.989,87
3		***Grama Sintética Playground***				***R$ 17.302,04***	***R$ 20.935,47***
3.1	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	89,40	R$ 8,34	R$ 745,60	R$ 902,17
3.2	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	13,41	R$ 5,52	R$ 74,02	R$ 89,57
3.3	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	8,94	R$ 17,15	R$ 153,32	R$ 185,52
3.4	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	89,40	R$ 2,09	R$ 186,85	R$ 226,08
3.5	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	4,47	R$ 219,03	R$ 979,06	R$ 1.184,67
3.6	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,36	R$ 519,37	R$ 2.785,90	R$ 3.370,94
3.7	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,36	R$ 95,77	R$ 513,71	R$ 621,59
3.8	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	89,40	R$ 16,17	R$ 1.445,60	R$ 1.749,17
3.9	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	70,90	R$ 11,92	R$ 845,13	R$ 1.022,60
3.10	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	89,40	R$ 99,46	R$ 8.891,72	R$ 10.758,99
3.11	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	2,50	R$ 61,54	R$ 153,85	R$ 186,16
3.12	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	4,00	R$ 131,82	R$ 527,28	R$ 638,01
4		***Reparos de Estrutura Galvanizada***				***R$ 2.581,60***	***R$ 3.123,74***
4.1	29.01.210	Cantoneira em aço galvanizado	KG	80,00	R$ 32,27	R$ 2.581,60	R$ 3.123,74

Pederneiras, 13 de abril de 2026

DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863
Assinado de forma digital por DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Deivis Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU/SP A1005928