



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

Praça da Matriz, 73 – CEP 17237-300 – ITAPUÍ – SP Fone (14) 3664-8040

CNPJ 46.189.726/0001-15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Infraestrutura no Bairro Jardim Santa Clara
LOCAL: Rua Manoel Rodrigues Martins, s/n, Bairro Jardim Santa Clara, Itapuí/SP, CEP: 17230-003
INTERESSADO: Município de Itapuí

Base (sem desoneração):	CDHU 200
Data Base:	abr/26
BDI:	24,23%
Área de Pavimentação:	2.918,79 m²
Guias e Sarjetas:	39,49 m

ITEM	CÓDIGO CDHU	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES SEM BDI	VALORES COM BDI		%
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.566,26	0,30%
1.1	02.08.050	Placa de Identificação da Obra em lona com impressão digital e requadro em madeira	m²	6,00	R\$ 210,13	R\$ 261,04	R\$ 1.566,26	0,30%
2.		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 223.320,80	42,36%
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	223,15	R\$ 56,78	R\$ 70,54	R\$ 15.740,35	2,99%
2.2	08.01.040	Escoramento de solo descontínuo	m²	266,61	R\$ 60,81	R\$ 75,54	R\$ 20.140,85	3,82%
2.3	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	13,70	R\$ 219,03	R\$ 272,10	R\$ 3.728,54	0,71%
2.4	46.12.180	Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm	m	25,01	R\$ 367,34	R\$ 456,35	R\$ 11.413,22	2,17%
2.5	46.12.190	Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm	m	64,12	R\$ 567,08	R\$ 704,48	R\$ 45.171,48	8,57%
2.6	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	R\$ 6.036,83	R\$ 7.499,55	R\$ 44.997,32	8,54%
2.7	49.12.050	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 8.295,55	R\$ 10.305,56	R\$ 41.222,24	7,82%
2.8	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	4,00	R\$ 6.990,03	R\$ 8.683,71	R\$ 34.734,85	6,59%
2.9	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	1,60	R\$ 779,02	R\$ 967,78	R\$ 1.548,44	0,29%
2.10	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN, com e=20,00 cm	m³	163,38	R\$ 22,78	R\$ 28,30	R\$ 4.623,51	0,88%
3.		GUIAS, SARJETAS OU CANALETAS					R\$ 1.980,55	0,38%
3.1	54.06.151	Execução de perfil extrudado no local com Concreto de 20 Mpa	m³	3,55	R\$ 448,57	R\$ 557,26	R\$ 1.980,55	0,38%
4.		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 300.273,66	56,96%
4.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação de subleito mínimo 95% do PN e transporte até o raio de 1 KM	m²	544,20	R\$ 29,15	R\$ 36,21	R\$ 19.707,13	3,74%
4.2	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN, com e=20,00 cm	m³	108,84	R\$ 22,78	R\$ 28,30	R\$ 3.080,12	0,58%
4.3	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	2.374,59	R\$ 3,56	R\$ 4,42	R\$ 10.501,83	1,99%
4.4	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.918,79	R\$ 13,00	R\$ 16,15	R\$ 47.138,16	8,94%
4.5	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.918,79	R\$ 6,66	R\$ 8,27	R\$ 24.149,24	4,58%
4.6	54.03.210	Capa em C.B.U.Q.; fornecimento, transp. e execução, camada com e=3,5 cm	m³	102,16	R\$ 1.542,01	R\$ 1.915,64	R\$ 195.697,18	37,12%
							R\$ 527.141,27	100,00%

Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
CREA-SP 5070098352



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

Praça da Matriz, 73 – CEP 17237-300 – ITAPUÍ – SP Fone (14) 3664-8040

CNPJ 46.189.726/0001-15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Infraestrutura no Bairro Jardim Santa Clara
LOCAL: Rua Manoel Rodrigues Martins, s/n, Bairro Jardim Santa Clara, Itapuí/SP, CEP: 17230-003
INTERESSADO: Município de Itapuí

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	TOTAL	%	PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)		
					10	20	30
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 1.566,26	0,30%	R\$ 1.566,26		
					100%		
2.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		R\$ 223.320,80	42,36%	R\$ 111.660,40	R\$ 111.660,40	
					50%	50%	
3.	GUIAS, SARJETAS OU CANALETAS		R\$ 1.980,55	0,38%		R\$ 1.980,55	
						100%	
4.	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 300.273,66	56,96%	R\$ 60.054,73	R\$ 60.054,73	R\$ 180.164,20
					20%	20%	60%
TOTAL:			R\$ 527.141,27	100,00%	R\$ 173.281,39	R\$ 173.695,68	R\$ 180.164,20
ACUMULADO					R\$ 173.281,39	R\$ 346.977,07	R\$ 527.141,27

Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
CREA-SP 5070098352



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

Praça da Matriz, 73 – CEP 17237-300 – ITAPUÍ – SP Fone (14) 3664-8040

CNPJ 46.189.726/0001-15

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: Infraestrutura no Bairro Jardim Santa Clara
LOCAL: Rua Manoel Rodrigues Martins, s/n, Bairro Jardim Santa Clara, Itapuí/SP, CEP: 17230-003
INTERESSADO: Município de Itapuí

BDI 24,23%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	6,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
-	3,80%	4,01%	4,67%
-	0,32%	0,40%	0,74%
-	0,50%	0,56%	0,97%
-	1,02%	1,11%	1,21%
-	6,64%	7,30%	8,69%
-	3,65%	3,65%	3,65%
-	0,00%	2,50%	5,00%
-	0,00%	4,50%	4,50%
OK	19,60%	20,97%	24,23%

Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
CREA-SP 5070098352



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

Praça da Matriz, 73 – CEP 17237-300 – ITAPUÍ – SP Fone (14) 3664-8040

CNPJ 46.189.726/0001-15

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Data base
fevereiro-25

OBJETO:
Infraestrutura no Bairro Jardim Santa Clara - Rua Manoel Rodrigues Martins, s/n, Bairro Jardim Santa Clara

PRAZO PROPOSTO	
FINAL:	720 dias
A partir da data de assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			Período: 720 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES Placa de Identificação da Obra	m²	6,00		6,00
		unmês	1.566,26		1.566,26
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Tubos de concreto, Poço de Visita, Bocas de Lobo	m	89,13		89,13
		R\$	223.320,80		223.320,80
3	GUIAS, SARJETAS OU CANALETAS Execução de guias e sarjetas	m²	3,55		3,55
		m³	1.980,55		1.980,55
4	PAVIMENTAÇÃO Limpeza, imprimação e camada de rolamento CBUQ	m²	2.918,79		2.918,79
		R\$	300.273,66		300.273,66
RECURSOS ESTADUAIS			500.000,00		500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			27.141,27		27.141,27
TOTAL			527.141,27		527.141,27

Eng. Vagner Alexandre de Magalhães
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070098352

LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA – RUA MANOEL RODRIGUES MARTINS

TRECHO	MATERIAIS			TUBULAÇÃO (mm)		GUIAS E SARJETAS (m)	PAVIMENTAÇÃO (m²)					ABERTURA DE CAIXA (m²)		
	BOCA DE LOBO (UN)		POÇO DE VISITA				LARGURA (m)		COMPRIMENTO (m)	CALCULADA (m²)	CAD (m²)	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
	DUPLA	TRIPLA		L1 (m)	L2 (m)									
01	–	1, 00	–	–	12, 73	9, 53	6, 90	6, 40	36, 20	240, 73	353, 24	3, 00	–	–
							20, 30	12, 90	6, 80	112, 88		3, 00	12, 73	38, 19
02	–	–	–	–	–	29, 96	6, 40	5, 80	30, 00	183, 00	182, 95	3, 00	29, 96	89, 88
03	–	–		–	–	–	5, 80	5, 50	30, 00	169, 50	169, 54	–	–	–
04	2, 00	1, 00	1, 00	8, 54	16, 51	–	5, 50	8, 70	29, 47	209, 24	300, 38	3, 00	8, 54	25, 62
							11, 98	6, 55	9, 89	91, 63		3, 00	16, 51	49, 53
05	2, 00	1, 00	1, 00	7, 93	20, 95	–	9, 12	7, 45	30, 00	248, 55	336, 65	3, 00	7, 93	23, 79
							7, 00	15, 18	7, 92	87, 83		3, 00	20, 95	62, 85
06	–	–		–	–	–	6, 50	6, 90	30, 00	201, 00	201, 39	7, 03	3, 00	21, 09
07	–	–		–	–	–	6, 90	6, 90	30, 00	207, 00	206, 99	30, 00	3, 00	90, 00
08	–	–		–	–	–	6, 90	6, 89	30, 00	206, 85	206, 89	25, 28	3, 00	75, 84
09	2, 00	1, 00	1, 00	8, 54	13, 93	–	6, 90	7, 00	34, 85	242, 21	319, 32	3, 00	8, 54	25, 62
							14, 64	6, 70	7, 25	77, 36		3, 00	13, 93	41, 79
10	–	–		–	–	–	7, 00	6, 90	30, 00	208, 50	208, 48	–	–	–
11	–	–		–	–	–	6, 90	6, 71	9, 24	62, 88	427, 07	–	–	–
							6, 71	6, 44	18, 30	120, 32				
							6, 44	7, 16	20, 53	139, 60				
							9, 40	7, 16	13, 25	109, 71		–	–	–
TOTAIS:	6, 00	4, 00	3, 00	25, 01	64, 12	39, 49				2. 918, 79				544, 20

Empreendimento:																		
SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA MANOEL RODRIGUES MARTINS																		
Referência / Assunto:																		
MEMORIAL DE DRENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO																		
Trecho			TUBOS			VALA				MOV. DE TERRA				Lastro			Escoramento	
			Diam. I	Diam. E	compr.	Prof. I	Prof. F	Prof. Med	Larg.	Esc. Mec.	Esc. Man.	rem.	aterro	L Berço	H Berço	Brita	Tipo	Qtde
TRECHO-01																		
PV1	-	BL3	0,80	0,865	12,73	1,50	1,50	1,50	1,60	32,65		11,02	23,07	1,10	0,15	2,10	descontínuo	38,19
TRECHO-04																		
BL4	-	PV2	0,60	0,665	4,27	1,50	1,50	1,50	1,40	9,35		2,15	7,48	0,60	0,15	0,38	descontínuo	12,81
BL5	-	PV2	0,60	0,665	4,27	1,50	1,50	1,50	1,60	10,95		2,52	8,76	1,10	0,15	0,70	descontínuo	12,81
PV2	-	BL6	0,80	0,865	16,51	1,50	1,50	1,50	1,60	42,35		14,29	29,92	1,10	0,15	2,72	descontínuo	49,53
TRECHO-05																		
BL(a)	-	PV(a)	0,60	0,665	4,27	1,50	1,50	1,50	1,40	9,35		2,15	7,48	0,60	0,15	0,38	descontínuo	12,81
BL(b)	-	PV(a)	0,60	0,665	4,27	1,50	1,50	1,50	1,60	10,95		2,52	8,76	1,10	0,15	0,70	descontínuo	12,81
PV(a)	-	BL©	0,80	0,865	20,08	1,50	1,50	1,50	1,60	51,51		17,38	36,39	1,10	0,15	3,31	descontínuo	60,24
TRECHO-09																		
BL7	-	PV3	0,60	0,665	4,27	1,50	1,50	1,50	1,40	9,35		2,15	7,48	0,60	0,15	0,38	descontínuo	12,81
BL8	-	PV3	0,60	0,665	4,27	1,50	1,50	1,50	1,60	10,95		2,52	8,76	1,10	0,15	0,70	descontínuo	12,81
PV3	-	BL9	0,80	0,865	13,93	1,50	1,50	1,50	1,60	35,73		12,06	25,25	1,10	0,15	2,30	descontínuo	41,79
					88,87					223,15	0,00	68,74	163,38			13,70		266,61

LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA – TRAVESSA FREDERICO OZANAN

TRECHO	MATERIAIS			TUBULAÇÃO (mm)		GUIAS E SARJETAS (m)	PAVIMENTAÇÃO (m²)					ABERTURA DE CAIXA (m²)		
	BOCA DE LOBO (UN)		POÇO DE VISITA				LARGURA (m)		COMPRIMENTO (m)	CALCULADA (m²)	CAD (m²)	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
	DUPLA	TRIPLA		L1 (m)	L2 (m)									
12	2,00	–	2,00	11,96	9,41	–	6,00	7,00	13,92	90,48	158,29	3,00	21,37	64,11
							13,56	6,90	6,62	67,72				
13	2,00	–	1,00	8,54	15,40	–	7,00	7,00	15,38	107,66	107,68	3,00	23,94	71,82
14	2,00	–	1,00	8,54	29,19	–	7,00	6,90	30,00	208,50	208,49	3,00	37,73	113,19
15	–	–	–	–	30,00	–	6,90	6,90	30,00	207,00	207,02	3,00	30,00	90,00
16	2,00	–	1,00	8,54	17,53	–	6,90	6,90	17,53	120,96	120,94	3,00	26,07	78,21
17	2,00	–	2,00	11,96	33,59	–	6,90	6,80	24,71	169,26	378,77	3,00	45,55	136,65
							27,45	7,00	12,15	209,28		3,00	–	–
18	2,00	–	1,00	8,54	18,77	–	6,80	6,80	18,76	127,57	127,55	3,00	27,31	81,93
19	2,00	–	1,00	8,54	28,40	–	6,80	6,80	30,00	204,00	204,02	3,00	36,94	110,82
20	–	–	–	–	30,00	–	6,80	6,80	30,00	204,00		3,00	30,00	90,00
21	2,00	–	1,00	8,54	6,42	–	20,30	12,90	6,80	112,88	158,29	3,00	14,96	44,88
							3,10	1,54	2,86	6,64				
TOTAIS:	16.00	–	10.00	75.16	218.71	–				1.835.95				881.61

