

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI

Estado de São Paulo

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							BOLETIM CDHU 191	
Locais: RUA EXPEDICIONÁRIOS - trecho 1 (entre Rua Sem Saída e Rua Sebastião Carlos Simões); RUA EXPEDICIONÁRIOS - trecho 2 (entre Rua Lindolpho Camargo Alves e Av da Saudade);								
Fonte: BOLETIM REF. DE CUSTOS CDHU Nº 191 - SEM DESONERAÇÃO								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	TOTAL COM BBI=19,60%
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.449,68	R\$ 1.733,81
CDHU	02.08.040	1.2	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	4,50	322,15	1.449,68	1.733,81
		2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA EXPEDICIONÁRIOS - trecho 1				R\$ 278.611,89	R\$ 333.219,82
CDHU	54.01.030	2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	2.109,25	29,06	61.294,81	73.308,59
CDHU	54.01.210	2.2	Base de brita graduada	m³	316,39	246,86	78.103,42	93.411,69
CDHU	54.03.230	2.3	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.109,25	7,11	14.996,77	17.936,14
CDHU	54.03.240	2.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.109,25	13,77	29.044,37	34.737,07
CDHU	54.03.210	2.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	63,28	1.504,05	95.172,52	113.826,33
		3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA EXPEDICIONÁRIOS - trecho 2				R\$ 69.192,97	R\$ 82.754,79
CDHU	54.01.030	3.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	523,83	29,06	15.222,50	18.206,11
CDHU	54.01.210	3.2	Base de brita graduada	m³	78,57	246,86	19.396,90	23.198,69
CDHU	54.03.230	3.3	Imprimação betuminosa ligante	m²	523,83	7,11	3.724,43	4.454,42
CDHU	54.03.240	3.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	523,83	13,77	7.213,14	8.626,92
CDHU	54.03.210	3.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	15,71	1.504,05	23.636,00	28.268,66
SUB TOTAL							R\$ 349.254,54	R\$ 417.708,42
BDI 19,60%							R\$ 68.453,89	
TOTAL R\$							R\$ 417.708,42	
* OS SERVIÇOS/MATERIAIS DESCRITOS NOS ITENS DESTA PLANILHA, DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO CADERNO DA CDHU 190								
* O PROJETO TÉCNICO E O MEMORIAL DESCRITIVO SÃO PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA E CONTÉM TODAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ESPESSURAS E DETALHAMENTOS NÃO INDICADOS NAS NOMENCLATURAS DA CDHU E DEMAIS ITENS.								

Timburi, 27 de outubro de 2023.

Gustavo Ferreira Martins Gomes

CAU SP A16.742-8