

| ITEM | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                        | FONTE   | UNIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE NECESSÁRIA (50%) |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------------------------|
| 1    | 25.01.450<br>08.02.54 (E)    | Caixilho em alumínio                                                                             | CDHU    | M2      | 1.586,89   | 793,45                      |
| 2    | 21.03.151                    | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF         | CDHU    | M2      | 1.714,09   | 857,05                      |
| 3    | 21.02.060                    | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | CDHU    | M2      | 3.531,38   | 1.765,69                    |
| 4    | 15.01.16 (E)                 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA                                                        | SIURB   | M2      | 12.399,78  | 6.199,89                    |
| 5    | COT-01                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SISTEMA FOTOVOLTAICO                                                 | COTAÇÃO | UN      | 1,00       | 1,00                        |
| 6    | 08.14.062                    | Aneis pre-moldados em concreto armado p/ reservatório d'água d=3,00m                             | FDE     | M       | 14,00      | 7,00                        |
| 7    | 10.01.040                    | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                            | CDHU    | KG      | 21.333,70  | 10.666,85                   |
| 8    | 17.01.71 (E)                 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM                                                             | SIURB   | M       | 45,85      | 22,93                       |
| 9    | 17.10.03 (E)<br>17.10.02 (E) | ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS                                                           | SIURB   | UN      | 2,00       | 1,00                        |
| 10   | 34.05.260                    | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática               | CDHU    | M2      | 229,51     | 114,76                      |
| 11   | 12.12.016                    | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo                                           | CDHU    | M       | 1.630,00   | 815,00                      |
| 12   | 22.06.240                    | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm    | CDHU    | M2      | 54,28      | 27,14                       |

---

 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.  
 CINTIA HARUMI SICITO