

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO TERMO DE CONVÊNIO - 101913/2024 -- PROCESSO SGRJ-PRC-2023-01722-DM - DEMANDA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NA RUA DOS IPÊS E VIELA 8	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA/SP
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NA RUA DOS IPÊS E VIELA 8									
									614.342,90
1. (SERVIÇOS INICIAIS)									-
1.1. (INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS)									22.133,06
1.1.1.	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	1.512,38	BDI 1	1.865,97	5.597,91
1.1.2.	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	1.396,08	BDI 1	1.722,48	5.167,44
1.1.3.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1.161,86	BDI 1	1.433,50	4.300,50
1.1.4.	SIURB INFRA	11004000	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE	H	18,00	220,33	BDI 1	271,84	4.893,12
1.1.5.	SIURB INFRA	10016003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	391,58	BDI 1	483,13	2.174,09
1.2. (DRENAGEM SUPERFICIAL)									51.069,19
1.2.1.	SIURB INFRA	5014003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	277,00	72,83	BDI 1	89,86	24.891,22
1.2.2.	SIURB INFRA	5013000	BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	18,84	498,12	BDI 1	614,58	11.578,69
1.2.3.	SIURB INFRA	5019001	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	18,70	632,77	BDI 1	780,71	14.599,28
1.3. (ACESSIBILIDADE)									24.801,76
1.3.1.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	342,00	24,60	BDI 1	30,35	10.379,70
1.3.2.	SIURB EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	242,76	1,66	BDI 1	2,05	497,66
1.3.3.	SIURB INFRA	5092001	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	27,36	347,96	BDI 1	429,31	11.745,92
1.3.4.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	57,80	30,55	BDI 1	37,69	2.178,48
1.4. (PAVIMENTO ASFÁLTICO)									311.982,33
1.4.1.	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	714,02	29,42	BDI 1	36,30	25.918,93
1.4.2.	SIURB EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.199,55	1,66	BDI 1	2,05	2.459,08
1.4.3.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	371,29	30,55	BDI 1	37,69	13.993,92
1.4.4.	CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	142,80	255,45	BDI 1	315,17	45.006,28
1.4.5.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	714,02	12,91	BDI 1	15,93	11.374,34
1.4.6.	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	42,84	234,94	BDI 1	289,87	12.418,03
1.4.7.	SIURB INFRA	5026000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.428,04	6,48	BDI 1	8,00	11.424,32
1.4.8.	SIURB INFRA	5099002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	M3	142,80	629,96	BDI 1	777,24	110.989,87
1.4.9.	SIURB INFRA	5096000	REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	M3	35,70	1.404,66	BDI 1	1.733,07	61.870,60
1.4.10.	SIURB INFRA	5078001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTAS DE 1KM	M3	178,50	21,12	BDI 1	26,06	4.651,71
1.4.11.	SIURB INFRA	5078007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3.141,60	3,06	BDI 1	3,78	11.875,25
1.5. (DRENAGEM - VIELA 8)									204.356,56
1.5.1.	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	237,60	83,15	BDI 1	102,59	24.375,38
1.5.2.	CDHU	07.11.020	Resteio compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	195,62	7,04	BDI 1	8,69	1.699,94
1.5.3.	SIURB EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	229,21	1,66	BDI 1	2,05	469,88
1.5.4.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	54,57	30,55	BDI 1	37,69	2.056,74
1.5.5.	CDHU	08.01.100	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m	M2	237,60	383,59	BDI 1	473,27	112.448,95
1.5.6.	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	26,40	234,94	BDI 1	289,87	7.652,57
1.5.7.	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	66,00	476,51	BDI 1	587,92	38.802,72
1.5.8.	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00	6.828,65	BDI 1	8.425,19	16.850,38

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL TERMO DE CONVÊNIO 101917-2024 = R\$ 500.000,00 -- RECURSO MUNICIPAL = R\$ 114.342,90

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAQUAQUECETUBA/SP
Local

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO
CREA/CAU: [REDACTED]
ART/RRT: [REDACTED]