

COD.	ÍNDICE	COD. 01	ITEMS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI 1	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	RELAÇÃO DE CUSTO	ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6	SIURS	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA PRESERVAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECIDADO EM USINA MOVEL, COM ATÉ 3% DE CAP.	M3	1500,00	R\$ 681,72	BDI 1	R\$ 841,11	R\$ 1.261.665,00	5,825%	5,85%	A
90	DER-SP	24.25.03	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE, ATÉ O LOCAL, DOS SERVIÇOS, REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DE TUBULAÇÕES DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 601 ATE 800MM.	M	50,00	R\$ 8.313,95	BDI 1	R\$ 10.257,75	R\$ 523.197,50	4,2825%	10,13%	A
91	SIURS	07.026.000 (I)	N14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABARITO TIPO CAIXA, H = 0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM.	M3	870,00	R\$ 812,89	BDI 1	R\$ 1.002,94	R\$ 872.557,80	4,2825%	14,18%	A
114	SP Obras	54.03.210	Cinta de corte 812 cm, malha encaixada, com cordão, transporte e preparo de sub-base.	M2	7150,00	R\$ 1.581,83	BDI 1	R\$ 1.715,23	R\$ 12.276.611,25	3,1652%	17,12%	A
96	DER-SP	24.22.02	GEOTEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"	M3	620,00	R\$ 869,53	BDI 1	R\$ 1.073,32	R\$ 665.456,40	3,0665%	20,62%	A
96	DER-SP	24.22.02	MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM	M	55,00	R\$ 9.728,24	BDI 1	R\$ 12.002,70	R\$ 663.140,50	3,0623%	23,68%	A
99	DER-SP	17.001.073 (E)	REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DE TUBULAÇÕES DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 401 ATE 600MM	M	50,00	R\$ 5.807,46	BDI 1	R\$ 7.242,97	R\$ 351.867,30	3,0238%	26,72%	A
57	SIURS	17.003.043 (E)	N2-27 - PASSADO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	400,00	R\$ 1.196,84	BDI 1	R\$ 1.476,06	R\$ 590.654,00	2,7399%	28,45%	A
60	SP Obras	54.07.130	Piso em lajão hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada	M2	4000,00	R\$ 101,17	BDI 1	R\$ 124,82	R\$ 499.280,00	2,3160%	31,76%	A
55	SIURS	17.001.073 (E)	MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM	M	55,00	R\$ 8.247,56	BDI 1	R\$ 10.175,84	R\$ 557.912,80	2,1241%	33,89%	A
103	SIURS	05.042.06 (I)	CARRO PULVERIZADOR EM OPERAÇÃO	H	7500,00	R\$ 50,75	BDI 1	R\$ 62,85	R\$ 469.864,00	2,0914%	35,98%	A
22	SP Obras	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	600,00	R\$ 585,48	BDI 1	R\$ 722,37	R\$ 433.422,00	3,0796%	37,06%	A
79	SP Obras	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15' km até o 20' km	M3	8873,64	R\$ 37,68	BDI 1	R\$ 46,49	R\$ 412.536,52	1,9138%	38,99%	A
58	SIURO NOVO	441.055	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solteira	M3	59200,00	R\$ 6,85	BDI 1	R\$ 9,20	R\$ 543.020,00	1,9010%	41,81%	A
97	SIURAP	90787	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2400,00	R\$ 132,73	BDI 1	R\$ 163,76	R\$ 393.024,00	1,8231%	43,63%	A
8	SP Obras	54.01.210	Base de brita cravada	M3	1125,00	R\$ 280,31	BDI 1	R\$ 331,04	R\$ 372.420,00	1,7276%	45,36%	A
10	SP Obras	05.08.007	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no solo de até 1 km	M2	8873,64	R\$ 30,62	BDI 1	R\$ 37,75	R\$ 335.245,12	1,5551%	46,91%	A
50	SP Obras	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no solo de até 1 km	M2	50000,00	R\$ 5,37	BDI 1	R\$ 6,63	R\$ 331.500,00	1,4377%	48,45%	A
58	SIURS	17.002.042 (E)	N2-27 - PASSADO DE CONCRETO, FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	300,00	R\$ 849,14	BDI 1	R\$ 1.047,87	R\$ 314.301,00	1,4586%	49,91%	A
19	SP Obras	03.10.104	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10' km até o 15' km	M3	8873,64	R\$ 29,23	BDI 1	R\$ 34,50	R\$ 309.690,04	1,4365%	51,34%	A
99	SP Obras	49.12.068	Boca de loto simples tipo PMSF com grelha	UN	85,00	R\$ 2.844,75	BDI 1	R\$ 3.533,34	R\$ 308.825,40	1,4306%	52,78%	A
36	DER-SP	24.22.01	GEOTEXTIL TENSORIZADO TIPO COLCHÃO - ESPESSURA DE 15 CM	M2	1000,00	R\$ 248,50	BDI 1	R\$ 306,60	R\$ 306.600,00	1,4222%	54,20%	B
28	SP Obras	05.03.040	Enrocamento de solo desmontado	M2	4158,00	R\$ 57,89	BDI 1	R\$ 71,50	R\$ 297.558,00	1,3890%	55,58%	B
49	SP Obras	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	942,00	R\$ 253,48	BDI 1	R\$ 312,74	R\$ 294.601,08	1,3666%	56,94%	B
84	SP Obras	46.12.103	Tubo de concreto (PA-2), Dn= 1000mm	M	8873,64	R\$ 1.547,62	BDI 1	R\$ 1.897,80	R\$ 1.682.558,00	1,9107%	58,85%	B
54	SIURS</											