

CURVA ABC

COD.	ÍNDICE	COD. 01	ITENS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI 1	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	RELAÇÃO DE CUSTO	ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
3.3.2.	CDHU	22.06.130	Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica	M2	398,54	R\$ 408,75	BDI 1	R\$ 504,32	R\$ 200.991,69	17,2634%	17,26%	A
3.1.1.	SIURB EDIF	17001082	FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)	M	111,00	R\$ 1.072,24	BDI 1	R\$ 1.322,93	R\$ 146.845,23	12,6127%	29,88%	A
3.3.1.	CDHU	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	120,00	R\$ 877,98	BDI 1	R\$ 1.083,25	R\$ 129.990,00	11,1650%	41,04%	A
3.2.1.	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	2.889,60	R\$ 30,45	BDI 1	R\$ 37,57	R\$ 108.562,27	9,3245%	50,37%	A
3.1.5.	SINAPI-I	4710	PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	M2	244,20	R\$ 255,82	BDI 1	R\$ 315,63	R\$ 77.076,85	6,6202%	56,99%	A
3.6.1.			Hidráulica	UN	1,00	R\$ 58.184,98	BDI 1	R\$ 71.788,63	R\$ 71.788,63	6,1660%	63,15%	A
3.1.7.	CDHU	32.15.240	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	244,20	R\$ 145,69	BDI 1	R\$ 179,75	R\$ 43.894,95	3,7702%	66,92%	B
3.6.2.			Elétrica	UN	1,00	R\$ 34.909,19	BDI 1	R\$ 43.070,96	R\$ 43.070,96	3,6994%	70,62%	B
1.1.4.	SIURB EDIF	1005002	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	294,00	R\$ 95,05	BDI 1	R\$ 117,27	R\$ 34.477,38	2,9613%	73,58%	B
3.2.2.	SINAPI-I	41087	SOLDADOR (MENSALISTA)	MES	5,00	R\$ 5.065,95	BDI 1	R\$ 6.250,37	R\$ 31.251,85	2,6843%	76,27%	B
3.5.2.	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	98,70	R\$ 237,25	BDI 1	R\$ 292,72	R\$ 28.891,46	2,4815%	78,75%	B
1.1.5.	SINAPI-I	33939	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	H	180,00	R\$ 113,89	BDI 1	R\$ 140,52	R\$ 25.293,60	2,1725%	80,92%	B
1.2.5.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	300,78	R\$ 47,39	BDI 1	R\$ 58,47	R\$ 17.586,61	1,5105%	82,43%	B
3.5.9.	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	9,00	R\$ 1.465,91	BDI 1	R\$ 1.808,64	R\$ 16.277,76	1,3981%	83,83%	B
3.5.3.	SIURB EDIF	17003089	BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM	M2	59,80	R\$ 204,35	BDI 1	R\$ 252,13	R\$ 15.077,37	1,2950%	85,12%	B
1.2.2.	CDHU	03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	18,00	R\$ 564,64	BDI 1	R\$ 696,65	R\$ 12.539,70	1,0770%	86,20%	B
3.5.1.	SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	36,00	R\$ 255,68	BDI 1	R\$ 315,46	R\$ 11.356,56	0,9754%	87,18%	B
3.2.3.	SIURB EDIF	17003065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	556,31	R\$ 15,50	BDI 1	R\$ 19,12	R\$ 10.636,65	0,9136%	88,09%	B
1.1.3.	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	MESES	6,00	R\$ 1.435,92	BDI 1	R\$ 1.771,64	R\$ 10.629,84	0,9130%	89,00%	B
3.1.3.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	341,48	R\$ 23,68	BDI 1	R\$ 29,22	R\$ 9.978,05	0,8570%	89,86%	B
3.5.8.	CDHU	17.03.060	Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)	M2	119,60	R\$ 59,69	BDI 1	R\$ 73,65	R\$ 8.808,54	0,7566%	90,62%	C
2.1.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	131,60	R\$ 52,30	BDI 1	R\$ 64,53	R\$ 8.492,15	0,7294%	91,35%	C
3.4.10.	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	48,64	R\$ 129,86	BDI 1	R\$ 160,22	R\$ 7.793,10	0,6694%	92,02%	C
1.2.4.	CDHU	05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores a 10° km até o 15° km	M3	125,33	R\$ 48,53	BDI 1	R\$ 59,88	R\$ 7.504,76	0,6446%	92,66%	C
1.1.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	MESES	6,00	R\$ 952,59	BDI 1	R\$ 1.175,31	R\$ 7.051,86	0,6057%	93,27%	C
3.3.3.	SICRO	5300994	Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm	M2	398,54	R\$ 14,07	BDI 1	R\$ 17,36	R\$ 6.918,65	0,5942%	93,86%	C
3.4.15.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	97,28	R\$ 54,41	BDI 1	R\$ 67,13	R\$ 6.530,41	0,5609%	94,42%	C
4.2.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	329,00	R\$ 15,00	BDI 1	R\$ 18,51	R\$ 6.089,79	0,5231%	94,94%	C
3.4.22.	CDHU	25.02.250	Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto	M2	4,20	R\$ 982,12	BDI 1	R\$ 1.211,74	R\$ 5.089,31	0,4371%	95,38%	C
3.4.16.	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	97,28	R\$ 40,67	BDI 1	R\$ 50,18	R\$ 4.881,51	0,4193%	95,80%	C

CURVA ABC

3.5.7.	SIURB EDIF	17005011	EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	64,00	R\$	56,88	BDI 1	R\$	70,18	R\$	4.491,52	0,3858%	96,19%	C
3.1.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	244,20	R\$	13,84	BDI 1	R\$	17,08	R\$	4.170,94	0,3582%	96,54%	C
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	3,75	R\$	892,59	BDI 1	R\$	1.101,28	R\$	4.129,80	0,3547%	96,90%	C
4.1.7.	CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	150,00	R\$	20,43	BDI 1	R\$	25,21	R\$	3.781,50	0,3248%	97,22%	C
3.4.23.	CDHU	25.01.500	Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto	M2	2,50	R\$	1.104,49	BDI 1	R\$	1.362,72	R\$	3.406,80	0,2926%	97,52%	C
3.1.2.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	341,48	R\$	7,31	BDI 1	R\$	9,02	R\$	3.080,15	0,2646%	97,78%	C
3.4.20.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	15,00	R\$	164,04	BDI 1	R\$	202,39	R\$	3.035,85	0,2608%	98,04%	C
1.2.3.	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	125,33	R\$	17,69	BDI 1	R\$	21,83	R\$	2.735,95	0,2350%	98,28%	C
3.4.9.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	32,00	R\$	69,22	BDI 1	R\$	85,40	R\$	2.732,80	0,2347%	98,51%	C
4.1.2.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$	1.871,91	BDI 1	R\$	2.309,56	R\$	2.309,56	0,1984%	98,71%	C
3.4.19.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	16,00	R\$	115,42	BDI 1	R\$	142,41	R\$	2.278,56	0,1957%	98,91%	C
4.1.1.	SIURB EDIF	9080004	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO T" - 7,5M/300DAN	UN	1,00	R\$	1.585,28	BDI 1	R\$	1.955,92	R\$	1.955,92	0,1680%	99,07%	C
3.4.17.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,00	R\$	96,44	BDI 1	R\$	118,99	R\$	1.784,85	0,1533%	99,23%	C
3.4.18.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,00	R\$	64,17	BDI 1	R\$	79,17	R\$	1.187,55	0,1020%	99,33%	C
3.4.7.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,40	R\$	105,68	BDI 1	R\$	130,39	R\$	834,50	0,0717%	99,40%	C
4.1.3.	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$	656,26	BDI 1	R\$	809,69	R\$	809,69	0,0695%	99,47%	C
3.5.4.	CDHU	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	2,00	R\$	276,93	BDI 1	R\$	341,68	R\$	683,36	0,0587%	99,53%	C
4.1.6.	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	150,00	R\$	3,55	BDI 1	R\$	4,38	R\$	657,00	0,0564%	99,59%	C
3.4.11.	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,98	R\$	429,40	BDI 1	R\$	529,79	R\$	519,19	0,0446%	99,63%	C
3.4.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,80	R\$	44,38	BDI 1	R\$	54,76	R\$	481,89	0,0414%	99,67%	C
1.2.1.	SIURB EDIF	6060008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	160,65	R\$	2,38	BDI 1	R\$	2,94	R\$	472,31	0,0406%	99,71%	C
3.4.1.	SIURB EDIF	2001001	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	6,00	R\$	60,77	BDI 1	R\$	74,98	R\$	449,88	0,0386%	99,75%	C
3.4.12.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	33,32	R\$	10,75	BDI 1	R\$	13,26	R\$	441,82	0,0379%	99,79%	C
3.4.24.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	7,00	R\$	46,16	BDI 1	R\$	56,95	R\$	398,65	0,0342%	99,82%	C
4.1.11.	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	1,00	R\$	290,70	BDI 1	R\$	358,67	R\$	358,67	0,0308%	99,85%	C
3.5.6.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	120,51	BDI 1	R\$	148,69	R\$	297,38	0,0255%	99,88%	C
4.1.12.	SIURB EDIF	9009038	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	1,00	R\$	200,69	BDI 1	R\$	247,61	R\$	247,61	0,0213%	99,90%	C
2.1.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	329,00	R\$	0,58	BDI 1	R\$	0,72	R\$	236,88	0,0203%	99,92%	C
3.4.3.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,96	R\$	189,92	BDI 1	R\$	234,32	R\$	224,95	0,0193%	99,94%	C
3.1.6.	SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	70,00	R\$	1,47	BDI 1	R\$	1,81	R\$	126,70	0,0109%	99,95%	C
3.4.21.	SIURB EDIF	13002004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	15,00	R\$	6,08	BDI 1	R\$	7,50	R\$	112,50	0,0097%	99,96%	C
3.4.6.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	0,48	R\$	136,86	BDI 1	R\$	168,86	R\$	81,05	0,0070%	99,97%	C

CURVA ABC

4.1.5.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 59,49	BDI 1	R\$ 73,40	R\$ 73,40	0,0063%	99,97%	C
4.1.4.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 54,17	BDI 1	R\$ 66,83	R\$ 66,83	0,0057%	99,98%	C
3.5.5.	SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2,00	R\$ 23,05	BDI 1	R\$ 28,44	R\$ 56,88	0,0049%	99,98%	C
4.1.8.	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 41,99	BDI 1	R\$ 51,81	R\$ 51,81	0,0045%	99,99%	C
3.4.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,05	R\$ 619,17	BDI 1	R\$ 763,93	R\$ 38,20	0,0033%	99,99%	C
4.1.10.	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00	R\$ 29,77	BDI 1	R\$ 36,73	R\$ 36,73	0,0032%	100,00%	C
4.1.9.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	1,00	R\$ 27,77	BDI 1	R\$ 34,26	R\$ 34,26	0,0029%	100,00%	C
3.4.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	0,07	R\$ 124,18	BDI 1	R\$ 153,21	R\$ 10,72	0,0009%	100,00%	C
3.4.4.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	0,02	R\$ 214,21	BDI 1	R\$ 264,29	R\$ 5,29	0,0005%	100,00%	C

TOTAL										R\$ 1.164.267,39																			
										Itaquaquecetuba - SP										terça-feira, 17 de junho de 2025									
										Mariany Araujo da Silva										Rodrigo Santos do Nascimento									
										ARQUITETA										Secretário Municipal de Obras									
										CAU-SP: [REDACTED]																			
										ART [REDACTED]																			