

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

Planilha de Orçamento Analítica

Obra: Execução de Fresagem e Recapeamento Asfáltico na Avenida Italo Adami - Estaca 12 + 6,74m à Estaca 27 + 12,76m

Item	Referência	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtde
1.			Fresagem, Recapeamento Asfáltico e demais serviços complementares		
1.1.	cdhu	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km e descarregamento Conforme Projeto - Sarjetão: (18,48m ² x 0,20m) =	m ³	3,70 3,70
1.2.	siurb	05-081-000	Transporte de pavimento de concreto de sarjeta ou sarjetão Conforme Projeto - Sarjetão: (18,48m ² x 4,30km) =	m ² xkm	79,46 79,46
1.3.	cdhu	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte Conforme Projeto - Sarjetão: (18,48m ² x 0,20m) x 2,40ton/m ³ =	ton	8,87 8,87
1.4.	cdhu	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito Conforme Projeto - Sarjetão: =	m ²	18,48 18,48
1.5.	cdhu	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto Conforme Projeto - Sarjetão:(0,40m + 0,10m + 0,20m - 0,25m) x 18,48m ² =	m ³	8,32 8,32
1.6.	cdhu	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km Conforme Projeto - Sarjetão:(0,40m + 0,10m + 0,20m - 0,25m) x 18,48m ² =	m ³	8,32 8,32
1.7.	cdhu	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra Do item 05.10.022 - Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km x 1,30m ³ /m ³ =	m ³	10,81 10,81
1.8.	cdhu	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado Conforme Projeto - Sarjetão: (18,48m ² x 0,40m) =	m ³	7,39 7,39
1.9.	cdhu	54.01.220	Base de bica corrida Conforme Projeto - Sarjetão: (18,48m ² x 0,12m) =	m ³	1,85 1,85
1.10.	cdhu	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço Conforme Projeto - Sarjetão: (18,48m ² x 3,11kg/m ²) =	kq	57,47 57,47
1.11.	cdhu	11.18.040	Lastro de pedra britada Conforme Projeto: (18,48m ² x 0,10m) =	m ³	1,85 1,85
1.12.	cdhu	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa Conforme Projeto: (18,48m ² x 0,20m) =	m ³	3,70 3,70
1.13.	der	23.10.01	Fresagem contínua de pavimento asfáltico, independente da espessura Conforme Projeto: (3.687,24m ² x 0,20m) =	m ³	737,45 737,45
1.14.	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa liquente Conforme Projeto: (3.687,24m ² x 2) =	m ²	7.374,48 7.374,48
1.15.	siurb	05-099-001	Base Betuminosa de materiais provenientes da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de emulsão modificada com polímero, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços, camada acabada Conforme Projeto: (3.687,24m ² x 0,20m) =	m ³	737,45 737,45
1.16.	cdhu	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Conforme Projeto: (3.687,24m ² x 0,05m) =	m ³	184,36 184,36
1.17.	siurb	05-078-001	Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico até a distância média de ida e volta de 1,00 km Do item 05.99.01 - Base Betuminosa de materiais provenientes da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina =	m ³	737,45 737,45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

Planilha de Orçamento Analítica

Obra: Execução de Fresagem e Recapeamento Asfáltico na Avenida Italo Adami - Estaca 12 + 6,74m à Estaca 27 + 12,76m

Item	Referência	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtde
1.18.	siurb	05-078-007	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km	m³xkm	34.014,79
			Do item 05.99.01 - Base Betuminosa de materiais provenientes da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina x 38,90km =		28.686,73
			Do item 54.03.210 - Camada rolamento concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (Incluindo carga e transporte até 10,00km até o local de aplicação) x 28,90km =		5.328,06

SIURB - Custos Unitários de Infraestrutura Urbana e Edificações - Sem Desoneração - Data Base: Janeiro/2025 - Publicado em 11 de Abril de 2025

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 197 - Data Base: Fevereiro/2025

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Sem Desoneração - Data Base: Janeiro/2025

Itaquaquetuba - SP
terça-feira, 26 de agosto de 2025

Engº Rodrigo Santos do Nascimento
CREASP: [REDACTED]
Secretário de Obras do Município de Itaquaquetuba