



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

Composição Analítica de Preço Unitário

Local: Avenida Ítalo Adami, Padaria Vizela n 1425 - D'Avo n 1809, Morro Branco
Obras: Obras de infraestrutura urbana - Ítalo Adami Trecho II

Item	Referência	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Qtde	Preço Unitário	Total Sem BDI
						Sem BDI	
1.			Fornecimento, descarga e assentamento de Aduelas pré-fabricadas em concreto armado, seção de 3,00m x 1,50m, espessura das paredes 0,20m, dimensionada para sobrecarga de tráfego TB45	m			
1.1.	Cotação	Mercado	Aduela pré-fabricada em concreto armado, seção 3,00m x 1,50m x 1,00m, espessura das paredes 0,20m, dimensionada para sobrecarga de tráfego TB45	unid	1,0000	R\$ 5.203,75	R\$ 5.203,75
1.2.	Siurb	11-28-00	Guindaste hidraulico sobre pneus - 20/25 ton	h	1,4000	R\$ 481,89	R\$ 674,64
1.3.	Siurb	12-10-00	Pedreiro	h	1,4000	R\$ 29,59	R\$ 41,42
1.4.	Siurb	12-11-00	Servente	h	4,5000	R\$ 24,10	R\$ 108,45
1.5.	Siurb	10629	Argamassa de cimento e areia 1:3	m³	0,0250	R\$ 731,70	R\$ 18,29
			Sub total 1.				R\$ 6.046,55

Itaquaquetuba - SP
terça-feira, 26 de agosto de 2025

Engº Rodrigo Santos do Nascimento
CREASP: [REDACTED]
Secretário de Obras do Município de Itaquaquetuba