

MEMÓRIA DE CALCULO ITENS NÃO FINANCIÁVEIS – CRECHE ACÁCIAS

- 2.1.01. Mobilização: 1 un. – referência pelo documento de estimativa de sondagem FNDE.
- 2.1.0.2. Deslocamento: 7 um. – referência pelo documento de estimativa de sondagem FNDE.
- 2.1.0.3. Perfuração: 70 m – referência pelo documento de estimativa de sondagem FNDE.
- 2.2.1.1. Locação container escritório: 2 meses – referente as início da obra para movimentações de terra para deixar terreno pronto para locação da obra.
- 2.2.1.2. Locação container depósito: 2 meses – referente as início da obra para movimentações de terra para deixar terreno pronto para locação da obra.
- 2.2.2.1. Locação container sanitário: 2 meses – referente as início da obra para movimentações de terra para deixar terreno pronto para locação da obra.
- 2.3.0.1. Corte e Espalhamento: de acordo com os projetos topográficos.
- 2.3.0.2. Aterro: de acordo com os projetos topográficos.
- 2.4.0.1. Muro de arrimo 1,40m: conforme tabela abaixo
- 2.4.0.2. Muro de arrimo 2,50m: conforme tabela abaixo
- 2.4.0.3. Muro de arrimo 3,50m: conforme tabela abaixo
- 2.4.0.4. Muro de arrimo 4,50m: conforme tabela abaixo

Perímetro dos muros a serem construídos	Muro de arrimo			
	Até h=1,40m	De 1,40m até 2,50m	De 2,50m até 3,50m	De 3,50m, até 4,50m
Muro arrimo fundos				
Muro de 60,48m		60,48m		60,48m
Muro arrimo divisa rua 3 - 64,81m e muro de arrimo divisa lotes				
Seção 1 – lotes vizinhos (2,62m alt.)			10m	
Seção 2 – lotes vizinhos (2,62m alt.)			10m	
Seção 3 – lotes vizinhos (0,55m alt.) e Seção 4 – divisa rua 3	10m			
Seção 5 – divisa rua 3 (2,30m alt.)		10m		
Seção 6 – divisa rua 3 (3,75m alt.)				10m
Seção 7 – divisa rua 3 (5,20m alt.)	10m			10m
Seção 8 – divisa rua 3 (6,5m alt.)		10m		10m
Seção 8+2,40 – divisa rua 3 (6,00m alt.)		2,40m		2,40m
Seção 11 – divisa rua 4 (1,20m alt.)	10m			

2.5.0.7. Plantio de grama: instalar no talude, m2 conforme projeto.

2.6.0.1. Rebaixamento de guia: na entrada.

2.6.0.2. Piso cimentado: calçada m2 conforme projeto.

2.6.0.3. Execução de passeio: 4m3 somente para revitalizar caso caminhão quebrar durante obra.

2.7.0.1. Engenheiro civil: 2 meses para o início das obras (movimentações de terra e arrimos).

2.7.0.2. Topográfico: 2 meses para o início das obras (movimentações de terra e arrimos).

2.7.0.3. Projeto executivo de estrutura: Projetos para a construção dos muros de arrimo, considerado 5% do valor do muro

2..8.0.1. Caixa de retardo: Considerado em concreto armado macico, com tampa, dimensões de 3,00mx2,50mx1,00m

ITAQUAQUECETUBA/SP
Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINE DA COSTA FARIAS
CREA/CAU: [REDACTED]
ART/RRT: [REDACTED]