



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094768-2024	Nº TransfereGOV 2876/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO CAMPO LIMPO;			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA/SP	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO CAMPO LIMPO; ITAQUAQUECETUBA-SP;									4.526.818,69
1.			ITENS NÃO FINANCIÁVEIS					-	4.526.818,69
1.1.			SONDAGEM					-	14.310,75
1.1.0.1.	SIURB EDIF	20002002	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00	721,52	BDI 1	901,90	901,90
1.1.0.2.	SIURB EDIF	20002006	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	7,00	99,64	BDI 1	124,55	871,85
1.1.0.3.	SIURB EDIF	20002009	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	70,00	143,28	BDI 1	179,10	12.537,00
1.2.			CANTEIRO COMPLEMENTAR					-	9.578,14
1.2.1.			CANTEIRO PARA SERVIÇOS DE SONDAGEM E TERRAPLANAGEM					-	5.931,84
1.2.1.1.	SIURB EDIF	17090003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	2,00	1.410,19	BDI 1	1.762,74	3.525,48
1.2.1.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	962,54	BDI 1	1.203,18	2.406,36
1.2.2.			CANTEIRO PARA EQUIPE TECNICA COMPLEMENTAR					-	3.646,30
1.2.2.1.	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	1.458,52	BDI 1	1.823,15	3.646,30
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	1.952.884,57
1.3.0.1.	SIURB EDIF	1002002	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	25.515,71	60,26	BDI 1	75,33	1.922.098,43
1.3.0.2.	SIURB EDIF	1002005	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	573,94	42,91	BDI 1	53,64	30.786,14
1.4.			MUROS DE ARRIMO E DE CONTENÇÃO					-	2.181.113,85
1.4.0.1.	SIURB EDIF	17001070	MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM	M	30,00	2.549,64	BDI 1	3.187,05	95.611,50
1.4.0.2.	SIURB EDIF	17001071	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM	M	82,88	4.403,73	BDI 1	5.504,66	456.226,22
1.4.0.3.	SIURB EDIF	17001072	MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM	M	40,00	8.247,56	BDI 1	10.309,45	412.378,00
1.4.0.4.	SIURB EDIF	17001073	MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM	M	92,88	9.728,24	BDI 1	12.160,30	1.129.448,66
1.4.0.5.	SIURB EDIF	17001064	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	82,40	849,02	BDI 1	1.061,28	87.449,47
1.5.			SERVIÇOS DE DRENAGEM E PROTEÇÃO NOS TALUDES					-	110.912,45


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094768-2024	Nº TransfereGOV 2876/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO CAMPO LIMPO;			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA/SP	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO CAMPO LIMPO; ITAQUAQUECETUBA-SP;									4.526.818,69
1.5.0.1.	SINAPI	103925	ESCALADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	8,32	1.750,57	BDI 1	2.188,21	18.205,91
1.5.0.2.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,40	109,21	BDI 1	136,51	1.419,70
1.5.0.3.	SIURB EDIF	2001002	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	6,00	92,11	BDI 1	115,14	690,84
1.5.0.4.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	192,10	57,47	BDI 1	71,84	13.800,46
1.5.0.5.	SINAPI	102992	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	133,32	108,98	BDI 1	136,23	18.162,18
1.5.0.6.	SIURB EDIF	10012083	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM	M	110,00	237,97	BDI 1	297,46	32.720,60
1.5.0.7.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.602,97	BDI 1	2.003,71	4.007,42
1.5.0.8.	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	883,28	19,84	BDI 1	24,80	21.905,34
1.6.			PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					-	24.850,12
1.6.0.1.	SIURB EDIF	17002054	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	4,90	39,33	BDI 1	49,16	240,88
1.6.0.2.	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	370,00	45,82	BDI 1	57,28	21.193,60
1.6.0.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,00	683,13	BDI 1	853,91	3.415,64
1.7.			EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR					-	211.741,70
1.7.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	22.814,24	BDI 1	28.517,80	57.035,60
1.7.0.2.	SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	14.033,69	BDI 1	17.542,11	35.084,22



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094768-2024	Nº TransfereGOV 2876/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO CAMPO LIMPO;			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA/SP	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA FNDE - TIPO I; BAIRRO CAMPO LIMPO; ITAQUAQUECETUBA-SP;									4.526.818,69
1.7.0.3.	CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	36,00	2.658,26	BDI 1	3.322,83	119.621,88
1.8.			(CAIXA DE RETARDO)					-	21.427,11
1.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	00.00.01	CAIXA DE RETARDO EM CONCRETO MACIÇO	UN	1,00	17.141,69	BDI 1	21.427,11	21.427,11

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
ORIGEM DOS RECURSOS: R\$ 4.526.818,69 RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAQUAQUECETUBA/SP
Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINE DA COSTA FARIAS
CREA/CAU: [REDACTED]
ART/RRT: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]