

CURVA ABC

DESCRIÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO TOTAL	EQUIVALÊNCIA DO ITEM	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
TOTAL			R\$ 1.516.670,00	100,0000%	-	
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	246,47	R\$ 468.098,30	30,8636%	30,8636%	A
Base de brita graduada	M3	375,47	R\$ 129.837,53	8,5607%	39,4243%	A
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1.450,66	R\$ 111.918,43	7,3792%	46,8035%	A
Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	M2	6.281,61	R\$ 97.993,11	6,4611%	53,2645%	A
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	121,17	R\$ 84.960,78	5,6018%	58,8663%	A
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	728,84	R\$ 84.509,00	5,5720%	64,4384%	A
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	4.142,09	R\$ 81.930,54	5,4020%	69,8404%	A
Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	1.346,51	R\$ 79.848,05	5,2647%	75,1050%	A
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	2.016,52	R\$ 62.996,08	4,1536%	79,2586%	A
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	2.016,52	R\$ 61.483,69	4,0539%	83,3125%	A
Imprimação betuminosa ligante	M2	6.161,81	R\$ 49.725,80	3,2786%	86,5911%	B
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	43,51	R\$ 48.567,59	3,2023%	89,7934%	B
Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.019,52	R\$ 32.393,10	2,1358%	91,9292%	B
DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	1.446,79	R\$ 18.489,98	1,2191%	93,1483%	B
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	7.824,18	R\$ 16.430,79	1,0833%	94,2316%	B
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	43,40	R\$ 15.650,05	1,0319%	95,2635%	C
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	932,45	R\$ 14.419,61	0,9507%	96,2142%	C
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de recapeamento	M2	48,00	R\$ 13.076,16	0,8622%	97,0764%	C
TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2.262,24	R\$ 8.800,12	0,5802%	97,6566%	C
Placa de identificação para obra	M2	6,48	R\$ 7.112,38	0,4689%	98,1256%	C
REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	5,00	R\$ 6.310,40	0,4161%	98,5416%	C
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R\$ 5.880,27	0,3877%	98,9293%	C
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	R\$ 4.493,46	0,2963%	99,2256%	C
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R\$ 3.699,63	0,2439%	99,4696%	C
REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	2,00	R\$ 2.796,90	0,1844%	99,6540%	C
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	86,27	R\$ 2.230,94	0,1471%	99,8011%	C
CARGA DE ENTULHOS POR CAMINHÃO	M3XKM	1.061,58	R\$ 2.229,32	0,1470%	99,9480%	C
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	4,50	R\$ 787,99	0,0520%	100,0000%	C

ITAQUAQUECETUBA - SP

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026

Data

RODRIGO
SANTOS DO
NASCIMENTOAssinado de forma
digital por RODRIGO
SANTOS DO
NASCIMENTODados: 2026.05.21
16:43:55 -03'00'

Responsável Técnico

Nome:

RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO

CREA/CAU:

ART/RRT: