

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.			RECAPEAMENTO E REFORÇO DE BASE					-	1.516.670,00
1.1.			Serviço Preliminar					-	21.185,74
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,48	889,60	BDI 1	1.097,59	7.112,38
1.1.2.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	999,52	BDI 1	1.233,21	3.699,63
1.1.3.	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	1.588,66	BDI 1	1.960,09	5.880,27
1.1.4.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1.213,99	BDI 1	1.497,82	4.493,46
1.2.			DEMOLIÇÃO RUA GOV. ADHEMAR DE BARROS					-	87.055,02
1.2.1.	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	581,60	25,32	BDI 1	31,24	18.169,18
1.2.2.	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	20,55	292,27	BDI 1	360,60	7.410,33
1.2.3.	EDIF	17050045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	685,14	10,36	BDI 1	12,78	8.756,09
1.2.4.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	581,60	24,71	BDI 1	30,49	17.732,98
1.2.5.	EDIF	1001005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	280,34	12,21	BDI 1	15,06	4.221,92
1.2.6.	EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.775,37	1,70	BDI 1	2,10	5.828,28
1.2.7.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	420,51	48,06	BDI 1	59,30	24.936,24
1.3.			DRENAGEM RUA GOV. ADHEMAR DE BARROS					-	95.353,24
1.3.1.	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	685,14	62,53	BDI 1	77,15	52.858,55
1.3.2.	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	20,55	904,72	BDI 1	1.116,24	22.938,73
1.3.3.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	34,26	280,27	BDI 1	345,80	11.847,11
1.3.4.	INFRA	6023001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	5,00	1.022,92	BDI 1	1.262,08	6.310,40
1.3.5.	INFRA	6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	1,00	1.133,45	BDI 1	1.398,45	1.398,45
1.4.			REFORÇO DE BASE RUA GOV. ADHEMAR DE BARROS					-	58.075,58
1.4.1.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	87,24	280,27	BDI 1	345,80	30.167,59

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.4.2.	INFRA	5099001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	34,90	568,30	BDI 1	701,17	24.470,83
1.4.3.	INFRA	5080001	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	34,90	20,96	BDI 1	25,86	902,51
1.4.4.	INFRA	5080007	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	651,58	3,15	BDI 1	3,89	2.534,65
1.5.			RECAPEAMENTO, REFORÇO DE BASE, GUIA E SARJETA					-	306.341,59
1.5.1.	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	2.327,04	16,03	BDI 1	19,78	46.028,85
1.5.2.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	581,60	13,00	BDI 1	16,04	9.328,86
1.5.3.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.908,64	6,54	BDI 1	8,07	23.472,72
1.5.4.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	116,35	1.539,32	BDI 1	1.899,21	220.973,08
1.5.5.	CDHU	70.01.031	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de recapeamento	M2	24,00	220,80	BDI 1	272,42	6.538,08
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA GOV. ADHEMAR DE BARROS					-	86.385,72
1.6.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	343,57	93,98	BDI 1	115,95	39.836,94
1.6.2.	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	2,25	141,93	BDI 1	175,11	394,00
1.6.3.	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojetamento	M2	2.958,64	12,64	BDI 1	15,60	46.154,78
1.7.			DEMOLIÇÃO RUA ANDRÉ FRANCO MONTORO					-	35.975,16
1.7.1.	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	228,24	25,32	BDI 1	31,24	7.130,22
1.7.2.	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	9,66	292,27	BDI 1	360,60	3.483,40
1.7.3.	EDIF	17050045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	322,00	10,36	BDI 1	12,78	4.115,16
1.7.4.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	228,24	24,71	BDI 1	30,49	6.959,04
1.7.5.	EDIF	1001005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	114,47	12,21	BDI 1	15,06	1.723,92

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.7.6.	EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.133,25	1,70	BDI 1	2,10	2.379,83
1.7.7.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	171,73	48,06	BDI 1	59,30	10.183,59
1.8.			DRENAGEM RUA ANDRÉ FRANCO MONTORO					-	43.071,12
1.8.1.	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	325,78	62,53	BDI 1	77,15	25.133,93
1.8.2.	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	9,77	904,72	BDI 1	1.116,24	10.905,66
1.8.3.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	16,29	280,27	BDI 1	345,80	5.633,08
1.8.4.	INFRA	6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	1,00	1.133,45	BDI 1	1.398,45	1.398,45
1.9.			REFORÇO DE BASE RUA ANDRÉ FRANCO MONTORO					-	22.787,48
1.9.1.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	34,24	280,27	BDI 1	345,80	11.840,19
1.9.2.	INFRA	5099001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	13,69	568,30	BDI 1	701,17	9.599,02
1.9.3.	INFRA	5080001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	13,69	20,96	BDI 1	25,86	354,02
1.9.4.	INFRA	5080007	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	255,59	3,15	BDI 1	3,89	994,25
1.10.			PAV.ASFÁLTICA RUA ANDRÉ FRANCO MONTORO					-	139.791,12
1.10.1.	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	1.094,88	16,03	BDI 1	19,78	21.656,73
1.10.2.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	228,24	13,00	BDI 1	16,04	3.660,97
1.10.3.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.323,32	6,54	BDI 1	8,07	10.679,19
1.10.4.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	52,93	1.539,32	BDI 1	1.899,21	100.525,19
1.10.5.	CDHU	70.01.031	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de recapeamento	M2	12,00	220,80	BDI 1	272,42	3.269,04
1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA FRANCO MONTORO					-	40.260,97
1.11.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	165,39	93,98	BDI 1	115,95	19.176,97
1.11.2.	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	0,75	141,93	BDI 1	175,11	131,33
1.11.3.	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	M2	1.343,12	12,64	BDI 1	15,60	20.952,67

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.12.			DEMOLIÇÃO RUA UM					-	32.610,58
1.12.1.	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	234,88	25,32	BDI 1	31,24	7.337,65
1.12.2.	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	6,01	292,27	BDI 1	360,60	2.167,21
1.12.3.	EDIF	17050045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	200,44	10,36	BDI 1	12,78	2.561,62
1.12.4.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	234,88	24,71	BDI 1	30,49	7.161,49
1.12.5.	EDIF	1001005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	107,23	12,21	BDI 1	15,06	1.614,88
1.12.6.	EDIF	1001010	CARGA DE ENTULHOS POR CAMINHÃO	M3XKM	1.061,58	1,70	BDI 1	2,10	2.229,32
1.12.7.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	160,85	48,06	BDI 1	59,30	9.538,41
1.13.			DRENAGEM RUA UM					-	25.637,47
1.13.1.	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	200,44	62,53	BDI 1	77,15	15.463,95
1.13.2.	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	6,01	904,72	BDI 1	1.116,24	6.708,60
1.13.3.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	10,02	280,27	BDI 1	345,80	3.464,92
1.14.			REFORÇO DE BASE RUA UM					-	23.449,69
1.14.1.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	35,23	280,27	BDI 1	345,80	12.182,53
1.14.2.	INFRA	5099001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	14,09	568,30	BDI 1	701,17	9.879,49
1.14.3.	INFRA	5080001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	14,09	20,96	BDI 1	25,86	364,37
1.14.4.	INFRA	5080007	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	263,06	3,15	BDI 1	3,89	1.023,30
1.15.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA UM					-	85.652,95
1.15.1.	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	567,12	16,03	BDI 1	19,78	11.217,63
1.15.2.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	234,88	13,00	BDI 1	16,04	3.767,48
1.15.3.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	802,00	6,54	BDI 1	8,07	6.472,14
1.15.4.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	32,08	1.539,32	BDI 1	1.899,21	60.926,66

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.15.5.	CDHU	70.01.031	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de recapeamento	M2	12,00	220,80	BDI 1	272,42	3.269,04
1.16.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA UM					-	24.131,71
1.16.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	100,22	93,98	BDI 1	115,95	11.620,51
1.16.2.	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	M2	802,00	12,64	BDI 1	15,60	12.511,20
1.17.			DEMOLIÇÃO EMBOCADURA 01					-	1.043,25
1.17.1.	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	0,94	292,27	BDI 1	360,60	338,96
1.17.2.	EDIF	17050045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	31,28	10,36	BDI 1	12,78	399,76
1.17.3.	EDIF	1001005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	2,44	12,21	BDI 1	15,06	36,75
1.17.4.	EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	24,16	1,70	BDI 1	2,10	50,74
1.17.5.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	3,66	48,06	BDI 1	59,30	217,04
1.18.			DRENAGEM EMBOCADURA 01					-	4.001,97
1.18.1.	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	31,28	62,53	BDI 1	77,15	2.413,25
1.18.2.	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,94	904,72	BDI 1	1.116,24	1.049,27
1.18.3.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	1,56	280,27	BDI 1	345,80	539,45
1.19.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMBOCADURA 01					-	15.885,61
1.19.1.	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	153,05	16,03	BDI 1	19,78	3.027,33
1.19.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	153,05	6,54	BDI 1	8,07	1.235,11
1.19.3.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	6,12	1.539,32	BDI 1	1.899,21	11.623,17
1.20.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EMBOCADURA 01					-	4.332,37
1.20.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	15,64	93,98	BDI 1	115,95	1.813,46
1.20.2.	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	0,75	141,93	BDI 1	175,11	131,33
1.20.3.	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	M2	153,05	12,64	BDI 1	15,60	2.387,58
1.21.			DEMOLIÇÃO EMBOCADURA 02					-	100.167,72

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.21.1.	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	853,70	25,32	BDI 1	31,24	26.669,59
1.21.2.	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	5,56	292,27	BDI 1	360,60	2.004,94
1.21.3.	EDIF	17050045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	185,37	10,36	BDI 1	12,78	2.369,03
1.21.4.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	853,70	24,71	BDI 1	30,49	26.029,31
1.21.5.	EDIF	1001005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	345,24	12,21	BDI 1	15,06	5.199,31
1.21.6.	EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	3.417,88	1,70	BDI 1	2,10	7.177,55
1.21.7.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	518,01	48,06	BDI 1	59,30	30.717,99
1.22.			DRENAGEM EMBOCADURA 02					-	23.713,16
1.22.1.	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	185,37	62,53	BDI 1	77,15	14.301,30
1.22.2.	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	5,56	904,72	BDI 1	1.116,24	6.206,29
1.22.3.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	9,27	280,27	BDI 1	345,80	3.205,57
1.23.			REFORÇO DE BASE EMBOCADURA 02					-	85.541,10
1.23.1.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	128,51	280,27	BDI 1	345,80	44.438,76
1.23.2.	INFRA	5099001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	51,40	568,30	BDI 1	701,17	36.040,14
1.23.3.	INFRA	5080001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	51,40	20,96	BDI 1	25,86	1.329,20
1.23.4.	INFRA	5080007	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	959,64	3,15	BDI 1	3,89	3.733,00
1.24.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMBOCADURA 02					-	85.740,97
1.24.1.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	856,70	13,00	BDI 1	16,04	13.741,47
1.24.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	856,70	6,54	BDI 1	8,07	6.913,57
1.24.3.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	34,27	1.539,32	BDI 1	1.899,21	65.085,93
1.25.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EMBOCADURA 02					-	24.111,93

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.25.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	92,69	93,98	BDI 1	115,95	10.747,41
1.25.2.	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	M2	856,70	12,64	BDI 1	15,60	13.364,52
1.26.			DEMOLIÇÃO EMBOCADURA 03					-	13.793,33
1.26.1.	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	118,10	25,32	BDI 1	31,24	3.689,44
1.26.2.	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	0,68	292,27	BDI 1	360,60	245,21
1.26.3.	EDIF	17050045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	22,56	10,36	BDI 1	12,78	288,32
1.26.4.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	118,10	24,71	BDI 1	30,49	3.600,87
1.26.5.	EDIF	1001005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	47,83	12,21	BDI 1	15,06	720,32
1.26.6.	EDIF	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	473,52	1,70	BDI 1	2,10	994,39
1.26.7.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	71,75	48,06	BDI 1	59,30	4.254,78
1.27.			DRENAGEM EMBOCADURA 03					-	2.897,24
1.27.1.	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	22,65	62,53	BDI 1	77,15	1.747,45
1.27.2.	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,68	904,72	BDI 1	1.116,24	759,04
1.27.3.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	1,13	280,27	BDI 1	345,80	390,75
1.28.			REFORÇO DE BASE EMBOCADURA 03					-	11.797,15
1.28.1.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	17,72	280,27	BDI 1	345,80	6.127,58
1.28.2.	INFRA	5099001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	7,09	568,30	BDI 1	701,17	4.971,30
1.28.3.	INFRA	5080001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1KM	M3	7,09	20,96	BDI 1	25,86	183,35
1.28.4.	INFRA	5080007	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	132,37	3,15	BDI 1	3,89	514,92
1.29.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMBOCADURA 03					-	11.811,66
1.29.1.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	118,10	13,00	BDI 1	16,04	1.894,32

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana Jardim Lucinda II			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta	MUNICÍPIO / UF ITAQUAQUECETUBA - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento, Reforço de Base, Guia e Sarjeta									1.516.670,00
1.29.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	118,10	6,54	BDI 1	8,07	953,07
1.29.3.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	4,72	1.539,32	BDI 1	1.899,21	8.964,27
1.30.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EMBOCADURA 03					-	4.067,40
1.30.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,33	93,98	BDI 1	115,95	1.313,71
1.30.2.	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	0,75	141,93	BDI 1	175,11	131,33
1.30.3.	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	M2	168,10	12,64	BDI 1	15,60	2.622,36

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL: R\$ 1.000.000,00 - RECURSO PROVENIENTE DA FONTE MUNICIPAL: R\$ 516.670,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAQUAQUECETUBA - SP

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Rodrigo Santos do Nascimento

CREA/CAU:

ART/RRT: