

CURVA ABC

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO										
REFERÊNCIA: CDHU 199; SINAPI 09/2025; SIURB 01/2025; DNIT 07/2025 (SEM DESONERAÇÃO)										
BDI: 25,00%										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	%	CURVA
10	COT. 02	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA E MONTADA PARA 1 MÓDULO DE	COTAÇÃO	UN	150,00	-	21.560,00	3.234.000,00	14,34%	A
9	COT. 01	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA E MONTADA PARA 1 MÓDULO DE ABRIGO TIPO 1 - CONFORME PROJETO - DIMENSÕES (3,00 x 1,20 x 2,15)	COTAÇÃO	UN	150,00	-	19.800,00	2.970.000,00	13,17%	A
11	CPU 2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ABRIGOS	COMPOSIÇÃO	UN	300,00	6.113,92	7.642,40	2.292.720,00	10,17%	A
12	03.060.002 (E)	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	SIURB	KG	60.000,00	28,16	35,20	2.112.000,00	9,36%	A
34	15.050.023 (E)	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO	SIURB	M2	9.998,00	128,93	161,16	1.611.277,68	7,14%	A
46	CPU 01	JATEAMENTO HIDRODINÂMICO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	COMPOSIÇÃO	M2	35.590,00	31,34	39,18	1.394.416,20	6,18%	A
38	30613		SIURB	M2	5.400,00	125,69	157,11	848.394,00	3,76%	A
36	15.003.010 (E)	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	SIURB	M2	10.130,00	52,09	65,11	659.564,30	2,92%	A
14	08.002.080 (E)	EP. 10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	SIURB	M2	1.590,00	276,69	345,86	549.917,40	2,44%	A
29	10.008.002 (I)		SIURB	M3	113,00	3.864,48	4.830,60	545.857,80	2,42%	A
21	07.016.000 (I)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA	SIURB	M3	757,50	541,52	676,90	512.751,75	2,27%	A
6	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM ROTA-FORA	SIURB	M3	2.444,81	156,30	195,38	477.666,98	2,12%	A
8	04.062.000 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	SIURB	M3xKM	107.437,50	2,90	3,63	389.998,13	1,73%	A
39	41.10.500	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A	CDHU	UN	250,00	1.179,24	1.474,05	368.512,50	1,63%	A
35	5605942	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI -	DNIT	M2	4.735,00	52,01	65,01	307.822,35	1,36%	A
16	03.001.001 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	SIURB	M2	2.520,00	95,22	119,03	299.955,60	1,33%	B
47	80026	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA COM ALCANCE HORIZONTAL DE 15 M	SIURB	UN/MÊS	12,00	19.980,28	24.975,35	299.704,20	1,33%	B
23	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OLLIGUAL A 3,00 M, ECK	SINAPI	UN	300,00	784,20	980,25	294.075,00	1,30%	B
33	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	SINAPI	M3xKM	67.500,00	3,19	3,99	269.325,00	1,19%	B
25	104658	PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE- M3xKM)- AF. 07/2020	SINAPI	M2	1.012,50	193,42	241,78	244.802,25	1,09%	B
20	02.004.009 (E)	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 03/2024	SIURB	KG	16.893,75	10,64	13,30	224.686,88	1,00%	B
32	06.060.008 (E)	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	SIURB	KG	75.000,00	2,38	2,98	223.500,00	0,99%	B
28	94283	RETRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	SINAPI	M	2.550,00	58,46	73,08	186.354,00	0,83%	B
22	11.16.040	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	CDHU	M3	757,50	191,54	239,43	181.368,23	0,80%	B
44	39.21.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação	CDHU	M	7.500,00	18,35	22,94	172.050,00	0,76%	B
31	M0047	CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE	DNIT	UN	1.500,00	90,83	113,54	170.310,00	0,76%	B
42	39.03.174	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM	CDHU	M	20.000,00	6,20	7,75	155.000,00	0,69%	B
43	39.03.182	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM	CDHU	M	10.000,00	12,06	15,08	150.800,00	0,67%	B
3	02.050.003 (E)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	446,25	265,15	331,44	147.905,10	0,66%	B
27	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	SINAPI	M	2.550,00	46,17	57,71	147.160,50	0,65%	B
13	17.005.024 (E)	CONECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	SIURB	M	1.236,00	87,82	109,78	135.688,08	0,60%	B
15	17.001.027 (E)	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	SIURB	M	176,00	574,08	717,60	126.297,60	0,56%	B
30	01.005.040 (E)	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	SIURB	M2	3.168,00	31,47	39,34	124.629,12	0,55%	C
2	02.050.004 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M3	191,25	482,08	602,60	115.247,25	0,51%	C
17	01.004.015 (E)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SIURB	M3	318,75	223,00	278,75	88.851,56	0,39%	C
7	04.010.000 (I)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	3.581,25	18,46	23,08	82.655,25	0,37%	C
		ESCAVAÇÃO MECANICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	3.581,25	18,46	23,08	82.655,25	0,37%	C

40	41.13.050	LUMINARIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W	CDHU	UN	250,00	252,92	316,15	79.037,50	0,35%	C
37	15.001.015 (E)	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	SIURB	M2	3.180,00	18,50	23,13	73.553,40	0,33%	C
24	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO	SINAPI	M2	675,00	60,75	75,94	51.259,50	0,23%	C
19	02.004.004 (E)	ARMADURA EM AÇO CA-50	SIURB	KG	3.600,00	10,84	13,55	48.780,00	0,22%	C
5	17.050.048 (E)	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	SIURB	M	2.550,00	14,46	18,08	46.104,00	0,20%	C
26	13.002.043 (E)	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA	SIURB	M2	141,25	221,49	276,86	39.106,48	0,17%	C
41	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR 18 COM BASE G13, DE 3400 ATE 4000 IM - 36 A	CDHU	UN	500,00	62,39	77,99	38.995,00	0,17%	C
4	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	2.550,00	9,64	12,05	30.727,50	0,14%	C
18	11.18.060	LONA PLÁSTICA	CDHU	M2	6.375,00	2,09	2,61	16.638,75	0,07%	C
1	04.033.000 (I)	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL	SIURB	M2	3.187,50	1,74	2,18	6.948,75	0,03%	C
45	37.13.800	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	CDHU	UN	250,00	21,97	27,46	6.865,00	0,03%	C

Itaquaquecetuba
Local

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome:

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana
Rosinaldo Castro de Sousa
Nome: